



EISLX015EE15

Objednávka č.: DO202400132

odbor: Oddělení technické správy budov

ODBĚRATEL:

Statutární město Liberec

Náměstí Dr. E. Beneše 1

46059 Liberec

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Objednávka ze dne: 05.01.2024 Termín: 29.02.2024

Místo určení:

Způsob dopravy:

vlastní nákladní poštou

DODAVATEL:

MIBAG sanace spol. s r.o.

Na Radosti 402/45

15521 Praha

IČ: 25773062

DIČ: CZ25773062

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
	1		71856	71 856,81 Kč

Celková částka: 71 856,81 Kč

ZŠ Dobiášova - sanace základní školy po vytopení

Objednáváme u Vás stavební sanační práce po vytopení 1NP administrativní části objektu základní školy Dobiášova dle CN z 6.12.2023.

K faktuře je nutné přikládat objednávku a cenovou nabídku, jinak nebude možné fakturu zúčtovat.
Fakturu je nutno doručit na podatelnu SML v přízemí radnice.

Souhlasím s objednávkou v plném rozsahu.

Vyřizuje	Telefon	Fax
Správce rozpočtové položky		
Peněžní ústav	Číslo účtu	

podpis a razítko schvalovatele

V případě překročení celkové částky, která je uvedena na objednávce, Vám bude faktura vrácena!

**Cenová nabídka V 23 458/1
sanace základní školy po vytopení**

V Liberci : 6.12.2023

Na akci: Dobiášova 851/5, Liberec

Pojišťovna: Generali Česká pojišťovna, a.s.
škoda ze dne:

Číslo škodní události: 8875150

Pro: **Statutární město Liberec**

Odbor majetkové správy
Náměstí Dr.E.Beneše 1
460 59 Liberec 1

vz:
tel:
em:

Od: **MIBAG sanace spol. s r.o.**

Na Radosti 402, 155 21 Praha 5-Zličín
IČO: 25773062
DIČ: CZ25773062

Jednatel: Ing. Robert Tachovský
Tel:
Mob:

Předmětem díla jsou stavební sanační práce (CZ-CPA 41-43) po vytopení objektu základní školy.

Jedná se o vícepodlažní zděnný objekt sloužící jako základní škola.

Nášlapné vrstvy podlah v zasažené části jsou tvořeny lepeným kobercem a lepeným PVC.

Došlo zde k vytopení části objektu.

Nabídka obsahuje demontážní práce a vysoušení.

Nejprve zde proběhnou demontážní práce.

Demontáž elektroinstalace proběhne na základě revize.

Po provedení demontážních prací budou nainstalovány kondenzační vysoušeče s podporou ventilátorů.

Zároveň budou nainstalovány středotlaké turbíny pro dosoušení kolektoru.

Během sanace a upřesnění rozsahu škody bude předložena cenová nabídka na kompletační práce a uvedení do původního stavu.

Po prohlídce na místě stavby a konzultaci s investorem (poškozeným) navrhuje firma MIBAG sanace spol. s r.o.

následující postup prací.:

CENOVÁ NABÍDKA

Poř.č.	Předmět	M.J.	Množství	J.C.	Celkem	Součet
00	<u>Prvotní šetření, lokalizace místa poškození</u>					1 100,00
00 01	prohlídka na místě škodné události s návrhem postupu san. 10CPS0005	hod	1,00	1 100,00	1 100,00	
01	<u>Demontážní práce a vyklizení</u>					5 966,80
01 01	odstranění obvodových lišt lepených 60CPS0310	m2	38,00	15,80	600,40	
01 02	odstranění povlakových podlah lepených 60CPS0325	m2	68,00	69,30	4 712,40	
01 03	demontáž kuchyňské linky sektorové 60CPS0405	bm	1,50	436,00	654,00	
02	<u>Práce režijní</u>					918,00
02 01	přesun hmot do 50m 30CPS0185	hod	2,00	459,00	918,00	
03	<u>Zařízení stavby (doprava materiálu)</u>					4 250,00
03 01	doprava (cca 3% ze zakázky)	pa	1,00	2 100,00	2 100,00	
03 02	revize elektroinstalace 90CPS0010	ks	1,00	2 150,00	2 150,00	
04	<u>Technická zařízení</u>					47 151,00
04 01	vysoušeč Aerial 4ksx14dnů (příkon 650w)	den	56,00	275,00	15 400,00	
04 02	turbína s rozvody 2ksx14dnů (příkon 1500w)	den	28,00	674,00	18 872,00	
04 03	ventilátor 3ksx14dnů (příkon 370w)	den	42,00	220,00	9 240,00	
04 04	zprovoznění vysoušečů + vlastní rozvod el. energie	pa	1,00	3 000,00	3 000,00	
04 05	průběžné měření vlhkosti 50SAN0050	hod	1,00	639,00	639,00	
Sanace bez DPH					59 385,80	59 385,80
CELKEM					59 385,80	
					59 385,80 Kč	

Daň je povinen doplnit a přiznat příjemce faktury.

Předpokládaný termín realizace: 2 až 3 týdny.

V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na zdroj elektrické energie, vody a kanalizace bezúplatně. Žádám zdvořile o zprávu, zda byla naše nabídka akceptována, abychom mohli zakázku zařadit do plánu našich akcí. Po ukončení akce bude vystavena konečná faktura.

s pozdravem

Přílohy: výkaz výměr

MIBAG sanace spol. s r.o.