

25/2023

# Smlouva o dílo

## Objednatel

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.,**  
Sídlo: Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín  
IČ: 25914685  
DIČ: CZ25914685  
Číslo účtu: 27-3168240247/0100  
Bankovní spojení: KB Opava  
Zastoupena: Ing. Petrem Schimánkem ,jednatelem  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Petr Schimánek ,jednatel  
Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Petr Schimánek ,jednatel  
dále jen „objednatel“

a

## Zhotovitel

Zhotovitel: **První hornoslezská stavební, spol. s r. o.**  
Zapsaný v Obchodním rejstříku... KOS Ostrava, oddíl C. vložka 22570  
Sídlo: Hájecká 238, 747 22 Dolní Benešov  
IČO: 25858882  
DIČ: CZ25858882  
Číslo účtu: 382052323/0300  
Bankovní spojení: ČSOB Opava  
Zastoupeno: Ing. Norbertem Sobočikem  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Norbert Sobočík  
Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Norbert Sobočík  
dále jen „zhotovitel“

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění smlouvu o dílo tohoto znění:

---

## Článek I. Předmět smlouvy

### 1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je zhotovení opravy:

## Oprava vodovodního řadu na ul. Krátká, Květná v Hlučíně

podle položkového výkazu výměr (ROZPOČTU)

1.2. Předmět díla dále tvoří:

- Vypracování zaměření skutečného stavu v digitální a tištěné podobě ve dvou vyhotoveních  
*Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat monitoring skutečného stavu konstrukcí podle stavu provedeného díla.*
- Zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům
- Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 2 vyhotoveních;  
*Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě doloží zhotovitel při předání a převzetí díla.*
- Celkový úklid díla před předáním a převzetím;  
*Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění díla před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele.*

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- Zjednodušené projektové dokumentace (dále jen PROJEKT) a zadávací dokumentace veřejné zakázky;
- stavební povolení stavby, které není vyžadováno
- položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást zadávací dokumentace, oceněného Zhotovitelem (dále jen ROZPOČET);
- nabídky Zhotovitele ze dne 24. 2. 2023 předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání zakázky (dále jen NABÍDKA)

Uvedený PROJEKT, ROZPOČET, zadávací dokumentace a NABÍDKA jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedená zadávací dokumentace, včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

- 1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace.
- 1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to :
- vlastní text této smlouvy o dílo
  - ROZPOČET;
  - Zjednodušený PROJEKT zhotovitele a zadávací dokumentace;
  - NABÍDKA;
  - protokol o předání a převzetí staveniště

## Článek II. Doba plnění

### 2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

- 2.1.1. zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
- 2.1.2. řádné ukončení a předání díla jako celku: nejpozději do 30 dnů.

---

## Článek III. Místo plnění

Místem plnění díla jsou zadávací dokumentací vymezené plochy , v k.ú. Hlučín

## Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení §2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením občanského zákoníku jako cena nejvýše přípustná takto :

4.1. **Cena díla** uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

**260.429,91,- Kč bez DPH**

**54.690,28,- Kč DPH**

**Celková cena díla včetně DPH 315.120,19 Kč**

slovy: třístapnátctisícstodvacetkorundevatenácthaléřů

Podle § 92a) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je pro tento smluvní vztah uplatněn režim přenesení daňové povinnosti s tím, že objednatel je povinen přiznat a zaplatit DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.2. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná ( platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty;
- Pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla.
- Pokud změnou dojde ke zvětšení rozsahu předmětu díla a ke zvýšení ceny díla maximálně však o 30% nabídkové ( smluvní ) ceny.
- Pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci.

## Článek V. Platební podmínky

5.1. **Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.** Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený objednatel. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce musí být započtena na konečnou fakturu. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel objednateli vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

5.2. Objednatel bude proplácet provedené práce na základě měsíčních faktur – daňových dokladů Zhotovitele až do výše 90 % ceny díla uvedené v článku 4.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny díla bude účtovat Zhotovitel Objednateli v konečné faktuře po předání díla bez vad a nedodělků.

5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- číslo smlouvy

- 
- číslo faktury
  - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele
  - označení banky a číslo účtu Zhotovitele
  - označení díla
  - identifikaci Zhotovitele podle OR
  - celkový soupis provedených prací (vycházející z ROZPOČTU):
    - ⇒ počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele
  - soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen objednateli v tištěné podobě.
  - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
- 5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v člancích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy.
- 5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí do 30 **kalendářních dnů** ode dne jejich doručení Objednateli na adresu Objednatele.
- 5.6. Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků. Konečná faktura kromě údajů uvedených v článku 5.3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s uvedením procentní výše DPH, označení všech předchozích faktur a zbývající částku k úhradě bez DPH a s DPH. Objednatel bude oprávněn neproplatit částku deset procent (10%) z ceny díla, která může být ze zákona vyžadována k pokrytí dluhu, zástavy nebo jakýchkoli jiných okamžitých požadavků vůči Zhotoviteli, převoditelných případně na Objednatele. Zhotovitel před proplacením pozastavené částky předloží Objednateli dále čestně prohlášení, že nemá dluhy vůči subdodavatelům s výjimkou částek Zhotovitelem řádně pozastavených.

## **Článek VI. Staveniště**

### **6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ**

- 6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený v technickém řešení provádění oprav. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran.
- 6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.
- 6.1.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:
  - správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla
  - zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklad.

### **6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ**

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.

### **6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ**

Zhotovitel je povinen nejpozději 7 kalendářních dní po předání díla staveniště zcela vyklidit.

### **6.5. DALŠÍ OPATŘENÍ**

- 6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
- 6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
- 6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací
- Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

- 
- 6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil.

## Článek VII. Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

## Článek VIII. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):
- 8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno
- 8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškeré varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to požadováno příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
- 8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví osob, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 8.3. S ohledem na dodržování termínu plnění podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.

## Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště: vymezení plocha staveniště v terénu
- 9.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

## Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kontrolu na staveništi
- 10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilou osobou.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetími osobám jako celek.

## Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

---

## Článek XII. Předání díla

- 12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí.
- 12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
  - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
  - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
  - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
  - dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních;
  - doklady o individuálním vyzkoušení;
- pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.
- 12.4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá.

## Článek XIII. Odpovědnost za vady

- 13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 13.2. **Záruční doba činí 60 měsíců na povrchy i veškeré stavební práce** a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelům po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.
- 13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelům v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatel upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržem nevhodných pokynů daných mu Objednatelům, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.
- 13.6. Zhotovitel je povinen **nastoupit k odstranění vad do 10 dnů** od doručení reklamace vady zhotoviteli (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak). Termín odstranění vad bude dohodnut smluvními stranami s přihlédnutím k povaze vady a vhodnosti provádění prací.

## Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1. V případě **prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností ukončit a předat dílo v souladu s body 2.1.1-2.1.2.** je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu **ve výši 10.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 14.2. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.
- 14.3. V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění vady** je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 3.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení. V případě **prodlení Zhotovitele s odstraněním vady díla** je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 3.000,- Kč** za každou jednotlivou vadu a den prodlení s odstraněním vady.
- 14.4. V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění vad havárie** po oznámení do 12-ti hodin je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč/hod.**
- 14.5. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi, v opačném případě bude sankcionován částkou **1.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
- 14.6. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.

## Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 15.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- zastavení či přerušování prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 7 dnů;

- prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu delším než 15 dnů, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším než 15 dnů;
- prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;

## Článek XVI. Ochrana informací

- 16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neuzijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.
- 16.3. **OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**  
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

## Článek XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby Objednatele.
- 17.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. .
- 17.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 17.5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 17.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.
- 17.7. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této smlouvy dojde navrhovateli.
- 17.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
příloha číslo I - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR
- 17.9. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 17.10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Hlučíně dne .....27. 12. 2023..

V Háji ve Slezsku dne 7.12.2023

.....  
za Objednatele  
**Ing. Petr Schimánek**

.....  
za Zhotovitele  
**Ing. Norbert Sobočík**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZAK202337  
Stavba: Hlučín, ul. Krátká a Květná - vodovodní přípojky

KSO:  
Místo: Hlučín

CC-CZ:  
Datum: 06.12.2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o.

IČ: 25858882  
DIČ: CZ25858882

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 06022898  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **260 429,91**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>260 429,91</b>	<b>54 690,28</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **v** **CZK** **315 120,19**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZAK202337

Stavba: Hlučín, ul. Krátká a Květná - vodovodní přípojky

Místo: Hlučín

Datum: 06.12.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>260 429,91</b>	<b>315 120,19</b>
01	Vodovodní přípojky - ul. Květná	88 853,54	107 512,78
02	Vodovodní přípojky - ul. Krátká	171 576,37	207 607,41

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlučín, ul. Krátká a Květná - vodovodní přípojky

Objekt:

**02 - Vodovodní přípojky - ul. Krátká**

KSO:

Místo: Hlučín

CC-CZ:

Datum: 06.12.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o.

IČ:

25858882

DIČ:

CZ25858882

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

06022898

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>171 576,37</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	171 576,37	21,00%	36 031,04
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>207 607,41</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlučín, ul. Krátká a Květná - vodovodní přípojky

Objekt:

**02 - Vodovodní přípojky - ul. Krátká**

Místo:

Hlučín

Datum:

06.12.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**171 576,37**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**166 576,37**

1 - Zemní práce

143 941,13

4 - Vodorovné konstrukce

1 935,00

5 - Komunikace pozemní

7 440,80

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

2 003,04

998 - Přesun hmot

11 256,40

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**5 000,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hlučín, ul. Krátká a Květná - vodovodní přípojky

Objekt:

**02 - Vodovodní přípojky - ul. Krátká**

Místo:

Hlučín

Datum:

06.12.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>171 576,37</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				166 576,37
D	1		Zemní práce				143 941,13
1	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2			444,00
	W		dokopání				
	W		2*0,8+3*0,8				
2	K	113107442	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2			520,00
	W		dokopání				
	W		2*0,8+3*0,8				
3	K	119001405	Dočasně zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m			957,00
4	K	119001421	Dočasně zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m			1 842,00
5	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2			4 902,50
	W		startovací jámy				
	W		1,5*1,5*2				
	W		jámy pro přepojení				
	W		1,5*1,5*2*2				
	W		sondažní jámy				
	W		1*1*(6+3)				
	W		dokopání				
	W		2*0,8+3*0,8				
	W		Součet				
6	K	131213131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3			37 548,00
	W		startovací jámy				
	W		1,5*1,5*1,2*2				
	W		jámy pro přepojení				
	W		1,5*1,5*1,2*2*2				
	W		sondažní jámy				
	W		1*1*1*(6+3)				
	W		Součet				
7	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3			16 791,20
	W		dokopání				
	W		2*0,8*1,2+2*0,8*1,1				
	W		3*0,8*1,6+3*0,8*1,5				
	W		Součet				
8	K	141721211	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m			53 100,00
	W		21+12+18+8				
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			4 472,52
	W		2,150+10,750+2,960				
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			1 665,30
	W		15,86*5 *Přepočtené koeficientem množství				
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			5 075,20
	W		15,86*1,6 *Přepočtené koeficientem množství				
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			329,89
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			461,76
	W		dokopání v cestě				
	W		2*0,8*0,5				
	W		3*0,8*0,9				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2,960		
14	M	58344171	šterkodit' frakce 0/32	t			2 664,00
	VV		2,96*2 'Přepočtené koeficientem množství				
15	K	174151101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - původním výkopem	m3			3 191,76
	VV		startovací jámy				
	VV		1,5*1,5*0,6*2				
	VV		jámy pro připojení				
	VV		1,5*1,5*0,6*2*2				
	VV		sondážní jámy				
	VV		1*1*1*(6+3)				
	VV		dokopání				
	VV		2*0,8*0,6+3*0,8*1,0				
	VV		Součet				
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			2 451,00
	VV		jámy startovací				
	VV		1,5*1,5*0,5*2				
	VV		jámy pro připojení				
	VV		1,5*1,5*0,5*2*2				
	VV		dokopání				
	VV		4*0,8*0,5				
	VV		6*0,8*0,5				
	VV		Součet				
17	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t			7 525,00
	VV		10,75*2 'Přepočtené koeficientem množství				
18	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2			0,00
	VV		startovací jámy				
	VV		1,5*1,5*2				
	VV		jámy pro připojení				
	VV		1,5*1,5*2*2				
	VV		sondážní jámy				
	VV		1*1*(6+3)				
	VV		dokopání				
	VV		2*0,8+3*0,8				
	VV		Součet				
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			0,00
	VV		startovací jámy				
	VV		1,5*1,5*2				
	VV		jámy pro připojení				
	VV		1,5*1,5*2*2				
	VV		sondážní jámy				
	VV		1*1*(6+3)				
	VV		dokopání				
	VV		2*0,8+3*0,8				
	VV		Součet				
20	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg			0,00
	VV		26,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství				
21	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2			0,00
	VV		startovací jámy				
	VV		1,5*1,5*2				
	VV		jámy pro připojení				
	VV		1,5*1,5*2*2				
	VV		sondážní jámy				
	VV		1*1*(6+3)				
	VV		dokopání				
	VV		2*0,8+3*0,8				
	VV		Součet				
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 935,00
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3			1 935,00
	VV		jámy startovací				
	VV		1,5*1,5*0,1*2				
	VV		jámy pro připojení				
	VV		1,5*1,5*0,1*2*2				
	VV		dokopání				
	VV		4*0,8*0,1				
	VV		6*0,8*0,1				
	VV		Součet				
	D	5	Komunikace pozemní				7 440,80
23	K	564760001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2			1 360,00
	VV		dokopání				
	VV		2*0,8+3*0,8				
24	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 ka/m2	m2			120,80
	VV		dokopání				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		2*0,8*2+3*0,8*2		8,000		
25	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			2 400,00
	vv		dokopání				
	vv		2*0,8+3*0,8				
26	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			2 400,00
	vv		dokopání				
	vv		2*0,8+3*0,8				
27	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m			1 160,00
	vv		2+0,8+2+3+0,8+3				
	D	8	Trubní vedení				0,00
28	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m			0,00
	vv		25-21				
	vv		16-12				
	vv		24-18				
	vv		14-8				
	vv		Součet				
29	M	28613110	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m			0,00
	vv		79*1,015 'Přepočtené koeficientem množství				
30	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus			0,00
	vv		2*4				
31	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus			0,00
32	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus			0,00
33	M	42273457	pas navrtávací z tvárné litiny DN 150, univerzální, se závitovým výstupem 5/4"	kus			0,00
34	M	42291056	souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,25m	kus			0,00
35	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus			0,00
36	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus			0,00
37	M	42210051	deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového	kus			0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
38	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m			0,00
	vv		2+0,8+2+3+0,8+3				
39	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m			0,00
	vv		2+0,8+2+3+0,8+3				
	D	997	Přesun sutě				2 003,04
40	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			373,32
41	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			587,52
42	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			357,00
	vv		2,04*14 'Přepočtené koeficientem množství				
43	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			232,00
44	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			453,20
	D	998	Přesun hmot				11 256,40
45	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t			11 256,40
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00
46	K	011002000R1	Prostorové vytyčení všech podzemních inženýrských sítí	kpl			5 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlučín, ul. Krátká a Květná - vodovodní přípojky

Objekt:

**01 - Vodovodní přípojky - ul. Květná**

KSO:

Místo: Hlučín

CC-CZ:

Datum: 06.12.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o.

IČ:

25858882

DIČ:

CZ25858882

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

06022898

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>88 853,54</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	88 853,54	21,00%	18 659,24
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>107 512,78</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlučín, ul. Krátká a Květná - vodovodní přípojky

Objekt:

**01 - Vodovodní přípojky - ul. Květná**

Místo:

Hlučín

Datum:

06.12.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**88 853,54**

HSV - Práce a dodávky HSV

88 853,54

1 - Zemní práce

64 252,78

4 - Vodorovné konstrukce

2 620,80

5 - Komunikace pozemní

5 143,20

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 016,40

997 - Přesun sutě

1 448,36

998 - Přesun hmot

14 372,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hlučín, ul. Krátká a Květná - vodovodní přípojky

Objekt:

**01 - Vodovodní přípojky - ul. Květná**

Místo: Hlučín

Datum: 06.12.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>88 853,54</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				88 853,54
D	1		Zemní práce				64 252,78
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2			1 268,40
	vv		1,5*(0,8+0,3+0,3)*4				
2	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2			532,80
	vv		1,5*0,8*4				
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m			0,00
	vv		2*4				
4	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2			0,00
	vv		7*0,8*4				
	vv		1,2*0,4*4				
	vv		Součet				
5	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3			9 544,94
	vv		8,5*0,8*1,1*4*0,2				
	vv		1,2*0,4*1,1*4*0,2				
	vv		Součet				
6	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3			20 500,80
	vv		8,5*0,8*1,1*4*0,8				
	vv		1,2*0,4*1,1*4*0,8				
	vv		Součet				
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			5 603,90
	vv		2,912+14,560+2,4				
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			2 086,56
	vv		19,872*5 'Přepočtené koeficientem množství				
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			6 359,00
	vv		19,872*1,6 'Přepočtené koeficientem množství				
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			413,34
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3			374,40
	vv		1,5*0,8*0,5*4				
12	M	58344171	šterkodit' frakce 0/32	t			2 160,00
	vv		2,4*2 'Přepočtené koeficientem množství				
13	K	174151101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním - původním výkopkem	m3			1 896,96
	vv		7*0,8*0,5*4				
	vv		1,2*0,4*0,5*4				
	vv		Součet				
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			3 319,68
	vv		8,5*0,8*0,5*4				
	vv		1,2*0,4*0,5*4				
	vv		Součet				
15	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t			10 192,00
	vv		14,56*2 'Přepočtené koeficientem množství				
16	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2			0,00
	vv		7*0,8*4				
	vv		1,2*0,4*4				
	vv		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m <sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>			0,00
	vv		7*0,8*4				
	vv		1,2*0,4*4				
	vv		Součet				
18	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg			0,00
	vv		24,32*0,02 'Přepočtené koeficientem množství				
19	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>			0,00
	vv		7*0,8*4				
	vv		1,2*0,4*4				
	vv		Součet				
D	4		Vodorovné konstrukce				2 620,80
20	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m <sup>3</sup>			2 620,80
	vv		8,5*0,8*0,1*4				
	vv		1,2*0,4*0,1*4				
	vv		Součet				
D	5		Komunikace pozemní				5 143,20
21	K	564760001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m <sup>2</sup> tl 200 mm	m <sup>2</sup>			1 632,00
	vv		1,5*0,8*4				
22	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			3 511,20
	vv		1,5*(0,8+0,3+0,3)*4				
D	8		Trubní vedení				0,00
23	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m			0,00
	vv		8,5*4				
24	M	28613110	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m			0,00
	vv		34*1,015 'Přepočtené koeficientem množství				
25	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus			0,00
26	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus			0,00
27	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus			0,00
28	M	42273457	pas navrtávací z tvárné litiny DN 150, univerzální, se závitovým výstupem 5/4"	kus			0,00
29	M	42291056	souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,25m	kus			0,00
30	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus			0,00
31	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus			0,00
32	M	42210051	deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového	kus			0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 016,40
33	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m			0,00
	vv		2*4				
34	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m			0,00
35	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překopech inženýrských sítí	m <sup>2</sup>			1 016,40
	vv		1,5*(0,8+0,3+0,3)*4				
D	997		Přesun sutě				1 448,36
36	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			313,30
37	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			493,06
38	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			299,60
	vv		1,712*14 'Přepočtené koeficientem množství				
39	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			278,40
40	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t			64,00
D	998		Přesun hmot				14 372,00
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t			14 372,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
42	K	011002000R1	Prostorové vytyčení všech podzemních inženýrských sítí	kpl	1,000	0,00	0,00