

Evidenční list, návrh změny stavby/projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo			
Stavební akce:		Oprava lávky u pavilonu slonů	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		02	
Dotčená část stavby:		Uzemnění lávky	
Název/označení změny:		Změna uzemnění ocelové lávky	
Podklad pro změnu:		zápis KD č.6 ze dne 20.12.2023	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:		č. listu 170838 ze dne 21.12.2023	
Návrh pro změnu podal:		Josef Mládek	Dne: 04.01.2023
Zdůvodnění a popis změny:			
<p>Na základě průběhu výstavby, aktuálního stavu staveniště a s ohledem na stávající zeleň je vhodné upravit systém zemnění. Z důvodu ochrany kořenových systémů stávajících stromů je vhodné provést uložení zemního pásu v trase pod ocelovými podpěrami. Výkopy budou prováděny ručně. Do výkopu bude dle dohody s Objednatелеm uložena korugovaná ohebná chránička pro případnou možnost uložení kabelového vedení dle potřeb provozu Zoologické zahrady.</p> <p>Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.</p>			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	-
Vliv změny na cenu díla (bez DPH):		ANO	10 582,40 Kč
Přípočty celkem (bez DPH):			205 312,40 Kč
Odpočty celkem (bez DPH):			-194 730,00 Kč
Přílohy:		Příloha č.1 - změnový rozpočet	
Za útvár / oddělení / firma		Jméno	Datum
zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.			
projektant /AD/			
objednatel			
TDS			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 078aa-2021

Stavba: Oprava lávky u pavilonu slonů

Místo: Datum: 4. 1. 2024

Zadavatel: Zoologická zahrada HI. města Prahy

Projektant:

Zhotovitel: PRAGOTRADE spol. s r.o

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		10 582,40	12 804,70
ZL02	Změna uzemnění lávky	10 582,40	12 804,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

položky oceněné dle jednotkové ceny
uvedené ve smluvním rozpočtu
odečet položek ze smluvního rozpočtu
nové položky z ÚRS/vlastní

Stavba: Oprava lávky u pavilonu slonů

Objekt: **ZL02 - Změna uzemnění lávky**

Místo:

Datum: 4. 1. 2024

Zadavatel: Zoologická zahrada Hl. města Prahy

Projektant:

Zhotovitel: PRAGOTRADE spol. s r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 582,40

HSV - Práce a dodávky HSV

58 250,36

1 - Zemní práce

58 250,36

M21.1 - Uzemnění

-114 530,00

M21.2 - Zemní a výkopové práce

-19 580,20

M - Práce a dodávky M

86 442,24

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

86 442,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lávky u pavilonu slonů

Objekt:

ZL02 - Změna uzemnění lávky

Místo:

Datum: 4. 1. 2024

Zadavatel:

Zoologická zahrada Hl. města Prahy

Projektant:

Zhotovitel:

PRAGOTRADE spol. s r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 582,40

D HSV Práce a dodávky HSV 58 250,36

D 1 Zemní práce 58 250,36

1	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	64,294	906,00	58 250,36	CS ÚRS 2023 02
	vv		(63,9+22,35+2,07)*0,7*0,4		24,730			
	vv		53,3*0,7*0,4		14,924			
	vv		"přípojky na bárky - počet bárek * metry*0,7*0,4"					
	vv		44*2*0,7*0,4		24,640			
	vv		Součet		64,294			

D M21.1 Uzemnění -114 530,00

2	K	21000001R0D	Zemnicí drát FeZn ø10	m	130,000	-131,00	-17 030,00	Dle SoD
3	K	21000003R0D	Zemnicí tyč, žárově zinkovaná pr. 16mm, d.-1500mm	kus	78,000	-620,00	-48 360,00	Dle SoD
4	K	21000004R0D	Prodlužovací tyč, žárově zinkovaná pr. 16mm, d.-1500mm	kus	78,000	-630,00	-49 140,00	Dle SoD

D M21.2 Zemní a výkopové práce -19 580,20






5	K	21000001R0M	Výkop kruhové šachty pr. 1000mm, hl. 500mm	kus	26,000	-1 700,00	-44 200,00	Dle SoD
6	K	21000002R0M	Zához kruhové šachty pr. 1000mm, hl. 500mm	kus	26,000	-900,00	-23 400,00	Dle SoD
7	K	21000004R0M	Finální úprava povrchu	m2	101,033	600,00	60 619,80	Dle SoD
	vv		((63,9+22,35+2,07)*0,4*1,1)+(53,3*0,4*1,1)+(44*2*0,4*1,1)		101,033			
8	K	21000004R0M	Finální úprava povrchu	m2	21,000	-600,00	-12 600,00	Dle SoD

D M Práce a dodávky M 86 442,24

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 86 442,24

9	K	460041111	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min	hod	8,000	637,00	5 096,00	CS ÚRS 2023 02
10	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	17,460	181,00	3 160,26	CS ÚRS 2023 02
11	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	17,460	118,00	2 060,28	CS ÚRS 2023 02
12	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	366,660	24,60	9 019,84	CS ÚRS 2023 02
13	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	31,428	306,00	9 616,97	CS ÚRS 2023 02
14	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	17,460	91,50	1 597,59	CS ÚRS 2023 02
15	K	460431271	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 40 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	273,820	112,00	30 667,84	CS ÚRS 2023 02
	vv		63,9+22,35+2,07+53,5+(44*3)		273,820			
16	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	287,301	51,70	14 853,46	CS ÚRS 2023 02
	vv		((63,9+22,35+2,07+53,3)*1,05)+(44*3*1,05)		287,301			
17	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	119,470	48,30	5 770,40	CS ÚRS 2023 02
	vv		63,9+2,07+53,5		119,470			
18	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	119,470	38,50	4 599,60	CS ÚRS 2023 02

Evidenční list, návrh změny stavby/projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

<i>Stavební akce:</i>		Oprava lávky u pavilonu slonů	
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>		03	
<i>Dotčená část stavby:</i>		Stavební řešení	
<i>Název/označení změny:</i>		Změna podpěry č. 25	
<i>Podklad pro změnu:</i>		zápis z KD č. 8 ze dne 3.1.2024	
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>		č. listu 170841 ze dne 3.1.2024	
<i>Návrh pro změnu podal:</i>			<i>Dne:</i> 04.01.2023
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>			
<p>Po osazení podpěry č. 25 bylo zjištěno, že část podpěry koliduje s otvíráním dveří objektu sloního trenážeru. Na základě žádosti Objednatele a úpravy PD autorským dozorem bude nutná úprava podpěry č. 25 s ohledem na zachování bezproblémového vstupu do objektu k trenážeru.</p> <p>Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.</p>			
<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>		NE	-
<i>Vliv změny na cenu díla (bez DPH):</i>		ANO	14 032,32 Kč
<i>Přípočty celkem (bez DPH):</i>			14 032,32 Kč
<i>Odpočty celkem (bez DPH):</i>			0,00 Kč
<i>Přílohy:</i>		Příloha č.1 - změnový rozpočet Příloha č.2 - podpěra č. 25	
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>		<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>
zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.			
projektant /AD/			
objednatel			
TDS			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 078aa-2021

Stavba: Oprava lávky u pavilonu slonů

Místo: Datum: 4. 1. 2024

Zadavatel: Zoologická zahrada HI. města Prahy

Projektant:

Zhotovitel: PRAGOTRADE spol. s r.o

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 032,32	16 567,59
ZL03	Úprava podpěry č. 25	14 032,32	16 567,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

položky oceněné dle jednotkové ceny
uvedené ve smluvním rozpočtu
odečet položek ze smluvního rozpočtu
nové položky z ÚRS/vlastní

Stavba: Oprava lávky u pavilonu slonů

Objekt: **ZL03 - Úprava podpěry č. 25**

Místo:

Datum: 4. 1. 2024

Zadavatel: Zoologická zahrada HI. města Prahy

Projektant:

Zhotovitel: PRAGOTRADE spol. s r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	14 032,32
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	12 951,28
783 - Nátery	562,31
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	518,73
VRN9 - Ostatní náklady	518,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lávky u pavilonu slonů

Objekt:

ZL03 - Úprava podpěry č. 25

Místo:

Datum: 4. 1. 2024

Zadavatel:

Zoologická zahrada HI. města Prahy


Projektant:

Zhotovitel:

PRAGOTRADE spol. s r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							14 032,32	
D 767 Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)							12 951,28	
1	K	767995108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg včetně spojovacího materiálu	kg	92,000	21,30	1 959,60	Dle SoD
2	M	13388435	Tyc ocelová HEB 140, S235JR VV (2,15*33,7)/1000 VV Součet	t	0,072	50 140,00	3 610,08	Dle SoD
3	M	13615015	Plech hladký S235JR 20,00 x 2000 x 6000 mm VV 20/1000 VV Součet	t	0,020	49 680,00	993,60	Dle SoD
4	K	767996802R00	Demontáž ocelových prvku lávky vc. spoj. prvku	kg	92,000	64,00	5 888,00	Dle SoD
5	K	998767201R00	Presun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 500,000	0,20	500,00	Dle SoD
D 783 Nátery							562,31	
6	K	783123110R00	Náter syntetický mostu, dvojnásobný PP Náter syntetický mostu, dvojnásobný barevný VV 2,15*0,116*2 VV 0,133*2,15*2 VV 2,15*0,14*2 VV Součet	m2	1,673	233,00	389,81	Dle SoD
7	K	783123710R00	Náter syntetický mostu, základní PP Náter syntetický mostu, základní antikorozi	m2	1,673	101,00	168,97	Dle SoD
8	K	783296211RTR	Žárové zinkování	kg	0,092	38,40	3,53	Dle SoD
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							518,73	
D VRN9 Ostatní náklady							518,73	
9	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,490	115,53	518,73	CS ÚRS 2023 02



Evidenční list, návrh změny stavby/projektové dokumentace - je podkladem pro změnu termínu dle smlouvy o dílo

<i>Stavební akce:</i>	Oprava lávky u pavilonu slonů		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	04		
<i>Dotčená část stavby:</i>	Stavební řešení		
<i>Název/označení změny:</i>	Úprava profilu U200 dle napojovacích bodů objektu Pavilonu slonů		
<i>Podklad pro změnu:</i>	zápis KD č.8 ze dne 3.1.2024		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>	č. listu 17084 ze dne 28.12.2023		
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	[REDACTED]	<i>Dne:</i>	04.01.2023
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>			
<p>Po demontáži původní lávky byl zjištěn jiný kotvicí prvek na fasádě pavilonu slonů oproti předpokladu z PD a oproti dokumentaci skutečného provedení pavilonu slonů. Je nutné upravit kotvicí profil U200, kterým je podesta lávky usazena přes kotvicí body do objektu Pavilonu slonů. Nová ocelová konstrukce byla z časových důvodů kompletně zkeslena a výroba zahájena včetně zinkování ještě před dokončením demontáží, proto je nutné profil U200 vyrobit nový (delší s nepravidelnými otvory, které nejsou v jedné rovině).</p> <p>Výroba a osazení profilu U200 pro kotvení k pavilonu je nezbytně nutné pro dokončení nosného systému lávky. Kompletně nová výroba tohoto prvku včetně zinkování má za následek zdržení v navazujících pracích i v konečném termínu odevzdání díla.</p> <p>Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 5.</p>			
<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>	ANO		17.01.2024
<i>Vliv změny na cenu díla (bez DPH):</i>	NE		0,00 Kč
<i>Přípocety celkem (bez DPH):</i>			0,00 Kč
<i>Odpočty celkem (bez DPH):</i>			0,00 Kč
<i>Přílohy:</i>			
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	
zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.			
projektant /AD/			
objednatel			
TDS			