

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havarijní oprava lesní cesty

Objekt:

Domaslavické údolí

Místo:

Datum: 04.01.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Allkon s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ        | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                   |           |           |              | 96 870,00         |
| D HSV                  |     |           | Práce a dodávky HSV                                                                               | 96 870,00 |           |              |                   |
| D 1                    |     |           | Zemní práce                                                                                       | 33 975,00 |           |              |                   |
| 1                      | K   | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3        | 12,000    | 250,00       | 3 000,00          |
| 2                      | K   | 938902441 | Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při II nánosu přes 75% DN                    | m         | 10,000    | 630,00       | 6 300,00          |
| 3                      | K   | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuňněním strojně                   | m2        | 1 050,000 | 23,50        | 24 675,00         |
| D 5                    |     |           | Komunikace pozemní                                                                                | 54 780,00 |           |              |                   |
| 4                      | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 II 150 mm                                             | m2        | 120,000   | 194,00       | 23 280,00         |
| 5                      | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 II 150 mm, bez materiálu                              | m2        | 1 050,000 | 30,00        | 31 500,00         |
| D 9                    |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                               | 8 115,00  |           |              |                   |
| 6                      | K   | 938902111 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m                          | m         | 150,000   | 54,10        | 8 115,00          |