

DÍLČÍ SMLOUVA **JHC běžné kácení stromů a řez dřevin – 9/2023**

Číslo související Rámcové dohody: 05PU-002511

Číslo dílčí smlouvy: 05PU-003136

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.55023

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

zastoupeno:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

G.O.O.S.E. c Co., a.s.

se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

IČO: 03498999

DIČ: CZ03498999

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20118

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 10.06.2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Kácení stromů u silnic I/19, I/20, I/22, I/23, I/29, I/3, I/39 a I/4 v Jihočeském kraji s následným odstraněním pařezů frézováním a

úklidem dřevní hmoty (bližší specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Položkový rozpočet Plnění).

množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: silnice I/19, I/20, I/22, I/23, I/29, I/3, I/39 a I/4 v Jihočeském kraji.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do:
 - kácení – do **3 měsíců** ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy
 - frézování pařezů a úklid dřevní hmoty - do **1 měsíce** od provedení kácení
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:

Datum: 10.01.2024 14:48:57 +01:00

Digitálně podepsal

Datum: 2024.01.08
08:58:31 +01'00'

JHC běžné kácení stromů a řez dřevin – 9/2023
ROZPOČET

POLOŽKOVÝ

| | | |
|--------|-------------------|--|
| SO 116 | Kácení stromů | |
| SO 117 | Odstranění pařezů | |
| SO 180 | DIO | |

| | |
|---|------------------------|
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH | 2 229 782,00 Kč |
| DPH v Kč | 468 254,22 Kč |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH | 2 698 036,22 Kč |

Pozn.: dodavatel vyplní zeleně zvýrazněná pole

SO 116 - Kácení stromů

| Číslo položky | Kód položky Helios | Pořadové číslo SD | Pořadové číslo položky | Název položky | MJ | Cena za MJ | Počet MJ | Cena celkem (Kč bez DPH) |
|---|--------------------|-------------------|------------------------|---|----|------------|----------|--------------------------|
| 1161 | | | | | | | | |
| | | | | Kácení s přetažením | | | | |
| 9 | 8411 | | 11611 | Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 10 | 8412 | | 11612 | Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 11 | 8413 | | 11613 | Kácení s přetažením o průměru kmene do 75 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 12 | 8414 | | 11614 | Kácení s přetažením o průměru kmene do 100 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 13 | 8415 | | 11615 | Kácení s přetažením o průměru kmene nad 100 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| <p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.</p> <p>- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvěžena.</p> <p>- SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanovité výmě body 6.5.2</p> <p>- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřezáním ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.</p> <p>- V cenách nejsou započteny náklady na odkarnění.</p> <p>- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.</p> <p>- Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</p> | | | | | | | | |
| 1162 | | | | | | | | |
| | | | | Kácení volné | | | | |
| 14 | 8416 | | 11621 | Kácení volné o průměru kmene do 25 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 15 | 8417 | | 11622 | Kácení volné o průměru kmene do 50 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 16 | 8418 | | 11623 | Kácení volné o průměru kmene do 75 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 17 | 8419 | | 11624 | Kácení volné o průměru kmene do 100 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 18 | 8421 | | 11625 | Kácení volné o průměru kmene nad 100 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| <p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.</p> <p>- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvěžena.</p> <p>- SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanovité výmě body 6.5.2</p> <p>- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřezáním ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.</p> <p>- V cenách nejsou započteny náklady na odkarnění.</p> <p>- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.</p> <p>- Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</p> | | | | | | | | |
| 1163 | | | | | | | | |
| | | | | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu | | | | |
| 19 | 8422 | | 11631 | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 20 | 8423 | | 11632 | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 21 | 8424 | | 11633 | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 22 | 8425 | | 11634 | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 23 | 8426 | | 11635 | Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| <p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.</p> <p>- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvěžena.</p> <p>- SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanovité výmě body 6.5.2</p> <p>- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřezáním ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.</p> <p>- V cenách nejsou započteny náklady na odkarnění.</p> <p>- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.</p> <p>- Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</p> | | | | | | | | |
| 1164 | | | | | | | | |
| | | | | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu | | | | |
| 24 | 8427 | | 11641 | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 25 | 8428 | | 11642 | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 26 | 8429 | | 11643 | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 27 | 8431 | | 11644 | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 28 | 8432 | | 11645 | Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| <p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.</p> <p>- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvěžena.</p> <p>- SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanovité výmě body 6.5.2</p> <p>- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřezáním ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.</p> <p>- V cenách nejsou započteny náklady na odkarnění.</p> <p>- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.</p> <p>- Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</p> | | | | | | | | |
| 116A | | | | | | | | |
| | | | | Stěpkování | | | | |
| 29 | 8163 | | 116A0 | Stěpkování do průměru 15 cm | m3 | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| <p>- Podkladem bude dendrologický průběžum.</p> <p>- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm.</p> <p>- MĚŘÍ se objem nadrcené hmoty určený ke stěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.</p> <p>- Položka platí i pro ostatní SO</p> | | | | | | | | |
| 116B | | | | | | | | |
| | | | | likvidace dřevní hmoty | | | | |
| 30 | 2169 | | 116B0 | likvidace dřevní hmoty | m3 | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| <p>- Podkladem bude dendrologický průběžum.</p> <p>- Zahnuje veškeré náklady související s likvidací dřevní hmoty určené zadávací dokumentací k likvidaci včetně nezbytných nákladů na manipulaci a dopravu a skládavání.</p> <p>- MĚŘÍ se teoretický objem nadrcené hmoty určené v souladu s podmínkami zadávací dokumentace k likvidaci.</p> <p>- Položka platí i pro ostatní SO</p> | | | | | | | | |

Cena celkem SO116 bez DPH

SO117 Pařezy - úprava, odstranění

| Číslo položky | Kód položky Helios | Pořadové číslo SD | Pořadové číslo položky | Název položky | MJ | Cena za MJ | Počet MJ | Cena celkem (Kč bez DPH) |
|--|--------------------|-------------------|------------------------|--|----|------------|----------|--------------------------|
| | | 1171 | | Úprava pařezu seřiznutím | | | | |
| 31 | 8531 | | 11711 | Úprava pařezu seřiznutím o průměru do 25 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 32 | 8532 | | 11712 | Úprava pařezu seřiznutím o průměru do 50 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 33 | 8533 | | 11713 | Úprava pařezu seřiznutím o průměru do 75 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 34 | 8534 | | 11714 | Úprava pařezu seřiznutím o průměru do 100 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 35 | 8535 | | 11715 | Úprava pařezu seřiznutím o průměru nad 100 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| - Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - Seřiznutí provádíme v úrovni terénu s maximální tolerancí 5 % průměru káceného stromu. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. | | | | | | | | |
| | | 1172 | | Odstranění pařezu | | | | |
| 36 | 8511 | | 11721 | Odstranění pařezu o průměru do 25 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 37 | 8512 | | 11722 | Odstranění pařezu o průměru do 50 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 38 | 8513 | | 11723 | Odstranění pařezu o průměru do 75 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 39 | 8514 | | 11724 | Odstranění pařezu o průměru do 100 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 40 | 8515 | | 11725 | Odstranění pařezu o průměru nad 100 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| - Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m. - V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kofenů. - V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu. - V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku. | | | | | | | | |
| | | 1173 | | Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace | | | | |
| 41 | 8521 | | 11731 | Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 25 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 42 | 8522 | | 11732 | Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 50 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 43 | 8523 | | 11733 | Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 75 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 44 | 8524 | | 11734 | Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 100 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| 45 | 8525 | | 11735 | Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru nad 100 cm | ks | | | |
| | | | | Pozn.: | | | | |
| - Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m. - Frézování bude provedeno do 5-10 cm pod úroveň terénu, vyfrézovaná dřevní hmota rozprostřena na místě ve vrstvě max. do 5 cm. - V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kofenů. | | | | | | | | |

Cena celkem SO117 bez DPH

SO 180 DIO

| Kód položky | Mj | Název položky | Cena za MJ | Počet MJ | Cena celkem (Kč bez DPH) |
|-------------|-----|--|------------|----------|--------------------------|
| 34 | DEN | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU PŘÍPADNĚ NA KRAJNICI | | | |
| | | zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele | | | |
| 36 | DEN | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH | | | |
| | | zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele | | | |
| 2187 | DEN | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) | | | |
| | | zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele | | | |
| 2198 | DEN | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo bez vozíků v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B24 a C11 z TP 66 | | | |
| | | zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele | | | |
| 2195 | DEN | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo s vozíky v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B25.1, B 25.2, B 25.3, B26 a C12, C13 z TP 66 | | | |
| | | zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele | | | |

Cena celkem SO180 bez DPH

Digitálně podepsal
Datum: 10.01.2024 14:49:16 +01:00

Datum: 2024.01.08
08:59:31 +01'00'

Digitálně podepsal