

SMLOUVA O DÍLO

č. S928/2017/159

..... doplní dodavatel

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: .., technický pracovník pro stavební činnost(technický dozor)

č. telefonu: ..

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: ..

(dále jen „objednatel“)

a

JIPAMA s.r.o.

IČO: 251 59 224

DIČ: CZ25159224

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6817

sídlo: Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

zastoupený: .., jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: ..

č. telefonu: ..

bankovní spojení: MONETA Money bank, a.s., Třeboň, číslo účtu: ..

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Opravy LC na Revíru Hrdlořezy, Žofinka, Vyšné**, evidenční číslo zakázky **S928/2017/159**, a to dle projektové dokumentace vypracované Ing. Jiřím Koplíkem za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí ,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby ,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení ,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu ,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům ,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením ,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy ,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.8.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **10.06.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 124 569,52 Kč bez DPH, slovy jedenmilionstodvacetčtyřtisícpětsetšedesátdevět korun českých a padesát dva haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. **Placení a fakturace**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvných dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [Jaroslava Bučila], telefon: [607 814 215], e-mail: [info@jipama.cz]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
- 5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv

v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 2 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část převímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady
- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,

IX.

Z á r u k a a u p l a t n ě n í p r á v z o d p o v ě d n o s t i z a v a d y

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

S m l u v n í p o k u t y a ú r o k z p r o d l e n í

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení

s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Hrachovišti, dne: 30.5.2017

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: -7 -06- 2017



Jednatel společnosti



ředitel KR České Budějovice

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017-11
Stavba: Oprava lesních cest LS Nové Hradky

KSO: 82229
Místo: revír Hrdlořezy, Žofinka, Vyšné

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2017

Zadavatel:
LČR s.p., LS Nové Hradky

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
JIPAMA s.r.o., Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

IČ: 25159224
DIČ: CZ25159224

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 124 569,52
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 124 569,52
	15,00%	Výše daně 236 159,60
Cena s DPH		1 360 729,12

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017-11

Stavba: Oprava lesních cest LS Nové Hradky

Místo:	revír Hrdlořezy, Žořinka, Vyšné	Datum:	7. 4. 2017
Zadavatel:	LČR s.p., LS Nové Hradky	Projektant:	
Uchazeč:	JIPAMA s.r.o., Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň		

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

101	LC Třešňová	377 878,48	457 232,96	STA
102	LC Hraníční	87 739,04	106 164,24	STA
103	LC Prostřední	147 261,80	178 186,78	STA
104	LC svážnice Baba	281 881,91	341 077,11	STA
105	LC Březová	102 880,40	124 485,28	STA
106	Oprava LC Žořinská	126 927,89	153 582,75	STA
		1 124 569,52	1 360 729,12	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava lesních cest LS Nové Hradky

Objekt:

101 - LC Třešňová

KSO:

82229

Místo:

revír Vyšné

Zadavatel:

LČR s.p., LS Nové Hradky

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o., Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 4. 2017

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

25159224

DIČ:

CZ25159224

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

377 878,48

DPH základní

snížená

Základ daně

377 878,48

0,00

Sazba daně

21.00%

15.00%

Výše daně

79 354,48

0,00

Cena s DPH

v CZK

457 232,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava Iasních cest LS Nové Hradky

Objekt:

101 - LC Třešňová

Místo:

revír Vyšné

Datum: 7. 4. 2017

Zadavatel:

LČR s.p., LS Nové Hradky

Projektant:

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o., Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

377 878,48

HSV - Práce a dodávky HSV

377 878,48

1 - Zemní práce	76 173,01
5 - Komunikace pozemní	152 469,93
9 - Osiatní konstrukce a práce, bourání	134 592,58
998 - Přesun hmot	14 642,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest LS Nové Hradky

Objekt:

101 - LC Třešňová

Místo:

revír Vyšné

Datum: 7. 4. 2017

Zadavatel:

LČR s.p., LS Nové Hradky

Projektant:

Uchazeč: JIPAMA s.r.o., Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

377 878,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

377 878,48

D 1

Zemní práce

76 173,01

12	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	1 443,000	20,76	29 956,68	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----------------	-----------	-------	-----------	----------------

VV "Část 2"

VV "km 2,302-2,526 L,P" (1,5*225)*2

VV "km 2,607-2,863 L,P" (1,5*256)*2

VV Součet

675,000

768,000

1 443,000

14	K	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větvi do 100 mm	m ³	5,600	1 782,22	9 980,43	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----------------	-------	----------	----------	----------------

VV "ořezání větví stromů souběžného lesního porostu v km 2,302-2,526 L,P" 56*0,1

5,600

13	K	112151511	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu do 10 m	kus	56,000	200,00	11 200,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

VV "ořezání větví stromů souběžného lesního porostu v km 2,302-2,526 L,P" 56

56,000

9	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva	m2	1 981,750	12,01	23 800,82	CS ÚRS 2017 01
VV					158,500			
VV					1 823,250			
Součet					1 981,750			
5	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním vykropku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	16,875	73,19	1 235,08	CS ÚRS 2017 01
VV					16,875			
"Vykop pro doplnění levé strany rozjezdu v km 2,526" ((0+1,5)/2*10+1,5*15+(1,5+0)/2*10)*0,45					16,875			

D 5 Komunikace pozemní

152 469,93

4	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	37,500	93,21	3 495,38	CS ÚRS 2017 01
VV					37,500			
3	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	37,500	97,75	3 665,63	CS ÚRS 2017 01
VV					37,500			
"Část 2 - doplnění levé strany rozjezdu v km 2,526" (0+1,5)/2*10+1,5*15+(1,5+0)/2*10					37,500			
2	K	566401111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	1 296,000	38,70	50 155,20	CS ÚRS 2017 01
VV								
"Část 2"								
"km 2,526-2,850 - doplnění vozovky v celé šířce" 4*324					1 296,000			
15	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžkým, v množství přes 5 do 10 kg/m2	m2	1 981,750	4,99	9 888,93	CS ÚRS 2017 01
VV					158,500			
"Část 1" 158,5					1 823,250			
VV					1 981,750			
"Část 2" 1823,25								
Součet								
8	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	198,175	430,25	85 264,79	CS ÚRS 2017 01
VV								
"vyrovnaní výtluků a kolejí v trase"								
VV								
"Část 1"					0,200			
VV					0,100			
"km 0,013 L - výtluk" 2*0,1					0,100			
VV					1,550			
"km 0,02250 P - výtluk" 1*0,1								
VV								
"km 0,030-0,061 L - vyjetá koleje" 0,5*31*0,1								

W	"km 0,047 P- výtluk" 1*0,1	0,100
W	"km 0,050 P- výtluk" 1*0,1	0,100
W	"km 0,195 L- výtluk" 2*0,1	0,200
W	"km 0,215 P- výtluk" 1*0,1	0,100
W	"km 0,215-0,289- L-řada výtluků" 0,75*74*0,1	5,550
W	"km 0,361-0,434- L-řada výtluků" 0,75*73*0,1	5,475
W	"km 0,364 P - výtluk" 4*0,1	0,400
W	"km 0,391-416-P-řada výtluků" 0,75*25*0,1	1,875
W	"km 0,465 L,P - výtluk" 2*1*0,1	0,200
W	Mezisoučet	15,850
W	"Část 2"	
W	"km 0,00-0,020 -P -řada výtluků" 0,75*20*0,1	1,500
W	"km 0,015 L - výtluk" 1*0,1	0,100
W	"km 0,032 P - výtluk" 1*0,1	0,100
W	"km 0,047 L,P - výtluk" 2*1*0,1	0,200
W	"km 0,096-0,138 P - řada výtluků" 0,75*42*0,1	3,150
W	"km 0,125 L - výtluk" 4*0,1	0,400
W	"km 0,157-0,535 P - řada výtluků" 0,75*378*0,1	28,350
W	"km 0,264-0,484 L - řada výtluků" 0,75*378*0,1	28,350
W	"km 0,559 - rozjezd" 1*5*0,1	0,500
W	"km 0,570-1,055 L,P - řada výtluků" (0,75*485)*2*0,1	72,750
W	"km 1,095 P - řada výtluků" 1*5*0,1	0,500
W	"km 1,099 L - výtluk" 1*0,1	0,100
W	"km 1,102 L - výtluk" 2*0,1	0,200
W	"km 1,150 L,P - výtluk" 2*2*0,1	0,400
W	"km 1,156 L,P - výtluk" 2*2*0,1	0,400
W	"km 1,172 L - výtluk" 2*0,1	0,200
W	"km 1,228 L - výtluk" 2*0,1	0,200
W	"km 1,254-1,274 P - řada výtluků" 2*20*0,1	4,000
W	"km 1,285 L - výtluk" 2*0,1	0,200
W	"km 1,296 P - výtluk" 2*0,1	0,200
W	"km 1,350 P - výtluk" 4*0,1	0,400
W	"km 1,369 L - výtluk" 3*0,1	0,300
W	"km 1,374 L - výtluk" 1*0,1	0,100
W	"km 1,376 P - výtluk" 1*0,1	0,100
W	"km 1,384 P - výtluk" 1*0,1	0,100
W	"km 1,388 L - výtluk" 1*0,1	0,100
W	"km 1,418 L,P - výtluk" 5*2*0,1	1,000
W	"km 1,668 L - výtluk" 2*0,1	0,200
W	"km 1,668 P - výtluk" 7*0,1	0,700
W	"km 1,668 P - výtluk" 7*0,1	0,700
W	"km 1,680-1,715 P - výtluk" 0,75*35*0,1	2,625
W	"km 1,695, 1,712, 1,734 L - výtluk" 2*3*0,1	0,600
W	"km 1,695, 1,712, 1,734 L - výtluk" 2*3*0,1	0,600
W	"km 1,726 P - výtluk" 2*0,1	0,200
W	"km 1,742-1,750 P - řada výtluků" 0,75*8*0,1	0,600

VV	"km 1,765 L - výtuk" 3*0,1	0,300
VV	"km 1,765-1,779 P - řada výtuků" 0,75*14*0,1	1,050
VV	"km 1,779 L -výtuk" 3*0,1	0,300
VV	"km 1,836 P -výtuk" 7*0,1	0,700
VV	"km 1,854 P -výtuk" 3*0,1	0,300
VV	"km 1,887 L -výtuk" 3*0,1	0,300
VV	"km 1,889 P -výtuk" 3*0,1	0,300
VV	"km 1,907-1,950 L - řada výtuků" 0,75*43*0,1	3,225
VV	"km 1,944 P -výtuk" 15*0,1	1,500
VV	"km 1,973 L -výtuk" 2*0,1	0,200
VV	"km 1,988-2,017 L -vyjeté koleje" 0,75*29*0,1	2,175
VV	"km 2,103 L -výtuk" 3*0,1	0,300
VV	"km 2,130 P -výtuk" 3*0,1	0,300
VV	"km 2,142 L,P -výtuk" 1*2*0,1	0,200
VV	"km 2,154 P -výtuk" 1*0,1	0,100
VV	"km 2,200 L,P -výtuk" 5*2*0,1	1,000
VV	"km 2,233 L -výtuk" 4*0,1	0,400
VV	"km 2,278-2,520 L,P -výtuk" 0,75*242*0,1	18,150
VV	"km 2,454 P -výtuk" 10*0,1	1,000
VV	"km 2,681 P -výtuk" 4*0,1	0,400
VV	Mezisoučet	182,325
VV	Součet	198,175

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

134 592,58

134 092,00									
6	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m ³ /m	m	3 488,000	22,01	76 770,88	CS ÚRS 2017 01	
VV			"Část 1"						
VV			"km 0,00-0,465" 465*2		930,000				
VV			"Část 2"						
VV			"km 0,00-1,806 - příkop L,P" 1806		1 806,000				
VV			"km 2,278-2,526 - příkop L,P" 248*2		496,000				
VV			"km 2,607-2,863 - příkop L" 256		256,000				
VV			Mezisoučet		3 488,000				
VV			Součet		3 488,000				
10	K	938902431	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 50 do 75% průměru propustku do 500 mm	m	16,000	300,00	4 800,00	CS ÚRS 2017 01	
VV			"Část 1"						
VV			"HST v km 0,303" 8*2		16,000				

7	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	4 659,200	11,38	53 021,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Část 1 - km 0,00-2,863 L,P" 0,7*465*2		651,000			
	VV		"Část 2 - km 0,00-2,863 L,P" 0,7*2863*2		4 008,200			
	VV		Součet		4 659,200			
D 998 Přesun hmot							14 642,96	
11	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	471,745	31,04	14 642,96	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava lesních cest LS Nové Hradý

Objekt:

102 - LC Hraniční

KSO:

82229

Místo:

revír Vyšné

Zadavatel:

LČR s.p., LS Nové Hradý

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o., Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 4. 2017

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

25159224

DIČ:

CZ25159224

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

87 739,04

DPH základní

snížená

Základ daně

87 739,04

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

18 425,20

0,00

Cena s DPH

v CZK

106 164,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest LS Nové Hradky

Objekt:

102 - LC Hraniční

Místo:

revír Vyšné

Datum:

7. 4. 2017

Začavatel:

LČR s.p., LS Nové Hradky

Projektant:

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o., Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

87 739,04

HSV - Práce a dodávky HSV

87 739,04

1 - Zemní práce

64 581,89

5 - Komunikace pozemní

21 111,71

998 - Přesun hmot

2 045,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest LS Nové Hradky

Objekt:

102 - LC Hraniční

Místo:

revír Vyšné

Datum: 7. 4. 2017

Zadavatel:

LČR s.p., LS Nové Hradky

Projektant:

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o., Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

87 739,04

D HSV Práce a dodávky HSV

87 739,04

D 1 Zemní práce

64 581,89

5	K	111201102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m ²	m ²	4 815,000	11,65	56 094,75	CS ÚRS 2017 01
					2 940,000			
					1 875,000			
					4 815,000			

W "km 0,00-0,980 L,P" 1,5*980*2

W "km 1,376-2,005 L,P" 1,5*625*2

Součet

6	K	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větvi do 100 mm	m ³	1,000	1 782,22	1 782,22	CS ÚRS 2017 01
					1,000			

W "km 1,376-0,410 L,P" 10*0,1

7	K	112151511	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu do 10 m	kus	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 01
					10,000			

W "km 1,376-0,410 L,P" 10

2	K	113108441	Kozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živčitého pojiva	m2	391,750	12,01	4 704,92	CS ÚRS 2017 01
VV			"km 0,037 L - výtluk" 2		2,000			
VV			"km 0,046 L - výtluk" 2		2,000			
VV			"km 0,051 P - výtluk" 2		2,000			
VV			"km 0,059 L - výtluk" 5		5,000			
VV			"km 0,062 P - výtluk" 2		2,000			
VV			"km 0,116 L - výtluk" 2		2,000			
VV			"km 0,116 P - výtluk" 5		5,000			
VV			"km 0,134-0,254 P - kolej s výtluky" 0,75*120		90,000			
VV			"km 0,146 L - výtluk" 2		2,000			
VV			"km 0,163-0,226 L - kolej s výtluky" 0,75*63		47,250			
VV			"km 0,250 L - výtluk" 4		4,000			
VV			"km 0,272-0,325 P - kolej s výtluky" 0,5*53		26,500			
VV			"km 0,304-0,340 L - kolej s výtluky" 0,5*36		18,000			
VV			"km 0,374-0,386 L - kolej s výtluky" 0,5*12		6,000			
VV			"km 0,374-0,382 P - kolej s výtluky" 0,5*8		4,000			
VV			"km 0,401 P - výtluk" 2		2,000			
VV			"km 0,428 P - výtluk" 5		5,000			
VV			"km 0,460 L,P - výtluk" 2*2		4,000			
VV			"km 0,472, 0,477, 0,495 P - výtluk" 3*2		6,000			
VV			"km 0,472, 0,477 L - výtluk" 2*2		4,000			
VV			"km 0,495 L - výtluk" 10		10,000			
VV			"km 0,515 P - výtluk" 2		2,000			
VV			"km 0,580 L - výtluk" 3		3,000			
VV			"km 0,602 L - výtluk" 2		2,000			
VV			"km 0,629-0,654 P - kolej s výtluky" 0,5*25		12,500			
VV			"km 0,631 L - výtluk" 5		5,000			
VV			"km 0,654-0,61 P - vyjetá kolej na vnitřní straně zatáčky" 1*37		37,000			
VV			"km 0,674 L - výtluk" 2		2,000			
VV			"km 0,765-0,835 L,P - vyjetá kolej" 0,5*70		35,000			
VV			"km 0,932 P - výtluk" 2		2,000			
VV			"km 1,160 L,P - výtluk na začátku panelového zpevnění" 2*2		4,000			
VV			"km 1,250-1,301 L - vyjetá kolej" 0,5*51		25,500			
VV			"km 1,717 L,P - výtluk" 2*2		4,000			
VV			"km 1,796 L - výtluk" 2		2,000			
VV			"km 1,846-1,860 L - vyjetá kolej" 0,5*14		7,000			
VV			Součet		391,750			

D 5		Komunikace pozemní	21 111,71					
8	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhutněním kamenivem drceným nebo těžším, v množství přes 5 do 10 kg/m2	m2	391,750	4,99	1 954,83	CS ÚRS 2017 01

3	K	572211111	Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	44,525	430,25	19 156,88	CS ÚRS 2017 01
			"km 0,037 L - výtuk" 2*0,1		0,200			
			"km 0,046 L - výtuk" 2*0,1		0,200			
			"km 0,051 P - výtuk" 2*0,1		0,200			
			"km 0,059 L - výtuk" 5*0,1		0,500			
			"km 0,062 P - výtuk" 2*0,1		0,200			
			"km 0,116 L - výtuk" 2*0,1		0,200			
			"km 0,116 P - výtuk" 5*0,1		0,500			
			"km 0,134-0,254 P - kolej s výtuky" 0,75*120*0,1		9,000			
			"km 0,146 L - výtuk" 2*0,1		0,200			
			"km 0,163-0,226 L - kolej s výtuky" 0,75*63*0,1		4,725			
			"km 0,250 L - výtuk" 4*0,1		0,400			
			"km 0,272-0,325 P - kolej s výtuky" 0,5*53*0,1		2,650			
			"km 0,304-0,340 L - kolej s výtuky" 0,5*36*0,1		1,800			
			"km 0,374-0,386 L - kolej s výtuky" 0,5*12*0,1		0,600			
			"km 0,374-0,382 P - kolej s výtuky" 0,5*8*0,1		0,400			
			"km 0,401 P - výtuk" 2*0,1		0,200			
			"km 0,428 P - výtuk" 5*0,1		0,500			
			"km 0,460 L,P - výtuk" (2*2)*0,1		0,400			
			"km 0,472, 0,477, 0,495 P - výtuk" 3*2*0,1		0,600			
			"km 0,472, 0,477 L - výtuk" 2*2*0,1		0,400			
			"km 0,495 L - výtuk" 10*0,1		1,000			
			"km 0,515 P - výtuk" 2*0,1		0,200			
			"km 0,580 L - výtuk" 3*0,1		0,300			
			"km 0,602 L - výtuk" 2*0,1		0,200			
			"km 0,629-0,654 P - kolej s výtuky" 0,5*25*0,1		1,250			
			"km 0,631 L - výtuk" 5*0,1		0,500			
			"km 0,654-0,61 P - vyjetá kolej na vnitřní straně zatáčky" 1*37*0,15		5,550			
			"km 0,674 L - výtuk" 2*0,1		0,200			
			"km 0,765-0,835 L,P - vyjetá kolej" (0,5*70*0,1)*2		7,000			
			"km 0,932 P - výtuk" 2*0,1		0,200			
			"km 1,160 L,P - výtuk na začátku panelového zpevnění" 2*2*0,1		0,400			
			"km 1,250-1,301 L - vyjetá kolej" 0,5*51*0,1		2,550			
			"km 1,717 L,P - výtuk" 2*2*0,1		0,400			
			"km 1,796 L - výtuk" 2*0,1		0,200			
			"km 1,846-1,860 L - vyjetá kolej" 0,5*14*0,1		0,700			
			Součet		44,525			
D 998 Přesun hmot							2 045,44	
4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	65,897	31,04	2 045,44	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava lesních cest LS Nové Hradky

Objekt:

103 - LC Prostřední

KSO:

82229

Místo:

revír Hrdlořezy

Zadavatel:

LČR s.p., LS Nové Hradky

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o., Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

7. 4. 2017

Datum:

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

25159224

DIČ:

CZ25159224

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

147 261,80

DPH základní

snížená

Základ daně

147 261,80

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

30 924,96

0,00

Cena s DPH

v CZK

178 186,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest LS Nové Hradky

Objekt:

103 - LC Prostřední

Místo:

revír Hrdlořezy

Datum: 7. 4. 2017

Zadavatel:

LČR s.p., LS Nové Hradky

Projektant:

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o., Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

147 261,80

HSV - Práce a dodávky HSV

147 261,80

1 - Zemní práce	36 899,21
5 - Komunikace pozemní	33 752,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	73 381,14
998 - Přesun hmot	3 229,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest LS Nové Hradky

Objekt:

103 - LC Prostřední

Místo:

revír Hrdlořezy

Datum: 7. 4. 2017

Zadavatel:

LČR s.p., LS Nové Hradky

Projektant:

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o., Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

147 261,80

D HSV Práce a dodávky HSV

147 261,80

D 1 Zemní práce

36 899,21

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	1 225,000	20,76	25 431,00	CS ÚRS 2017 01
W			"km 0,00-0,225 P" 1*225		225,000			
W			"km 0,00-0,231 L" 231*1		231,000			
W			"km 0,283-0,400 L" 1*117		117,000			
W			"km 0,490-0,538 L" 1*46		46,000			
W			"km 0,503-0,555 P" 1*52		52,000			
W			"km 0,623 P" 6		6,000			
W			"km 0,648-0,673 L" 1*25		25,000			
W			"km 0,715-0,740 L" 1*25		25,000			
W			"km 0,881-1,130 L,P" 1*249*2		498,000			
W			Součet		1 225,000			
3	K	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větvi do 100 mm	m3	0,800	1 782,22	1 425,78	CS ÚRS 2017 01

VV	"km 0,231-0,250 L,P" 8*0,1						0,800				
4	K	112151511	Řez a přiklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu do 10 m	kus	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2016 01			
VV	"km 0,231-0,250 L,P" 8						8,000				
5	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živického pojiva	m2	702,950	12,01	8 442,43	CS ÚRS 2017 01			

D 5 Komunikace pozemní											
33 752,14											
6	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 kg/m2	m2	702,950	4,99	3 507,72	CS ÚRS 2017 01			
7	K	572211111	Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	70,295	430,25	30 244,42	CS ÚRS 2017 01			
VV	"km 0,019-0,040 L - vježdě kolejí" 0,7*21*0,05						0,735				
VV	"km 0,076 P - výtuk" 3*0,1						0,300				
VV	"km 0,098 P - výtuk" 2*0,1						0,200				
VV	"km 0,127 L - výtuk" 1*0,1						0,100				
VV	"km 0,136 P - výtuk" 2*0,1						0,200				
VV	"km 0,139 P - výtuk" 1*0,1						0,100				
VV	"km 0,150 P - výtuk" 2*0,1						0,200				
VV	"km 0,168 P - výtuk" 1*0,1						0,100				
VV	"km 0,198 P - výtuk" 1*0,1						0,100				
VV	"km 0,205 L - výtuk" 2*0,1						0,200				
VV	"km 0,206 P - výtuk" 1*0,1						0,100				
VV	"km 0,247-0,431 L - vježdě kolejí s výtuky" 0,7*184*0,1						12,880				
VV	"km 0,301 P - výtuk" 1*0,1						0,100				
VV	"km 0,323-0,431 P - vježdě kolejí s výtuky" 0,7*108*0,1						7,560				
VV	"km 0,467-0,523 L - vježdě kolejí s výtuky" 0,7*56*0,1						3,920				
VV	"km 0,509-0,520 P - vježdě kolejí s výtuky" 0,7*12*0,1						0,840				
VV	"km 0,584-0,664 L - vježdě kolejí s výtuky" 0,7*80*0,1						5,600				
VV	"km 0,596-0,670 P - vježdě kolejí s výtuky" 0,7*74*0,1						5,180				
VV	"km 0,677-0,889 L,P - vježdě kolejí s výtuky" (0,7*212*0,1)*2						29,680				
VV	"km 0,860 L - výtuk" 1*0,1						0,100				
VV	"km 0,864 P - výtuk" 2*0,1						0,200				
VV	"km 0,877 P - výtuk" 3*0,1						0,300				
VV	"km 0,881 P - výtuk" 2*0,1						0,200				
VV	"km 1,002 L - výtuk" 5*0,1						0,500				
VV	"km 1,057 P - výtuk" 5*0,1						0,500				
VV	"km 1,121 L - výtuk" 4*0,1						0,400				
VV	Součet						70,295				

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				73 381,14
2	K 938902111	Profilace a čištění příkopů příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m ³ /m	m	2 260,000	22,01	49 742,60 CS ÚRS 2017 01
		"km 0,00-1,130 L,P" 1130*2		2 260,000		
8	K 938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m ²	2 077,200	11,38	23 638,54 CS ÚRS 2017 01
		"odstranění nánosů na krajnicích" 1154*0,5*2		1 154,000		
		"odstranění nánosů ve středu vozovky" 1154*0,8		923,200		
		Součet		2 077,200		
D 998		Přesun hmot				3 229,31
9	K 998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živitým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	104,037	31,04	3 229,31 CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava lesních cest LS Nové Hradý

Objekt:

104 - LC svážnice Baba

KSO: 82229

Místo: revír Hrdlořezy

Zadavatel:

LČR s.p., LS Nové Hradý

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o., Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 4. 2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 25159224

DIČ: CZ25159224

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

281 881,91

DPH základní

snížená

Základ daně

281 881,91

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

59 195,20

0,00

Cena s DPH

v CZK

341 077,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest LS Nové Hradý

Objekt:

104 - LC svážnice Baba

Místo:

revír Hrdlořezy

Datum: 7.4.2017

Zadavatel:

LČR s.p., LS Nové Hradý

Projektant:

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o., Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

281 881,91

HSV - Práce a dodávky HSV

281 881,91

1 - Zemní práce	27 528,85
5 - Komunikace pozemní	196 756,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 087,00
997 - Přesun sutě	25 989,83
998 - Přesun hmot	18 520,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest LS Nové Hradý

Objekt:

104 - LC svážnice Baba

Místo:

revír Hrdlořezy

Datum: 7. 4. 2017

Zadavatel:

LČR s.p., LS Nové Hradý

Projektant:

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o., Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

281 881,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

281 881,91

D 1 Zemní práce

27 528,85

6	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	473,000	20,76	9 819,48	CS ÚRS 2017 01
	W		"km 0,015-0,035 L" 1*20		20,000			
	W		"km 0,015-0,250 P" 1*235		235,000			
	W		"km 0,431-0,490 L" 1*59		59,000			
	W		"km 0,578-0,594 L" 1*16		16,000			
	W		"km 0,721 L" 4		4,000			
	W		"km 0,778-0,917 L" 1*139		139,000			
	W		Součet		473,000			

7	K	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větvi do 100 mm	m3	1,000	1 782,22	1 782,22	CS ÚRS 2017 01
	W		"km 0,231-0,245 L,P" 10*0,1		1,000			

9	K	112101121	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehlíčkatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	55,32	55,32	CS ÚRS 2017 01
VV					"odstranění stromu v km 0,353 L - zasahuje do vozovky" 1			
					1,000			
8	K	112151511	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu do 10 m	kus	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 01
VV					"km 0,231-0,245 L,P" 10			
					10,000			
10	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytřháním nebo odstěžením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	106,33	106,33	CS ÚRS 2017 01
VV					"odstranění pařezu pokáceného stromu v km 0,353 L - zasahuje do vozovky" 1			
					1,000			
3	K	113107211	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těžkého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	3 450,000	3,99	13 765,50	CS ÚRS 2017 01
VV					"km 0,015-1,150 - odstranění nrvhodného krytu vozovky v prům.tl.5cm" 3*1150			
					3 450,000			

D 5 Komunikace pozemní

196 756,03

1	K	564811113	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 70 mm	m2	102,500	35,65	3 654,13	CS ÚRS 2017 01
VV					"vyrovnaní a doplnění krytu vozovky na rozjezdů se silnicí III/1506" (30+11)/2*5			
					102,500			
4	K	566401111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozproštěním a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	3 520,000	38,70	136 224,00	CS ÚRS 2017 01
VV					"km 0,005-0,015 - nový kryt vozovky" (11+3)/2*10			
VV					"km 0,015-1,150 - nový kryt vozovky" 3*1150			
VV					Součet			
					70,000			
					3 450,000			
					3 520,000			
11	K	569811111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 50 mm	m2	1 150,000	28,89	33 223,50	CS ÚRS 2017 01
VV					"doplnění krajnice podél nového krytu" 0,5*1150*2			
					1 150,000			
5	K	571903111	Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 10 do 15 kg/m2	m2	3 520,000	6,72	23 654,40	CS ÚRS 2017 01
VV					"km 0,005-0,015 - nový kryt vozovky" (11+3)/2*10			
VV					"km 0,015-1,150 - nový kryt vozovky" 3*1150			
VV					Součet			
					70,000			
					3 450,000			
					3 520,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 087,00

2	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 150,000	11,38	13 087,00	CS ÚRS 2017 01
W		"km 0,00-1,150" 1150*0,5*2						
D		997	Přesun sutě					25 989,83
13	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	621,000	11,75	7 296,75	CS ÚRS 2017 01
14	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	661,000	28,28	18 693,08	CS ÚRS 2017 01
D		998	Přesun hmot					18 520,20
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živitým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	596,656	31,04	18 520,20	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava lesních cest LS Nové Hradý

Objekt:

105 - LC Březová

KSO: 82229
Místo: revír Žofinka

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2017

Zadavatel:
LČR s.p., LS Nové Hradý

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
JIPAMA s.r.o., Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

IČ: 25159224
DIČ: CZ25159224

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		102 880,40	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	102 880,40 0,00	21,00% 15,00%	21 604,88 0,00
Cena s DPH		v CZK 124 485,28	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest LS Nové Hradky

Objekt:

105 - LC Březová

Místo:

revír Žofínka

Datum: 7. 4. 2017

Zadavatel:

LČR s.p., LS Nové Hradky

Projektant:

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o., Hrachoviště 7, 379 01 Třebon

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

102 880,40

HSV - Práce a dodávky HSV

102 880,40

1 - Zemní práce	12 737,65
5 - Komunikace pozemní	69 918,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 099,78
998 - Přesun hmot	6 124,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest LS Nové Hradky

Objekt:

105 - LC Březová

Místo:

revír Žofinka

Zadavatel:

LČR s.p., LS Nové Hradky

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o., Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

Datum:

7. 4. 2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Naklady soupisu celkem

102 880,40

D HSV Práce a dodávky HSV

102 880,40

D 1 Zemní práce

12 737,65

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	141,600	20,76	2 939,62	CS ÚRS 2017 01
			"km 0,225-0,265 L" 1,2*40		48,000			
			"km 0,225-0,303 P" 1,2*78		93,600			
			Součet		141,600			

2	K	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větvi do 100 mm	m3	2,300	1 782,22	4 099,11	CS ÚRS 2017 01
			"km 0,070-0,152 L" 16*0,1		1,600			
			"km 0,070-0,105 P" 7*0,1		0,700			
			Součet		2,300			

3	K	112151511	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu do 10 m	kus	23,000	200,00	4 600,00	CS ÚRS 2016 01
			"km 0,070-0,152 L" 16		16,000			

VV		"km 0,070-0,105 P" 7	7,000					
VV		Součet	23,000					
4	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živčitého pojiva	m2	91,500	12,01	1 098,92	CS ÚRS 2017 01
VV		"km 0,00-0,030 L,P - vyjeté koleje" (0,5*30)*2	30,000					
VV		"km 0,152-0,207 P - erozní rýha" 0,5*55	27,500					
VV		"km 0,207-0,230 L - erozní rýha" 0,5*23	11,500					
VV		"km 0,328-0,373 P - erozní rýh " 0,5*45	22,500					
VV		Součet	91,500					

D 5 Komunikace pozemní

69 918,37

10	K	566301111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozproštěním a zhuštěním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	1 395,000	32,12	44 807,40	CS ÚRS 2017 01
VV		"Vyrovnání poškozené vozovky v km 0,275-0,740" 3*465	1 395,000					
11	K	569811111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění štiěkodrtí tl. 50 mm	m2	465,000	28,89	13 433,85	CS ÚRS 2017 01
VV		"doplnění krajnic v km 0,275-0,740 L,P" 0,5*465*2	465,000					
5	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhuštěním kamenivem drčeným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 kg/m2	m2	1 486,500	4,99	7 417,64	CS ÚRS 2017 01
VV		"km 0,00-0,030 L,P - vyjeté koleje" (0,5*30)*2	30,000					
VV		"km 0,152-0,207 P - erozní rýha" 0,5*55	27,500					
VV		"km 0,207-0,230 L - erozní rýha" 0,5*23	11,500					
VV		"km 0,328-0,373 P - erozní rýh " 0,5*45	22,500					
VV		"Vyrovnání poškozené vozovky v km 0,275-0,740" 3*465	1 395,000					
VV		Součet	1 486,500					
6	K	572211111	Vyspravení vytluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhuštěním kamenivem hrubým drčeným	m3	9,900	430,25	4 259,48	CS ÚRS 2017 01
VV		"km 0,00-0,030 L,P - vyjeté koleje" (0,5*30*0,05)*2	1,500					
VV		"km 0,152-0,207 P - erozní rýha" 0,5*55*0,1	2,750					
VV		"km 0,207-0,230 L - erozní rýha" 0,5*23*0,1	1,150					
VV		"km 0,328-0,373 P - erozní rýh " 0,5*45*0,2	4,500					
VV		Součet	9,900					

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 099,78

7	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m ³ /m	m	258,000	22,01	5 678,58	CS ÚRS 2017 01
		W	"km 0,070-0,328 L" 258	258,000				
8	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m ²	740,000	11,38	8 421,20	CS ÚRS 2017 01
		W	"km 0,00-0,740" 0,5*740*2	740,000				
		D	998	Přesun hmot				
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	197,313	31,04	6 124,60	CS ÚRS 2017 01
		6 124,60						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava lesních cest LS Nové Hradý

Objekt:

106 - Oprava LC Žofinská

KSO:

82229

Místo:

revír Hrdlořezy, Žofinka, Vyšné

Zadavatel:

LČR s.p., LS Nové Hradý

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o., Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

7. 4. 2017

Datum:

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

25159224

DIČ:

CZ25159224

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

126 927,89

DPH základní

snížená

Základ daně

126 927,89

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

26 654,86

0,00

Cena s DPH

v CZK

153 582,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest LS Nové Hradý

Objekt:

106 - Oprava LC Žofínská

Místo:

revír Hrdlořezy, Žofínka, Vyšné

Datum: 7. 4. 2017

Zadavatel:

LČR s.p., LS Nové Hradý

Projektant:

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o., Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

126 927,89

HSV - Práce a dodávky HSV

126 927,89

1 - Zemní práce

7 832,96

5 - Komunikace pozemní

85 467,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 836,78

998 - Přesun hmot

8 790,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest LS Nové Hradky

Objekt:

106 - Oprava LC Žofinská

Místo:

revír Hrdlořezy,Žofinka, Vyšné

Datum: 7. 4. 2017

Zadavatel:

LČR s.p., LS Nové Hradky

Projektant:

Uchazeč:

JIPAMA s.r.o., Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

126 927,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

126 927,89

D 1 Zemní práce

7 832,96

11	K	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	0,600	1 782,22	1 069,33	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

"ořezání větví stromů souběžného lesního porostu"

"km 0,281 P" 3*0,1

"km 0,663 P" 3*0,1

Součet

0,300

0,300

0,600

1	K	112151511	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu do 10 m	kus	6,000	200,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

"ořezání větví stromů souběžného lesního porostu"

"km 0,281 P" 3

"km 0,663 P" 3

Součet

3,000

3,000

6,000

2	K	113108441	Rozrytí vstupy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živčitého pojiva	m2	463,250	12,01	5 563,63	CS ÚRS 2017 01
VV			"Vyrovnání výtlučků a kolejí v trase"					
VV			"km 0,020 L - výtluček" 2	2,000				
VV			"km 0,020 P - výtluček" 1	1,000				
VV			"km 0,026 P - výtluček" 3	3,000				
VV			"km 0,030-0,045 - výtluček v celé šíře vozovky" 3*15	45,000				
VV			"km 0,063 L,P - výtluček" 2*2	4,000				
VV			"km 0,71 P - výtluček" 3	3,000				
VV			"km 0,083 L - výtluček" 2*2	4,000				
VV			"km 0,178 - P výtluček" 1	1,000				
VV			"km 0,200 - P výtluček" 2*1	2,000				
VV			"km 0,224 - L výtluček" 4	4,000				
VV			"km 0,251 - L výtluček" 5	5,000				
VV			"km 0,302 - L výtluček" 2	2,000				
VV			"km 0,324-0,374- L -řada výtlučků" 0,75*50	37,500				
VV			"km 0,334 P - výtluček" 2	2,000				
VV			"km 0,381 P - výtluček" 2	2,000				
VV			"km 0,422 P - výtluček" 2	2,000				
VV			"km 0,425 L - výtluček" 2	2,000				
VV			"km 0,460 L - výtluček" 2	2,000				
VV			"km 0,489 L - výtluček" 2	2,000				
VV			"km 0,513-0,560 -P - kolej s výtlučky" 0,75*47	35,250				
VV			"km 0,527 L - výtluček" 5*1	5,000				
VV			"km 0,541 L - výtluček" 2*1	2,000				
VV			"km 0,552 L - výtluček" 2*1	2,000				
VV			"km 0,556 L - výtluček" 2*1	2,000				
VV			"km 0,601-0,651 -P - kolej s výtlučky" 0,75*50	37,500				
VV			"km 0,606 L - výtluček" 2*2	4,000				
VV			"km 0,636 L - výtluček" 2*2	4,000				
VV			"km 0,651 L - výtluček" 3*1	3,000				
VV			"km 0,669-0,698 - l - kolej s výtlučky" 0,5*29	14,500				
VV			"km 0,689 P - výtluček" 3*2	6,000				
VV			"km 0,712-0,761 - P - kolej s výtlučky" 0,5*48	24,000				
VV			"km 0,712-0,772 - L - kolej s výtlučky" 0,5*60	30,000				
VV			"km 0,781 P - výtluček" 2	2,000				
VV			"km 0,808 P - výtluček" 2	2,000				
VV			"km 0,820 L,P - výtluček" 2*2	4,000				
VV			"km 0,855-0,865 - L - kolej s výtlučky" 0,5*10	5,000				
VV			"km 0,875-0,933 - L,P - kolej s výtlučky" (0,5*58)*2	58,000				
VV			"km 1,044-1,130 - P - kolej s výtlučky" 0,5*96	48,000				
VV			"km 1,085 L - výtluček" 2*2	4,000				
VV			"km 1,122 L - výtluček" 2	2,000				
VV			"km 1,183-1,208 - L - kolej s výtlučky" 0,5*25	12,500				

VV "km 1,191 P - výtlupek" 2
 VV "km 1,196 P - výtlupek" 2
 VV "km 1,224 P - výtlupek" 2
 VV "km 1,231 L - výtlupek" 2
 VV "km 1,269 P - výtlupek" 3
 VV "km 1,283 L - výtlupek" 3
 VV "km 1,299 P - výtlupek" 1
 VV "km 1,309 P - výtlupek" 1
 VV "km 1,332 P - výtlupek v rozjezdu" 15
 VV Součet

2,000
 2,000
 2,000
 2,000
 3,000
 3,000
 1,000
 1,000
 15,000
 463,250

D 5 Komunikace pozemní

85 467,28

10	K	566301111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	300,000	32,12	9 636,00	CS ÚRS 2017 01
VV "km 0,00-0,100 - doplnění vozovky v celé šířce" 3*100					300,000			
5	K	566401111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	1 296,000	38,70	50 155,20	CS ÚRS 2017 01
VV "část 2"								
VV "km 2,526-2,850 - doplnění vozovky v celé šířce" 4*324					1 296,000			
6	K	571902111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžkým, v množství přes 5 do 10 kg/m2	m2	763,250	4,99	3 808,62	CS ÚRS 2017 01
VV 463,25+300					763,250			
7	K	572211111	Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	50,825	430,25	21 867,46	CS ÚRS 2017 01

VV "vyrovnání výtlučků a kolejí v trase"

VV "km 0,020 L - výtlupek" 2*0,1
 VV "km 0,020 P - výtlupek" 1*0,1
 VV "km 0,026 P - výtlupek" 3*0,1
 VV "km 0,030-0,045 - výtlupek v celé šířce vozovky" 3*15*0,2
 VV "km 0,063 L-P- výtlupek" 2*0,1*2
 VV "km 0,071 P- výtlupek" 3*0,1
 VV "km 0,083 L- výtlupek" 2*2*0,1
 VV "km 0,178 - P výtlupek" 1*0,1
 VV "km 0,200 - P výtlupek" 2*1*0,1
 VV "km 0,224 - L výtlupek" 4*0,1

0,200
 0,100
 0,300
 9,000
 0,400
 0,300
 0,400
 0,100
 0,200
 0,400

VV	"km 0,251 - L - výtluk" 5*0,1	0,500
VV	"km 0,302 - L - výtluk" 2*0,1	0,200
VV	"km 0,324-0,374- L -řada výtluků" 0,75*50*0,1	3,750
VV	"km 0,334 P - výtluk" 2*0,1	0,200
VV	"km 0,381 P - výtluk" 2*0,1	0,200
VV	"km 0,422 P - výtluk" 2*0,1	0,200
VV	"km 0,425 L - výtluk" 2*0,1	0,200
VV	"km 0,460 L - výtluk" 2*0,1	0,200
VV	"km 0,489 L - výtluk" 2*0,1	0,200
VV	"km 0,513-0,560 -P - kolej s výtluky" 0,75*47*0,1	3,525
VV	"km 0,527 L - výtluk" 5*1*0,1	0,500
VV	"km 0,541 L - výtluk" 2*1*0,1	0,200
VV	"km 0,552 L - výtluk" 2*1*0,1	0,200
VV	"km 0,556 L - výtluk" 2*1*0,1	0,200
VV	"km 0,601-0,651 -P - kolej s výtluky" 0,75*50*0,1	3,750
VV	"km 0,606 L - výtluk" 2*2*0,1	0,400
VV	"km 0,636 L - výtluk" 2*2*0,1	0,400
VV	"km 0,651 L - výtluk" 3*1*0,1	0,300
VV	"km 0,669-0,698 - l - kolej s výtluky" 0,5*29*0,1	1,450
VV	"km 0,689 P - výtluk" 3*2*0,1	0,600
VV	"km 0,712-0,761 - P - kolej s výtluky" 0,5*48*0,1	2,400
VV	"km 0,712-0,772 - L - kolej s výtluky" 0,5*60*0,1	3,000
VV	"km 0,781 P - výtluk" 2*0,1	0,200
VV	"km 0,808 P - výtluk" 2*0,1	0,200
VV	"km 0,820 L,P - výtluk" 2*0,1*2	0,400
VV	"km 0,855-0,865 - L - kolej s výtluky" 0,5*10*0,1	0,500
VV	"km 0,875-0,933 - L,P - kolej s výtluky" (0,5*58*0,1)*2	5,800
VV	"km 1,044-1,130 - P - kolej s výtluky" 0,5*96*0,1	4,800
VV	"km 1,085 L - výtluk" 2*2*0,1	0,400
VV	"km 1,122 L - výtluk" 2*0,1	0,200
VV	"km 1,183-1,208 - L - kolej s výtluky" 0,5*25*0,1	1,250
VV	"km 1,191 P - výtluk" 2*0,1	0,200
VV	"km 1,196 P - výtluk" 2*0,1	0,200
VV	"km 1,224 P - výtluk" 2*0,1	0,200
VV	"km 1,231 L - výtluk" 2*0,1	0,200
VV	"km 1,269 P - výtluk" 3*0,1	0,300
VV	"km 1,283 L - výtluk" 3*0,1	0,300
VV	"km 1,299 P - výtluk" 1*0,1	0,100
VV	"km 1,309 P - výtluk" 1*0,1	0,100
VV	"km 1,332 P - výtluk v rozjezdu" 15*0,1	1,500
VV	Součet	50,825

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 836,78

12	K	938902201	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo náosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu náosu do 0,15 m3/m	m	64,000	56,49	3 615,36	CS ÚRS 2017 01
VV			" km 1,044-1,108 P" 64		64,000			
8	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním náosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 864,800	11,38	21 221,42	CS ÚRS 2017 01
VV			"km 0,00-1,332 L,P" 0,7*1332*2		1 864,800			
D			Přesun hmot					
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živícným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	283,211	31,04	8 790,87	CS ÚRS 2017 01
							8 790,87	

2014
2015