

## 06\_VAR.A - ubourání základu stávajícího dvora



Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl.m. Prahy, p.o.

Projekt: Rozšíření hřbitova v Hostivaři

## KALKULACE

pořad.č.	SoD nebo URS	číslo položky	POPIS	výměra	MJ	Jed.c.	Celkem
<b>KALKULACE - ubourání základu stávajícího dvora</b>							
1	URS -10%	961055111	Bourání základů z betonu (2,4000t/m3)	2,74500	m3	6 200,00	17 019,00
			Plocha - 9,00 x 0,45 x 0,60	2,4300			
			"Břicho" na rohu - 0,50 x 1,40 x 0,45	0,3150			
2	SoD pol.č.138	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	16,2000	m2	62,00	1 004,40
			9,00*1,8	16,2000			
3	SoD pol.č.216	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	6,5880	t	286,00	1 884,17
			2,74500*2,4000t/m3	6,5880			
4	SoD pol.č.217	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (koeficient *19)	125,1720	t	13,00	1 627,24
5	SoD pol.č.218	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	6,5880	t	155,00	1 021,14
6	SoD pol.č.219	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m (koeficient *4)	26,3520	t	24,00	632,45
7	SoD pol.č.221	979088212R00	Nakládání sutí na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	6,5880	t	155,00	1 021,14
8	URS -10%	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170101	6,5880	t	1 381,82	9 103,42
<b>Celkem v Kč bez DPH</b>							<b>33 313 Kč</b>

**Poznámky:**

Na základě požadavku AD se jedná o kalkulaci na odbourání stávajícího bet.základu původního servisního dvora, který přesahuje před původní stěnu a brání provedení nové monolitické stěny dle projektové dokumentace. Zhotovitel upozorňuje, že nemá k dispozici dostatečné informace k založení původního servisního dvora a k provázání stávajících nadzákladových stěn - může dojít k případným trhlinám nebo k případnému zborcení stávajícího nadzákladového zdiva, což nebude zhotovitelem pokládáno za jeho vinu.

**Vyznačený rozsah kalkulace - červená šrafa:**