

## 08 - Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli



Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl.m. Prahy, p.o.

Projekt: Rozšíření hřbitova v Hostivaři

## KALKULACE

pořad.č.	SoD nebo URS	číslo položky	POPIS	výměra	MJ	Jed.c.	Celkem
			<b>KALKULACE - výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli</b>				
1	SoD_0101_pol.č.97	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 © kolumbarium : WK 06 : pol.č.24 - 17ks x 7,40bm x prům.16 pol.č.33 - 17ks x 11,90bm x prům.16 WK 04 : pol.č.32 - 17ks x 10,90bm x prům.16 WK 07: pol.č.29 - 17ks x 9,40bm x prům.16 pol.č.30 - 17ks x 10,10bm x prům.16 WK 08: pol.č.23 - 17ks x 7,20bm x prům.16 pol.č.34 - 17ks x 12,00bm x prům.16 WK 09 : pol.č.32 - 17ks x 10,90bm x prům.16 WK 10 : pol.č.5 - 17ks x 2,40bm x prům.16 pol.č.29 - 17ks x 9,40bm x prům.16	2,4578	t	62 000,00	152 383,60
2	SoD_0101_pol.č.169	998152122R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 10m 2,4578*1,02029	2,5077	t	310,00	777,38
				2,50767			
			<b>Celkem v Kč bez DPH</b>				<b>153 161 Kč</b>

**Poznámky:**

Jedná se o docenění dodávky a montáže výztuže nevykázané na výkrese TD D.1.2.07 pro monolitické stěny kolumbária WK04 a WK06 až WK10. Výkaz výměr zpracován na základě vydané ZMĚNY 002/1 odpovědným statikem AD dne 18.12.2023.