

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5452** **REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhlídce**
1710, Rosice - 2. etapa

Objednatel: **Město Rosice** IČO: **00282481**
Palackého nám. 13 DIČ: **CZ00282481**
66501 Rosice

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** IČO: **25301144**
Bartošova 5532 DIČ: **CZ25301144**
76001 Zlín

Vypracoval:


| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 602 516,69 |
| PSV | 251 035,48 |
| MON | -108 465,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 745 087,17 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 745 087,17 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 156 468,31 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **901 555,48 CZK**

v Navláčil dne 15.12.2023



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 03 | Změnové listy - druhá část | 0,00 | 745 087,17 | 156 468,31 | 901 555,48 | 100 |
| 16 | Změnový list č. 16 - Penetrace fasády | 0,00 | 56 814,13 | 11 930,97 | 68 745,10 | 8 |
| 17 | Změnový list č. 17 - Odstranění původních rozvodů ÚT | 0,00 | 19 865,24 | 4 171,70 | 24 036,94 | 3 |
| 18 | Změnový list č. 18 - Protipožární SDK na ocelovou konstrukci | 0,00 | 33 114,84 | 6 954,12 | 40 068,96 | 4 |
| 19 | Změnový list č. 19 - Úprava vstupu - spojovací most | 0,00 | 22 331,61 | 4 689,64 | 27 021,25 | 3 |
| 20 | Změnový list č. 20 - Odvětrání WC a skladu | 0,00 | -27 225,00 | -5 717,25 | -32 942,25 | -4 |
| 21 | Změnový list č. 21 - Obklad stěny SDK v místnosti 2.14 | 0,00 | 27 141,18 | 5 699,65 | 32 840,83 | 4 |
| 22 | Změnový list č. 22 - Montáž a demontáž stěny do MŠ | 0,00 | 16 582,18 | 3 482,26 | 20 064,44 | 2 |
| 23 | Změnový list č. 23 - Demontáž SDK stěny v místnosti 2.02 u výtahu | 0,00 | 4 502,39 | 945,50 | 5 447,89 | 1 |
| 24 | Změnový list č. 24 - Montáž revizního poklopu pro dláždění | 0,00 | 18 858,00 | 3 960,18 | 22 818,18 | 3 |
| 25 | Změnový list č. 25 - Úpravy ÚT - doplnění topných těles | 0,00 | 116 573,41 | 24 480,42 | 141 053,83 | 16 |
| 26 | Změnový list č. 26 - Fasáda | 0,00 | 209 335,69 | 43 960,49 | 253 296,18 | 28 |
| 27 | Změnový list č. 27 - Oprava podlahy místnosti 2.06, 2.07, 2.09 | 0,00 | 12 250,00 | 2 572,50 | 14 822,50 | 2 |
| 28 | Změnový list č. 28 - Podhled kazetový v místnosti číslo 1.30 | 0,00 | 24 833,60 | 5 215,06 | 30 048,66 | 3 |
| 29 | Změnový list č. 29 - Obklad VZT SDK v místnosti číslo 1.25 | 0,00 | 11 121,26 | 2 335,46 | 13 456,72 | 1 |
| 30 | Změnový list č. 30 - Chodník před vstupem do školy | 0,00 | 99 447,03 | 20 883,88 | 120 330,91 | 13 |
| 31 | Změnový list č. 31 - Elektroinstalace | 0,00 | 131 329,02 | 27 579,09 | 158 908,11 | 18 |
| 31a | Změnový list č. 31a - Elektroinstalace, el. topná rohož | 0,00 | -8 974,00 | -1 884,54 | -10 858,54 | -1 |
| 32 | Změnový list č. 32 - Montáž parkovacích zábran | 0,00 | 6 400,00 | 1 344,00 | 7 744,00 | 1 |
| 33 | Změnový list č. 33 - SDK podhledy | 0,00 | -110 218,41 | -23 145,87 | -133 364,28 | -15 |
| 34 | Změnové list č. 34 - Klempířské práce | 0,00 | 119 621,94 | 25 120,61 | 144 742,55 | 16 |
| 34a | Změnový list č. 34a - Klempířské práce | 0,00 | -12 237,29 | -2 569,83 | -14 807,12 | -2 |
| 35 | Změnový list č. 35 - Stravovací systém | 0,00 | -108 465,00 | -22 777,65 | -131 242,65 | -15 |
| 36 | Změnový list č. 36 - Oprava podlah místnost 1.02, 1.15, 1.38 | 0,00 | 62 377,21 | 13 099,21 | 75 476,42 | 8 |
| 37 | Změnový list č. 37 - Výplně otvorů | 0,00 | 19 708,14 | 4 138,71 | 23 846,85 | 3 |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 745 087,17 | 156 468,31 | 901 555,48 | 100 |

Popis stavby: 5452 - REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa

Popis objektu: 03 - Změnové listy - druhá část

Popis rozpočtu: 16 - Změnový list č. 16 - Penetrace fasády

Popis rozpočtu: 17 - Změnový list č. 17 - Odstranění původních rozvodů ÚT

Popis rozpočtu: 18 - Změnový list č. 18 - Protipožární SDK na ocelovou konstrukci místnost 1.31

Popis rozpočtu: 19 - Změnový list č. 19 - Úprava vstupu - spojovací most
Popis rozpočtu: 20 - Změnový list č. 20 - Odvětrání WC a skladu
Popis rozpočtu: 21 - Změnový list č. 21 - Obklad stěny SDK v místnosti 2.14
Popis rozpočtu: 22 - Změnový list č. 22 - Montáž a demontáž stěny do MŠ
Popis rozpočtu: 23 - Změnový list č. 23 - Demontáž SDK stěny v místnosti 2.02 u výtahu
Popis rozpočtu: 24 - Změnový list č. 24 - Montáž revizního poklopu pro dláždění
Popis rozpočtu: 25 - Změnový list č. 25 - Úpravy ÚT - doplnění topných těles
Popis rozpočtu: 26 - Změnový list č. 26 - Fasáda
Popis rozpočtu: 27 - Změnový list č. 27 - Oprava podlahy místnosti 2.06, 2.07, 2.09
Popis rozpočtu: 28 - Změnový list č. 28 - Podhled kazetový v místnosti číslo 1.30
Popis rozpočtu: 29 - Změnový list č. 29 - Obklad VZT SDK v místnosti číslo 1.25
Popis rozpočtu: 30 - Změnový list č. 30 - Chodník před vztupem do školy
Popis rozpočtu: 31 - Změnový list č. 31 - Elektroinstalace
Popis rozpočtu: 31a - Změnový list č. 31a - Elektroinstalace, el. topná rohož
Popis rozpočtu: 32 - Změnový list č. 32 - Montáž parkovacích zábran
Popis rozpočtu: 33 - Změnový list č. 33 - SDK podhledy
Popis rozpočtu: 34 - Změnový list č. 34 - Klempířské práce
Popis rozpočtu: 34a - Změnový list č. 34a - Klempířské práce
Popis rozpočtu: 35 - Změnový list č. 35 - Stravovací systém
Popis rozpočtu: 36 - Změnový list č. 36 - Oprava podlah místnost 1.02, 1.15, 1.38
Popis rozpočtu: 37 - Změnový list č. 37 - Výplně otvorů

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|---------|---|----------|--|--|------------|-----|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 6 846,18 | 1 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV | | | 6 411,60 | 1 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 14 613,81 | 2 |
| 311 | Sádkartonové konstrukce | HSV | | | -84 787,23 | -11 |
| 342 | Stěny a příčky montované lehké | HSV | | | 85 369,62 | 11 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 69 841,55 | 9 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | HSV | | | 56 665,12 | 8 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 4 425,63 | 1 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | 213 901,69 | 29 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 74 627,21 | 10 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | 1 734,60 | 0 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 18 858,00 | 3 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 11 003,12 | 1 |
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot | HSV | | | 1 296,90 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 25 994,27 | 3 |
| M21.1 | SILNOPROUD MATERIÁL NOSNÝ | HSV | | | 4 773,80 | 1 |
| M21.6 | SILNOPROUD HZS - HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA | HSV | | | 33 480,00 | 4 |
| M22.1 | Strukturovaná kabeláž | HSV | | | 12 142,00 | 2 |
| M22.1.0 | Strukturovaná kabeláž - MaR zařízení větrání tříd | HSV | | | 20 720,00 | 3 |

| | | | | | | |
|-------------|---|-----|--|--|-------------|-----|
| M22.1.2 | Strukturovaná kabeláž - recepce škola | HSV | | | 7 192,00 | 1 |
| M22.1.3 | Strukturovaná kabeláž - družinový vrátník | HSV | | | 6 402,00 | 1 |
| M22.1.4 | Strukturovaná kabeláž - MaR zařízení větrání tříd I. etapa | HSV | | | 17 375,00 | 2 |
| M24.1 | Zařízení větrání tříd | HSV | | | 20 270,22 | 3 |
| M24.3 | Zařízení č.9 - Odvětrání WC a skladu | HSV | | | -27 225,00 | -4 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 5 167,50 | 1 |
| 733 | Rozvod potrubí | PSV | | | 44 171,33 | 6 |
| 735 | Otopná tělesa | PSV | | | 67 432,86 | 9 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | -1 247,35 | 0 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | -10 989,94 | -1 |
| 764.1 | Konstrukce klempířské - Stíška nad vchodem | PSV | | | 68 535,82 | 9 |
| 764.2 | Konstrukce klempířské - oplechování vzduchotechniky na střeše | PSV | | | 28 340,00 | 4 |
| 764.3 | Konstrukce klempířské - ostatní | PSV | | | 22 746,12 | 3 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 19 708,14 | 3 |
| 784 | Malby | PSV | | | 771,00 | 0 |
| 799 | Ostatní | PSV | | | 6 400,00 | 1 |
| M22.7 | Stravovací systém | MON | | | -108 465,00 | -15 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 584,60 | 0 |
| Cena celkem | | | | | 745 087,17 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | | |
|----|------|---|--|
| S: | 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa | |
| O: | 03 | Změnové listy - druhá část | |
| R: | 16 | Změnový list č. 16 - Penetrace fasády | |

| P.č. | Číslo položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------------------|---|----|-------------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| Díl: 6 | | | | | | | |
| 1.602016191 | Upravy povrchu, podlahy Penetrační nátěr stěn PROFIL UNI Putzgrund | m2 | 896,60000 | 63,20 | 56 665,12 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| | ST.01:8,2*158,5-(16,688+43,5+85,32) : 1154,19 | | 1 154,19000 | | | | |
| | doplňení plochy na žádost Investora:5,1*1 : 5,10 | | 5,10000 | | | | |
| | odečet oken:- | | -600,99000 | | | | |
| | (3,6*2,3*42+1,2*2,3*3+1,05*2,3*2+2,4*2,3*42+1,2*2,3*3) : | | | | | | |
| | -600,99 | | | | | | |
| | odečet dveří:-(1,35*2,4+1,95*3,2) : -9,48 | | -9,48000 | | | | |
| | ostění | | 193,89000 | | | | |
| | oken:0,205*2(3,6*42+2,3*42+1,2*3+2,3*3+1,05*2+2,3*2+2,4*42+2,3*42+1,2*3+2,3*3) : 193,89 | | | | | | |
| | ST.02:11+2,37*1,2*2 : 16,69 | | 16,69000 | | | | |
| | ST.03:43,5*1 : 43,50 | | 43,50000 | | | | |
| | ST.05:0,3*(158,6-(1,5+2,1+2,4+1,95*2)) : 44,61 | | 44,61000 | | | | |
| | ST.06:3,3*14,7-(1,95*2,96*2) : 35,99 | | 35,99000 | | | | |
| | podhled vstupu:1*13,1 : 13,10 | | 13,10000 | | | | |
| Díl: 99 | | | | | | | |
| Staveništní přesun hmot | | | | | | | |
| 2.1999281211 | Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m | t | 0,26898 | 553,99 | 149,01 | RTS 23/ II | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|---|
| S: | 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa |
| O: | 03 | Změnové listy - druhá část |
| R: | 17 | Změnový list č. 17 - Odstranění původních rozvodů ÚT |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Gen. soustava / platnost | Genová úroveň |
|--------------------------------------|---------------|--|-----------------|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
| Díl: 1 | | | | | | | | |
| 1 | 174101101 | Záryp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 7,80000 | 145,50 | 1 134,90 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| 1.NP - 39 bm | | | | | | | | |
| 0,5*0,4*39 : 7,80 | | | | | | | | |
| Základy a zvláštní zakládání | | | 6 411,60 | | | | | |
| 2 | 273321411 | Zelezobeton základových desek C 25/30 | m3 | 1,56000 | 4 110,00 | 6 411,60 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| 0,1*0,4*39 : 1,56 | | | 1,56000 | | | | | |
| Svislé a kompletní konstrukce | | | 4 581,93 | | | | | |
| 3 | 31316663 | Sít svatovaná Kari, typ KY49, d 8 mm, oko 100 x 100 mm, formát 3 x 2 m | t | 0,12320 | 37 191,00 | 4 581,93 | RTS 23/ II | Indiv |
| Díl: 99 | | | 2 569,31 | | | | | |
| 4 | 999281108 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 3,94494 | 651,31 | 2 569,31 | RTS 23/ II | Indiv |
| Díl: 722 | | | 5 167,50 | | | | | |
| 5 | 722130805 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 80 mm | m | 39,00000 | 132,50 | 5 167,50 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| 1.NP - 39 bm | | | | | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|---|
| S: | 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa |
| O: | 03 | Změnové listy - druhá část |
| R: | 18 | Změnový list č. 18 - Proti požární SDK na ocelovou konstrukci místnost 1.31 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--|---------------|---|--------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| Díl: 342 | | | | | | | 32 684,81 | |
| 1 | 347011002 | Stěny a příčky montované lehké Předstěna SDK, lepená, 1x opl., tl. 25mm, RF 12,5 mm Jedná se o stěnu v ose 3 místnost 1.31 | m2 | 25,66000 | 567,00 | 14 549,22 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| Včetně: | | | | | | | | |
| - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | | | | | | | | |
| - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | | | | | | | | |
| - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | | | | | | | | |
| 3,10*3,28 : 10,17 | | | | 10,17000 | | 12,46000 | | |
| 3,80*3,28 : 12,46 | | | | 12,46000 | | 1,67000 | | |
| 0,51*3,28 : 1,67 | | | | 0,66000 | | 0,70000 | | |
| 0,20*3,28 : 0,66 | | | | 0,70000 | | | | |
| 3,50*0,20 : 0,70 | | | | 0,70000 | | | | |
| Předstěna SDK, tl. 115mm, oc. kce CW, 1x RB 12,5mm, izol | | | m2 | 19,03000 | 953,00 | 18 135,59 | RTS 23/ II | Indiv |
| Zakrytí VZT v jídelně - místnost 1.31 | | | | | | | | |
| Včetně: | | | | | | | | |
| - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | | | | | | | | |
| - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | | | | | | | | |
| - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | | | | | | | | |
| 10,29*1,25 : 12,86 | | | | 12,86000 | | 6,17000 | | |
| 10,29*0,6 : 6,17 | | | | 6,17000 | | | | |
| Díl: 99 | | | | | | | 430,03 | |
| 3,999281108 | | | Staveništní přesun hmot | | | | | |
| Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | | | t | 0,66026 | 651,31 | 430,03 | RTS 23/ II | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|--|
| S: | 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliče 1710, Rosice - 2. etapa |
| O: | 03 | Změnové listy - druhá část |
| R: | 19 | Změnový list č. 19 - Úprava vstupu - spojovací most |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|---|----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | 7 968,00 | |
| 1 | 342255024 | Příčky z desek Ytong tl. 100 mm desky Klasik, 599 x 249 x 100 mm | m2 | 6,00000 | 930,00 | 5 580,00 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| 2 | 346971155 | Izolace příček, desky z minerální vlny tl. 100 mm | m2 | 6,00000 | 398,00 | 2 388,00 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | | | | 3 597,00 | |
| 3 | 612474410 | Omrítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk | m2 | 6,00000 | 302,50 | 1 815,00 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| 4 | 612481211 | Montáž vyztužené sítě(perlinky)do stěrky-vnitř. stěny včetně vyztužené sítě a stěrkového tmele Baumit | m2 | 6,00000 | 297,00 | 1 782,00 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| Díl: 62 Úpravy povrchů vnější | | | | | | | 4 566,00 | |
| 5 | 622421131 | Omrítka vnější stěn, hladká, sířžnost 1-2 | m2 | 6,00000 | 464,00 | 2 784,00 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| 6 | 622481211 | Montáž vyztužené sítě(perlinky)do stěrky-vnější. stěny včetně vyztužené sítě a stěrkového tmele | m2 | 6,00000 | 297,00 | 1 782,00 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| Díl: 96 Bourání konstrukci | | | | | | | 3 041,40 | |
| 7 | 962081131 | Bourání příček ze skleněných tvármic tl. 10 cm | m2 | 6,00000 | 192,00 | 1 152,00 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| 3,0*1,0*2,0 : 6,0 | | | | | | | 6,00000 | |
| 8 | 13285296 | Týč žebřířková pro betonářskou vyztuž B500B, d 12 mm | t | 0,05000 | 32 140,00 | 1 607,00 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| 9 | 56360001 | Prvek konstrukční L 50/50 mm | m | 4,00000 | 70,60 | 282,40 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | | 1 296,90 | |
| 10 | 979990168 | Poplatek za uložení suti - sklo, skupina odpadů 1702020 | t | 0,33000 | 3 930,00 | 1 296,90 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| kategorie 17 02 02 | | | | | | | | |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | | 506,71 | |
| 11 | 999281211 | Přesun hmot, opravy vněj. pláští výšky do 25 m | t | 0,91466 | 553,99 | 506,71 | RTS 23/ II | Indiv |
| Díl: 784 Malby | | | | | | | 771,00 | |
| 12 | 784221101 | Penetrace podkladu | m2 | 6,00000 | 55,40 | 332,40 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| 13 | 784442001 | Malba disperzní interier, HET Klasik, výška do 3,8 m | m2 | 6,00000 | 73,10 | 438,60 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | | 584,60 | |
| 14 | 979081111 | Odvoz suti a vbour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,33000 | 271,50 | 89,60 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|---|
| S: | 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa |
| O: | 03 | Změnové listy - druhá část |
| R: | 19 | Změnový list č. 19 - Úprava vstupu - spojovací most |

| P. č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|--|----|-----------------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
| Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | | | | | | | | |
| 15 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 19,80000 | 25,00 | 495,00 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| | | | | 0,33*60 : 19,80 | | 19,80000 | | |

Položkový rozpočet

| | |
|---------|--|
| S: 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliče 1710, Rosice - 2. etapa |
| O: 03 | Změnové listy - druhá část |
| R: 20 | Změnový list č. 20 - Odvětrání WC a skladu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|--|----|----------|-----------|------------|--------------------------|---------------|
| Díl: M24.3 | | | | | | | | |
| 1 | 9900001/R | Zařízení č.9 - Odvětrání WC a skladu Ventilátor radiální DN75 s doběhem výkon 20-30m3/h při exp=150Pa; 230V, příkon 19W, hmotnost 2,5 kg | ks | -2,00000 | 4 154,00 | -8 308,00 | Vlastní | Indiv |
| 2 | 9900002/R | Položka ze smluvního rozpočtu VZT-2.A p.č. 36 Plastová žaluziová klapka na fasádu DN100 | ks | -1,00000 | 356,00 | -356,00 | Vlastní | Indiv |
| 3 | 9900003/R | Položka ze smluvního rozpočtu VZT-2.A p.č. 37 příplatek za barvu RAL - určí investor Výfuková hlavice DN100 | ks | -1,00000 | 1 173,00 | -1 173,00 | Vlastní | Indiv |
| 4 | 9900004/R | Položka ze smluvního rozpočtu VZT-2.A p.č. 38 Stěnová větrací mřížka, rozměr 200x100mm | ks | -2,00000 | 540,00 | -1 080,00 | Vlastní | Indiv |
| 5 | 9900005/R | Položka ze smluvního rozpočtu VZT-2.A p.č. 39 Požární kouřotěsnávětrací mřížka, rozměr 200x200mm | ks | -1,00000 | 14 813,00 | -14 813,00 | Vlastní | Indiv |
| 6 | 9900006/R | Položka ze smluvního rozpočtu VZT-2.A p.č. 40 Kruhové potrubí spirálové vinuté s těsněním f 100, 30% tvarovek | bm | -3,00000 | 316,00 | -948,00 | Vlastní | Indiv |
| 7 | 9900007/R | Položka ze smluvního rozpočtu VZT-2.A p.č. 41 Montážní materiál | ks | -1,00000 | 547,00 | -547,00 | Vlastní | Indiv |
| Položka ze smluvního rozpočtu VZT-2.A p.č. 42 | | | | | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|---|
| S: | 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhlídce 1710, Rosice - 2. etapa |
| O: | 03 | Změnové listy - druhá část |
| R: | 21 | Změnový list č. 21 - Obklad stěny SDK v místnosti 2.14 |

| P. č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| Díl: 342 | | Stěny a příčky montované lehké | | | | | | |
| 1 | 347015131 | Předstěna SDK, tl. 115mm, oc. koe CW, 1x RB 12,5mm, izol | m2 | 28,21000 | 953,00 | 26 884,13 | RTS 23/ II | Indiv |
| | | Včetně: | | | | | | |
| | | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | | | | | | |
| | | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | | | | | | |
| | | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | | | | | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | | | |
| 2 | 999281108 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0,39466 | 651,31 | 257,05 | RTS 23/ II | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|---|
| S: | 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa |
| O: | 03 | Změnové listy - druhá část |
| R: | 22 | Změnový list č. 22 - Montáž a demontáž stěny do MŠ |

| P. č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------------------|---------------|--|-------------------|----------|-----------|---------------|--------------------------|---------------|
| Díl: 342 | | | | | | | | |
| 1 | 342261213 | Stěny a příčky montované lehké Příčka sádrokarton. ocel kce, 2x oplášt. tl. 150 mm | m2 | 9,60000 | 1 540,00 | 14 784,00 | RTS 23/ II | Indiv |
| | | | 2*3,20*1,5 : 9,60 | | | 9,60000 | | |
| Díl: 96 | | | | | | | | |
| Bourání konstrukcí | | | | | | | | |
| 2 | 962036112 | Demontáž SDK příčky, 1x kov kce., 1x opláštěné 12,5 mm | m2 | 9,60000 | 157,50 | 1 512,00 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| | | | 2*3,20*1,5 : 9,6 | | | 9,60000 | | |
| Díl: 99 | | | | | | | | |
| Staveništní přesun hmot | | | | | | | | |
| 3 | 999281108 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0,43939 | 651,31 | 286,18 | RTS 23/ II | Indiv |
| | | | | | | 286,18 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|---|
| S: | 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa |
| O: | 03 | Změnové listy - druhá část |
| R: | 23 | Změnový list č. 23 - Demontáž SDK stěny v místnosti 2.02 u výtahu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 2 063,88 | | |
| 1 | 342255028 | Příčky z desek Ytong tl. 150 mm | m2 | 1,62000 | 1 274,00 | 2 063,88 | RTS 23/ II | Indiv |
| | | 1,2*1,35 : 1,62 | | | | 1,62000 | | |
| Díl: 61 | | Úpravy povrchů vnitřní | | | | 828,63 | | |
| 2 | 612474410 | Omlítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk | m2 | 1,62000 | 302,50 | 490,05 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| | | 1,2*1,35 : 1,62 | | | | 1,62000 | | |
| 3 | 612481211 | Montáž výztužné síť(perlinky)do stěrky-vnitř.stěny | m2 | 1,62000 | 209,00 | 338,58 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| | | 1,2*1,35 : 1,62 | | | | 1,62000 | | |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 1 480,50 | | |
| 4 | 962036112 | Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm | m2 | 9,40000 | 157,50 | 1 480,50 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| | | 3,35*1,35*2 : 9,4 | | | | 9,40000 | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 129,38 | | |
| 5 | 999281108 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0,19864 | 651,31 | 129,38 | RTS 23/ II | Indiv |

Položkový rozpočet

| | |
|---------|---|
| S: 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa |
| O: 03 | Změnové listy - druhá část |
| R: 24 | Změnový list č. 24 - Montáž revizního poklopu pro dlaždění |

| P. č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| Díl: 95 | | | | | | | 18 858,00 | |
| Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | | | |
| 1 | 953941210 | Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 | kus | 2,00000 | 555,00 | 1 110,00 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| 2 | SPC 01 | Vodotěsný a plynotěsný kovový poklop pro dlaždění 70x70 | ks | 2,00000 | 8 874,00 | 17 748,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | |
|---------|--|
| S: 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliče 1710, Rosice - 2. etapa |
| O: 03 | Změnové listy - druhá část |
| R: 25 | Změnový list č. 25 - Úpravy ÚT - doplnění topných těles |

| P.č. Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------|---|-----|-------------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| Díl: 96 | | | | | | 4 969,22 | |
| Bourání konstrukcí | | | | | | | |
| 1 970041060 | Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm | m | 2,40000 | 2 070,51 | 4 969,22 | RTS 23/ II | Indiv |
| Díl: 733 | | | | | | 44 171,33 | |
| Rozvod potrubí | | | | | | | |
| 2 733151212 | Potrubí ocel. vně pozink. D 15x1,2 mm | m | 26,00000 | 280,00 | 7 280,00 | RTS 23/ II | Indiv |
| 3 733151213 | Potrubí ocel. vně pozink. D 18x1,2 mm | m | 53,00000 | 287,61 | 15 243,33 | RTS 23/ II | Indiv |
| 4 733151214 | Potrubí ocel. vně pozink. D 22x1,5 mm | m | 22,00000 | 433,50 | 9 537,00 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| 5 733151215 | Potrubí ocel. vně pozink. D 28x1,5 mm | m | 6,00000 | 486,50 | 2 919,00 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| 6 733151217 | Potrubí ocel. vně pozink. D 42x1,5 mm | m | 12,00000 | 766,00 | 9 192,00 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| Díl: 735 | | | | | | 67 432,86 | |
| Otopná tělesa | | | | | | | |
| 7 734226212 | Ventil term.přímý s automat. omezením průtoku 1/2" | kus | 17,00000 | 495,00 | 8 415,00 | RTS 23/ II | Indiv |
| 8 734266222 | Šroubení reg.přímé 1/2" | kus | 17,00000 | 155,50 | 2 645,20 | RTS 23/ II | Indiv |
| 9 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 3 985,00000 | 3,01 | 11 994,85 | RTS 23/ II | Indiv |
| 10 138394 | M ventil EKx1/2" termost. a regul. armatura s přednastavením, rohové, typ: VAR.M-RO 02, niklovaná m | ks | 1,00000 | 1 094,60 | 1 094,60 | Vlastní | Indiv |
| 11 1484V004 | Těleso otopné hliníkové - 575/1600 | ks | 1,00000 | 9 854,00 | 9 854,00 | Vlastní | Indiv |
| 12 63474475 | Kontrola stávající otopných těles | ks | 11,00000 | 1 149,11 | 12 640,21 | Vlastní | Indiv |
| 13 1484517252 | Radiátor koupelňový výška 1775 mm, délka 600 mm | kus | 1,00000 | 15 060,00 | 15 060,00 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| 14 55137340 | Hlavice termostatická PAX bílá | kus | 17,00000 | 337,00 | 5 729,00 | RTS 23/ II | Indiv |

Položkový rozpočet

| | |
|---------|---|
| S: 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa |
| O: 03 | Změnové listy - druhá část |
| R: 26 | Změnový list č. 26 - Fasáda |

| P.č. Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------------------|--|----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Díl: 62 | | | | | | | |
| Úpravy povrchů vnější | | | | | | | |
| 1 | 622311835RTX Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky PV 160 mm, s omítkou Silikonovou,probarvenou fung. směs | m2 | 27,59000 | 1 804,00 | 49 772,36 | Vlastní | Indiv |
| 2 | 622311837RTX Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky PV 200 mm, s omítkou Silikonovou,probarvenou fung. směs | m2 | 83,41000 | 1 913,00 | 159 563,33 | Vlastní | Indiv |
| | | | | | 209 335,69 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|---|
| S: | 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa |
| O: | 03 | Změnové listy - druhá část |
| R: | 27 | Změnový list č. 27 - Oprava podlahy místnosti 2.06, 2.07, 2.09 |

| P.č | Číslo položky | Název položky | M.J | Množství | Cena / M.J | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------|-----|----------|------------|-----------|--------------------------|---------------|
| Díl: 63 | | | | | | | 12 250,00 | |
| Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | | | |
| 1 | 63_01 | Sešití tržlin v podlahách | bm | 25,00000 | 490,00 | 12 250,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | |
|---------|---|
| S: 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa |
| O: 03 | Změnové listy - druhá část |
| R: 28 | Změnový list č. 28 - Podhled kazetový v místnosti číslo 1.30 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------------------------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| Díl: 311 | | | | | | | | |
| Sádrokartonové konstrukce | | | | | | | 24 833,60 | |
| 1 | 311.5 | Podhled minerální, kazety 600/600mm, závěs, vidit.rošt.lísty,kotvení,dopřítky,detaily,D+M | | 36,52060 | 680,00 | 24 833,60 | Vlastní | Indiv |
| | | 7,74*3,15 : 24,38 | | 24,38000 | | | | |
| | | 1,71*7,10 : 12,14 | | 12,14000 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|---|
| S: | 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhlídce 1710, Rosice - 2. etapa |
| O: | 03 | Změnové listy - druhá část |
| R: | 29 | Změnový list č. 29 - Obklad VZT SDK v místnosti číslo 1.25 |

| P. č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|--|----|----------|-----------|---------------|--------------------------|---------------|
| Díl: 342 | | | | | | | | |
| Stěny a příčky montované lehké | | | | | | | | |
| 1 | 347015131 | Předstěna SDK, tl. 100mm, oc. kce CW, 1x RB 12,5mm, izol | m2 | 11,56000 | 953,00 | 11 016,68 | RTS 23/ II | Indiv |
| Díl: 99 | | | | | | 104,58 | | |
| 2 | 999281108 | Staveništní přesun hmot | t | 0,16057 | 651,31 | 104,58 | RTS 23/ II | Indiv |
| Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | | | | | | | | |

Položkový rozpočet

| | |
|---------|---|
| S: 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhlídce 1710, Rosice - 2. etapa |
| O: 03 | Změňové listy - druhá část |
| R: 30 | Změňový list č. 30 - Chodník před vztupem do školy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| Díl: 1 | | | | | | | 5 711,28 | |
| 1 | 122201101 | Zemní práce | m3 | 25,44000 | 224,50 | 5 711,28 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | | | | | | | 25,44000 | |
| 5,30*12*0,40 : 25,44 | | | | | | | | |
| Díl: 5 | | | | | | | 69 841,55 | |
| Komunikace | | | | | | | | |
| 2 | 564831111 | Podklad ze štěrkodriti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 63,60000 | 75,82 | 4 822,15 | RTS 23/ II | Indiv |
| 3 | 564861111 | Podklad ze štěrkodriti po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 63,60000 | 238,50 | 15 168,60 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| 4 | 596215021 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřě tl. 4 cm | m2 | 63,60000 | 309,00 | 19 652,40 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| 5 | 5_SPC_01 | Zlab s pozinkovaným roštem 1,0 m | m | 5,00000 | 710,00 | 3 550,00 | Vlastní | Indiv |
| 6 | 59245020 | Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 60 mm přírodní | m2 | 63,60000 | 419,00 | 26 648,40 | RTS 23/ II | RTS 23/ II |
| Díl: 91 | | | | | | | 1 734,60 | |
| Dopňující práce na komunikaci | | | | | | | | |
| 7 | 916561111 | Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubniku 100/5/20 cm | m | 10,00000 | 173,46 | 1 734,60 | RTS 23/ II | Indiv |
| Díl: 99 | | | | | | | 22 159,60 | |
| Staveništní přesun hmot | | | | | | | | |
| 8 | 999281211 | Přesun hmot, opravy vněj. pláští výšky do 25 m | t | 40,00000 | 553,99 | 22 159,60 | RTS 23/ II | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|---|
| S: | 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa |
| O: | 03 | Změnové listy - druhá část |
| R: | 31 | Změnový list č. 31 - Elektroinstalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| Díl: M21.1 SILNOPROUD MATERIÁL NOSNÝ | | | | | | | | |
| 1 | M21.112 | PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, CU LANA, MŮSTKY PE, N...) | ks | 1,00000 | 939,00 | 939,00 | Vlastní | Indiv |
| 2 | M21.113 | ABB spínač žaluziový kolečkový 3559-A87345 kompletní včetně instalace | ks | 2,00000 | 576,40 | 1 152,80 | Vlastní | Indiv |
| 3 | M21.27 | KRABICE ROZVODNÁ KU 68-1903, S VÝKEM A SVORKOVNICÍ | ks | 26,00000 | 116,00 | 3 016,00 | Vlastní | Indiv |
| 4 | M21.38 | KABEL CYKYJ 3x2,5 | m | 180,00000 | 48,00 | 8 640,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: M21.6 SILNOPROUD HZS - HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA | | | | | | | 33 480,00 | |
| 5 | M21.168 | PRÁCE SPOJENÍ S DEMONTÁŽNÍ STAV. ZAŘÍZENÍ | hod | 72,00000 | 465,00 | 33 480,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: M22.1 Strukturovaná kabeláž | | | | | | | 12 142,00 | |
| 6 | M22.1 | Dvojsávková 2xRJ45 design, společně rámečky se silnoproudem | ks | 7,00000 | 374,00 | 2 618,00 | Vlastní | Indiv |
| 7 | M22.10 | PATCH CORD - 2m | ks | 14,00000 | 79,00 | 1 106,00 | Vlastní | Indiv |
| 8 | M22.11 | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání ližka | ks | 7,00000 | 56,00 | 392,00 | Vlastní | Indiv |
| 9 | M22.14 | Trubka instalační pod omítkou 16-36 mm | m | 30,00000 | 62,00 | 1 860,00 | Vlastní | Indiv |
| 10 | M22.18 | Výbudování prostupu do 100x100 | ks | 4,00000 | 432,00 | 1 728,00 | Vlastní | Indiv |
| 11 | M22.2 | MONT DVOJZÁSUVKY2XRJ45 | ks | 7,00000 | 228,00 | 1 596,00 | Vlastní | Indiv |
| 12 | M22.3 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU | ks | 28,00000 | 57,00 | 1 596,00 | Vlastní | Indiv |
| 13 | M22.4 | MĚŘENÍ 1 KABELU LAN, VYHOT. PROTOKOLU | ks | 14,00000 | 89,00 | 1 246,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: M22.1.0 Strukturovaná kabeláž - MAR zařízení větrání tříd | | | | | | | 20 720,00 | |
| 14 | M22.8 | Kabel LAN, minimálně kat 6, plášť třídou reakce na oheň B2ca, s1, d1 | ks | 560,00000 | 17,00 | 9 520,00 | Vlastní | Indiv |
| 15 | M22.9 | ZATAŽ KAB LAN DO LIŠT, TRUBEK | m | 560,00000 | 20,00 | 11 200,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: M22.1.2 Strukturovaná kabeláž - recepce škola | | | | | | | 7 192,00 | |
| 16 | M22.1 | Dvojsávková 2xRJ45 design, společně rámečky se silnoproudem | ks | 2,00000 | 374,00 | 748,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | |
|---------|--|
| S: 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliče 1710, Rosice - 2. etapa |
| O: 03 | Změnové listy - druhá část |
| R: 31 | Změnový list č. 31 - Elektroinstalace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--|---------------|--|----|-----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
| 17 | M22.10 | PATCH CORD - 2m | ks | 4,00000 | 79,00 | 316,00 | Vlastní | Indiv |
| 18 | M22.11 | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 2,00000 | 56,00 | 112,00 | Vlastní | Indiv |
| 19 | M22.14 | Trubka instalační pod omítku 16-36 mm | m | 4,00000 | 62,00 | 248,00 | Vlastní | Indiv |
| 20 | M22.15 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 - protahovací drát | m | 10,00000 | 6,00 | 60,00 | Vlastní | Indiv |
| 21 | M22.2 | MONT DVOJZÁSUVKY2xRJ45 | ks | 2,00000 | 228,00 | 456,00 | Vlastní | Indiv |
| 22 | M22.3 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU | ks | 8,00000 | 57,00 | 456,00 | Vlastní | Indiv |
| 23 | M22.4 | MĚŘENÍ 1 KABELU LAN, VYHOT. PROTOKOLU | ks | 4,00000 | 89,00 | 356,00 | Vlastní | Indiv |
| 24 | M22.8 | Kabel LAN, minimálně kat 6, plášť třídou reakce na oheň B2ca, s1, d1 | ks | 120,00000 | 17,00 | 2 040,00 | Vlastní | Indiv |
| 25 | M22.9 | ZATAŽ KAB LAN DO LIŠT, TRUBEK | m | 120,00000 | 20,00 | 2 400,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: M22.1.3 | | | | | | | 6 402,00 | |
| Strukturovaná kabeláž - družinový vrátník | | | | | | | | |
| 26 | M22.1 | Dvojzásuvka 2xRJ45 design, společné rámečky se silnoproudem | ks | 2,00000 | 374,00 | 748,00 | Vlastní | Indiv |
| 27 | M22.14 | Trubka instalační pod omítku 16-36 mm | m | 8,00000 | 62,00 | 496,00 | Vlastní | Indiv |
| 28 | M22.15 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 - protahovací drát | m | 8,00000 | 6,00 | 48,00 | Vlastní | Indiv |
| 29 | M22.2 | MONT DVOJZÁSUVKY2xRJ45 | ks | 2,00000 | 228,00 | 456,00 | Vlastní | Indiv |
| 30 | M22.3 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU | ks | 4,00000 | 57,00 | 228,00 | Vlastní | Indiv |
| 31 | M22.4 | MĚŘENÍ 1 KABELU LAN, VYHOT. PROTOKOLU | ks | 4,00000 | 89,00 | 356,00 | Vlastní | Indiv |
| 32 | M22.8 | Kabel LAN, minimálně kat 6, plášť třídou reakce na oheň B2ca, s1, d1 | ks | 110,00000 | 17,00 | 1 870,00 | Vlastní | Indiv |
| 33 | M22.9 | ZATAŽ KAB LAN DO LIŠT, TRUBEK | m | 110,00000 | 20,00 | 2 200,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: M22.1.4 | | | | | | | 17 375,00 | |
| Strukturovaná kabeláž - MaR zařízení | | | | | | | | |
| větrání tříd I. etapa | | | | | | | | |
| 34 | M22.3 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU | ks | 25,00000 | 57,00 | 1 425,00 | Vlastní | Indiv |
| 35 | M22.4 | MĚŘENÍ 1 KABELU LAN, VYHOT. PROTOKOLU | ks | 15,00000 | 89,00 | 1 335,00 | Vlastní | Indiv |
| 36 | M22.8 | Kabel LAN, minimálně kat 6, plášť třídou reakce na oheň B2ca, s1, d1 | ks | 395,00000 | 17,00 | 6 715,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|---|
| S: | 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa |
| O: | 03 | Změnové listy - druhá část |
| R: | 31 | Změnový list č. 31 - Elektroinstalace |

| P. č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| 37 | M22_9 | ZATIAŽ KAB LAN DO LIŠT, TRUBEK | m | 395,00000 | 20,00 | 7 900,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: M24.1 | | | | | | 20 270,22 | | |
| Zařízení větrání tříd | | | | | | | | |
| 38 | F0861_01 | kabel CTnet FTP cat.6A | m | 206,00000 | 16,87 | 3 475,22 | Vlastní | Indiv |
| 39 | M24_1_01 | Instalační materiál | kompl | 1,00000 | 975,00 | 975,00 | Vlastní | Indiv |
| 40 | M24_1_02 | Montážní práce | hod | 28,00000 | 565,00 | 15 820,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | |
|---------|--|
| S: 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliče 1710, Rosice - 2. etapa |
| O: 03 | Změnové listy - druhá část |
| R: 31a | Změnový list č. 31a - Elektroinstalace, el. topná rohož |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------|---------------|--------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| Díl: M21.1 | | SILNOPROUD MATERIÁL NOSNÝ | | | | -8 974,00 | | |
| 1 | M21.66 | EL. TOPNÁ ROHOŽ LDTS 80/22,5, 1800 W | ks | -1,00000 | 8 974,00 | -8 974,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|---|
| S: | 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhlídce 1710, Rosice - 2. etapa |
| O: | 03 | Změnové listy - druhá část |
| R: | 37 | Změnový list č. 37 - Výplně otvorů |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| Díl: 766 | | | | | | | 19 708,14 | |
| 1 | TT/1 | Dveře vnitřní 900/1970,EW30/DP3-C-S,plně,hiad.:CPL H1582,oc.zárut+RAL,kování,zámek,kotvy,doplnky | ks | 1,00000 | 19 708,14 | 19 708,14 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|---|
| S: | 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZARIŽENÍ NA ZŠ - Na Vyhlídce 1710, Rosice - 2. etapa |
| O: | 03 | Změnové listy - druhá část |
| R: | 36 | Změnový list č. 36 - Oprava podlah místnost 1.02, 1.15, 1.38 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| Díl: 63 | | | | | | | | |
| Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | | 62 377,21 | |
| 1 | 63.01 | Aplikace lité samonivelační stěrky | | 72,19000 | 864,07 | 62 377,21 | Vlastní | Indiv |
| | | 1.15 - 4,40*6,30 : 28,35 | | 28,35000 | | | | |
| | | 1.02 - 2,85*13,50 : 38,48 | | 38,48000 | | | | |
| | | 1.38 - 1,70*3,15 : 5,36 | | 5,36000 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|---|
| S: | 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa |
| O: | 03 | Změnové listy - druhá část |
| R: | 35 | Změnový list č. 35 - Stravovací systém |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------------------------|---------------|--|-----|------------|-----------|------------|--------------------------|---------------|
| Díl: M22.7 Stravovací systém | | | | | | | -108 465,00 | |
| 1 | M22.73 | Rozšíření o hlasový modul, včetně reproduktorů a dížků, včetně montáže | kus | -1,00000 | 4 214,00 | -4 214,00 | Vlastní | Indiv |
| 2 | M22.76 | Montáž nových terminálů, zapojení, lokální kabeláž | kus | -1,00000 | 15 273,00 | -15 273,00 | Vlastní | Indiv |
| 3 | M22.79 | Oživení, zaškolení obsluhy | hod | -4,00000 | 487,00 | -1 948,00 | Vlastní | Indiv |
| 4 | M22.82 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | kus | -20,00000 | 6,00 | -120,00 | Vlastní | Indiv |
| 5 | M22.85 | Kabel - montáž do trubek, do žlabu | kus | -120,00000 | 38,00 | -4 560,00 | Vlastní | Indiv |
| 6 | M22.71 | Dotykový objednávkový terminál se čtečkou | kus | -1,00000 | 29 085,00 | -29 085,00 | Vlastní | Indiv |
| 7 | M22.72 | Dotykový výdejový terminál | kus | -1,00000 | 27 749,00 | -27 749,00 | Vlastní | Indiv |
| 8 | M22.74 | Čtečka u výdejního terminálu, zobrazující druh jídla strávníkovi | kus | -1,00000 | 3 681,00 | -3 681,00 | Vlastní | Indiv |
| 9 | M22.75 | Záložní zdroj včetně AKU | kus | -1,00000 | 5 685,00 | -5 685,00 | Vlastní | Indiv |
| 10 | M22.77 | Switch 5 portů včetně nastavení, autonomní | kus | -1,00000 | 2 009,00 | -2 009,00 | Vlastní | Indiv |
| 11 | M22.78 | Celková integrace, nastavení | kus | -1,00000 | 4 741,00 | -4 741,00 | Vlastní | Indiv |
| 12 | M22.80 | Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lužka | kus | -6,00000 | 84,00 | -504,00 | Vlastní | Indiv |
| 13 | M22.81 | Trubka instalační pod omítku, na povrch, nad podhled 16-29 mm | kus | -20,00000 | 55,00 | -1 100,00 | Vlastní | Indiv |
| 14 | M22.83 | AY 2,5 B | kus | 20,00000 | 2,00 | 40,00 | Vlastní | Indiv |
| 15 | M22.84 | Kabel 2x1,5 lícna | kus | -120,00000 | 38,00 | -4 560,00 | Vlastní | Indiv |
| 16 | M22.86 | Drobný nespécifikovaný montážní materiál | kus | -1,00000 | 3 276,00 | -3 276,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|---|
| S: | 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa |
| O: | 03 | Změnové listy - druhá část |
| R: | 34a | Změnový list č. 34a - Klempířské práce |

| P. č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------|---------------|--|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| Díl: 762 | | | | | | | -1 247,35 | |
| 1 | 762441112R00 | Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst. šroubovaním | m2 | -13,00000 | 95,95 | -1 247,35 | RTS 23/ II | Indiv |
| Výpis klempířských prvků: | | | | | | | -13,00000 | |
| K/05:0,985*13,2 : -13 | | | | | | | | |

| Díl: 764 | | | | | | | | |
|------------------------------|------|---|----|-----------|--------|------------|-----------|-------|
| Konstrukce klempířské | | | | | | | | |
| 2 | K/05 | Krytina hladká z plechu lakovaného, rš 985 mm, barva terakota, ořponky, kotvení, doplňky, D+M | m2 | -13,00200 | 845,25 | -10 989,94 | Vlastní | Indiv |
| 0,985*13,2 : | | | | | | | -13,00200 | |
| -13,002 | | | | | | | | |

Polozkový rozpočet

| | | | |
|----|------|---|--|
| S: | 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa | |
| O: | 03 | Změnové listy - druhá část | |
| R: | 34 | Změnové list č. 34 - Klempířské práce | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| Díl: 764.1 Konstrukce Klempířské - Střížka nad vchodem | | | | | | | 68 535,82 | |
| 1 | 764.02 | střešní latě 60x40x4000 | m | 24,00000 | 72,58 | 1 741,92 | Vlastní | Indiv |
| 2 | 764.03 | závětná lišta antracit rš.250 | m | 24,00000 | 651,08 | 15 625,92 | Vlastní | Indiv |
| 3 | 764.04 | spotřební materiál | kpl | 1,00000 | 1 300,00 | 1 300,00 | Vlastní | Indiv |
| 4 | 764.05 | montáž překližky a střešních latí | kpl | 1,00000 | 11 700,00 | 11 700,00 | Vlastní | Indiv |
| 5 | 764.06 | folie + geotextilie | m2 | 18,00000 | 582,11 | 10 477,98 | Vlastní | Indiv |
| 6 | 764.07 | oplechování vyřpaný, okapový plech rohy | kpl | 1,00000 | 11 960,00 | 11 960,00 | Vlastní | Indiv |
| 7 | 764.08 | spojovací materiál | kpl | 1,00000 | 3 900,00 | 3 900,00 | Vlastní | Indiv |
| 8 | 764.09 | montáž fólie | kpl | 1,00000 | 11 830,00 | 11 830,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: 764.2 Konstrukce klempířské - oplechování vzduchotechniky na střeše | | | | | | | 28 340,00 | |
| 9 | 764.2.01 | materiál lemování + fólie | kpl | 1,00000 | 13 325,00 | 13 325,00 | Vlastní | Indiv |
| 10 | 764.2.02 | montáž , zavaření TPO, opravení prostupů a natavení lemování | kpl | 1,00000 | 15 015,00 | 15 015,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: 764.3 Konstrukce klempířské - ostatní | | | | | | | 22 746,12 | |
| 11 | 764.3.01 | oplechování antoníčku ele. lišta rš.170 antracit | m | 5,50000 | 557,82 | 3 068,01 | Vlastní | Indiv |
| 12 | 764.3.02 | střížka antoníčku | m2 | 1,70000 | 1 563,83 | 2 658,51 | Vlastní | Indiv |
| 13 | 764.3.03 | žlab rš.280 | m | 1,60000 | 494,00 | 790,40 | Vlastní | Indiv |
| 14 | 764.3.04 | kolena pr 80 | ks | 14,00000 | 156,00 | 2 184,00 | Vlastní | Indiv |
| 15 | 764.3.05 | objímka svodu 80 | ks | 80,00000 | 84,50 | 6 760,00 | Vlastní | Indiv |
| 16 | 764.3.06 | práce s plošiny | kpl | 1,00000 | 6 630,00 | 6 630,00 | Vlastní | Indiv |
| 17 | 764.3.07 | lemování rš.200 | m | 1,80000 | 364,00 | 655,20 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|---|
| S: | 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhlídce 1710, Rosice - 2. etapa |
| O: | 03 | Změnové listy - druhá část |
| R: | 32 | Změnový list č. 32 - Montáž parkovacích zábran |

| P. č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|---------------------------|----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
| Díl: 799 | | | | | | | | |
| Ostatní | | | | | | | 6 400,00 | |
| 1 | 799_01 | Montáž parkovacích zábran | ks | 16,00000 | 400,00 | 6 400,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|---|
| S: | 5452 | REVITALIZACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZŠ - Na Vyhliďce 1710, Rosice - 2. etapa |
| O: | 03 | Změnové listy - druhá část |
| R: | 33 | Změnový list č. 33 - SDK podhledy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--|---------------|---|----|-----------|-----------|--------------------|--------------------------|---------------|
| Díl: 311 Sádrotkartonové konstrukce | | | | | | | | |
| 1 | 342264051 | Podhled sádrotkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | -32,80000 | 831,00 | -27 256,80 | RTS 23/ II | Indiv |
| 2 | 342264051 | Podhled sádrotkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | -37,80000 | 903,00 | -34 133,40 | RTS 23/ II | Indiv |
| 3 | 311.1 | Podhled pohlitvý, AKU kazety 600/600/19mm, závěs, vidit. rošt, lišty, kotvení, doplňky, detaily, D+M | m2 | -34,92000 | 879,00 | -30 694,68 | Vlastní | Indiv |
| 4 | 311.2 | Podhled odrazivý, AKU kazety 600/600/19mm, závěs, vidit. rošt, lišty, kotvení, doplňky, detaily, D+M | m2 | -12,80000 | 1 095,00 | -14 016,00 | Vlastní | Indiv |
| 5 | 311.3 | Podhled pohlitvý, AKU kazety 1200/600/19mm, závěs, vidit. rošt, lišty, kotvení, doplňky, detaily, D+M | m2 | -4,45000 | 791,00 | -3 519,95 | Vlastní | Indiv |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | | | |
| 6 | 999281108 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | -0,91751 | 651,31 | -597,58 | RTS 23/ II | Indiv |
| | | | | | | -109 620,83 | | |
| | | | | | | -597,58 | | |