

Nabídka zhotovení

Objednavatel : T.S. Havlíčkův Brod Na Valech 3523 Havlíčkův Brod 1 580 01	Místo zhotovení : Provozovna Mírovka 15 Typ objektu : RD	číslo nabídky : 038/2023 datum vystavení : 28.11.2023 platnost nabídky : 12.12.2023
---	--	--

Popis poptávaných prací (konstrukční řešení, typy materiálu, výrobce, atp.) :

Rekonstrukce koupelny a toalety v RD

Výběr obkladu a dlažby je ponechán na objednavateli, po výběru bude doceněn.

Jedná se o kompletní rekonstrukci krom elektroinstalace.

Veškeré původní koupelňové vybavení bude opětovně nainstalováno, na toaletě bude namontován nový combi záchod včetně sedátka.

Zdi budou vystěrkovány s perlinkou včetně naštukování a malby.

Do koupelny bude přivedena nová vodoinstalace od vodoměru, s napoj. na stávající vybavení RD

Na toaletě bude vyměněno zanesené potrubí od wc do kanalizace.

Případná likvidace materiálu bude do fakturována dle platného ceníku T.S. Havlíčkův Brod.

Termín realizace :	1.24	Přibližná doba realizace :	33 dní
---------------------------	-------------	-----------------------------------	---------------

Materiál	Množství	Jednotka	Cena
obklad	27	m2	9180
dlažba	5,6	m2	1960
spotřební materiál			3600
odpady HT			3489
rozvod vody PPR			3509
gule nerez (odpadní kanálek)			1000
penetrace			246
malta			4828
beton			2584
lepidlo stěrka			5152
perlinka Vertex			1974
roh plastový s perlinkou			594
apu lišta (okení profil)			174
hydroizolační páska			1891
hydroizolační roh			1715
hydroizolace jednosložková			7500
lišta obkladová plastová			870
revizní vanová dvířka			480
lepidlo flexibilní, mrazuvzdorné (obklad, dlažba)			3960
štuk			160
spárovací hmota			2200
sanitární silikon			500
akrylát štukový			300
malířská barva Het			704
záchod Kombi Jika Lyra plus, sedátko			3732
logistika			25676
Celkem			87978

Zhotovení	Cena
dovoz materiálu	6400
demontáž vybavení a zakrytí	3200
odstranění obkladů a dlažeb	6400
příprava zdí na stěrku	3200
vysekání tzv. šliců na odpady a vodu	3200
zhotovení odpadů a vodoinstalace	32000
zahození tzv. šliců a zabetonování odpadů	6400
vystěrkování	9600
nanesení hydroizolace	4800
naštukování	3200
zhotovení obkladu	16000
zhotovení dlažby	6400
zaspárování, zhotovení silikonů a akrylátů	9600
vymalování	3200
montáž vybavení	3200
úklid	3200
likvidace materiálu	8000

Celkem	128000
---------------	---------------

Rekapitulace

Materiál	87978
Zhotovení	128000
Celková cena za zhotovení bude činit	215978

Nejsem plátce DPH.



Havlíčkův Brod

strana 3