

**NABÍDKA INSTALACE ZAŘÍZENÍ PRO PŘENOS POŽÁRNÍHO
POPLACHU NA VÝSTUP EPS DLE NOVÉHO SIAŘ HZS ČR :****TECHNICKÉ ŘEŠENÍ**

Z důvodu schválení nového SIAŘ HZS ČR částka 40/2018 platného od 1. 9. 2018, kde se mimo jiné mění podmínky u nově instalovaných i stávajících zařízení ZDP a to tak, že musí být přenos informací zabezpečen dvěma nezávislými kanály a je tedy nutno naplnit tyto podmínky a provést výměnu stávajícího vysílacího zařízení ZDP - termín byl do 31. 8. 2021.

Stávající vysílací zařízení ZDP TSM 454W EPS tyto podmínky nesplňuje.

REALIZACE

pro objekt napojení:
systém EPS:

Jízdárna Lednice
ZETTLER MX 250

název	jed.	počet	jed.cena dodávky	dodávka celkem	jed.cena montáže	montáž celkem
Reggae EPS GR5Tbz 232	ks	1	32 877	32 877		
Anténa magnetická	ks	1	208	208		
akumulátor 12V/ 22Ah bezúdržbový	ks	1	1 595	1 595		
lišta LV 24 x 22	m	2	21	42		
DODÁVKA TECHNOLOGIE				34722		
Konfigurace dat na PCO						12000
SW úpravy PCO HZS						5750
Montáž ZDP						15000
Oživení ZDP						4750
kontrola provozuschopnosti						4000
CENA BEZ DPH						76222
k ceně bude přičtena DPH v zákonem stanovené výši						

ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

Záruční servis na technologii a montáž zařízení dálkového přenosu je garantován společností PATROL group po dobu 24 měsíců. Vlastní záruční i mimozáruční opravy budou zajišťovány do 24 hodin od nahlášení závady. Po dobu připojení objektu do systému RPCO provádí PATROL periodické revize a kontroly provozuschopnosti ZPPP v souladu s Vyhl. MV ČR 246/2001, revize elektrického zařízení ZPPP dle ČSN 342710 a ČSN 331500 a norem souvisejících.