

# Stavební rozpočet

## Oprava márnice Vrkoslavice

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>31 Zdi podpěrné a volné</b>						<b>3 179,06</b>	<b>8 396,93</b>	<b>11 575,99</b>	<b>1,640</b>		
1	310236241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm 2,00 2,00 márnice sklad pod střešou po opravě kroví z obou stran 1,00 2,00 márnice sklad ve štítu po opravě kroví	kus	6,00	250,00	816,06	683,94	1 500,00	0,052	0,309	RTS II / 2023
2	310237241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm 3,00 2,00 márnice sklad pod střešou po opravě kroví z obou stran márnice sklad ve štítu po opravě kroví	kus	7,00	577,00	2 135,56	1 903,44	4 039,00	0,127	0,890	RTS II / 2023
3	316121001R00	Montáž komínové desky márnice	kus	1,00	548,99	31,26	517,73	548,99	0,017	0,017	RTS II / 2023
4	316-nab-SPC	Komínové krycí desky s přesahem výroba a viz pol. : Montáž komínové desky	kus	1,00	4 850,00	0,00	4 850,00	4 850,00	0,337	0,337	RTS II / 2023
5	349234841R00	Doplnění zdíva říms pod i nadokenních márnice předběžné	m	1,00	638,00	196,18	441,82	638,00	0,086	0,086	RTS II / 2023
<b>61 Úprava povrchů vnitřní</b>						<b>9 480,55</b>	<b>55 790,86</b>	<b>65 271,41</b>	<b>4,535</b>		
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů viz pol. : Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	11,36	57,80	219,36	437,25	656,61	0,000	0,000	RTS II / 2023
7	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - 3,60 4,25 márnice 1,50 4,30 márnice sklad	m2	21,75	127,00	411,95	2 350,31	2 762,25	0,006	0,132	RTS II / 2023
8	611481113R00	Potažení stropů sklotextilní výztužnou sítkou viz pol. : Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	21,75	251,50	1 203,21	4 266,92	5 470,13	0,000	0,007	RTS II / 2023
9	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm viz pol. : Potažení stropů sklotextilní výztužnou sítkou	m2	21,75	268,00	1 210,61	4 618,40	5 829,00	0,008	0,172	RTS II / 2023
10	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. 1,00 1,30 2,80 márnice vstup 2,00 1,10 1,80 márnice okna 1,00 1,20 2,40 márnice sklad - vrata 1,00 0,80 1,10 márnice sklad - okno dtto, ale z 2.strany	m	50,60	95,31	281,34	4 541,35	4 822,69	0,004	0,188	RTS II / 2023
11	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 25,30 viz pol. : 0,30 Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m2	7,59	790,00	939,87	5 056,23	5 996,10	0,054	0,408	RTS II / 2023
12	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková 3,60 4,20 3,60 márnice místnost 2,70 1,50 4,30 márnice sklad 11,36 odpočet viz.pol.: -1,00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	76,12	522,00	5 214,22	34 520,42	39 734,64	0,048	3,628	RTS II / 2023
<b>62 Úprava povrchů vnější</b>						<b>28 916,84</b>	<b>110 736,27</b>	<b>139 653,11</b>	<b>5,583</b>		
13	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 1,00 1,30 2,80 márnice vstup 2,00 1,10 1,80 márnice okna 1,00 1,20 2,40 márnice sklad - vrata 1,00 0,80 1,10 márnice sklad - okno ostatní kce (sokl.střešou,krov) ostatní kce (sokl.krov)	m2	46,36	57,90	899,85	1 784,40	2 684,24	0,000	0,002	RTS II / 2023
14	622401932R00	Příplatek za pracnost viz pol. : Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.	m2	85,54	113,00	0,00	9 666,30	9 666,30	0,000	0,000	RTS II / 2023
15	622401971RZ1	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. viz pol. : Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	85,54	33,10	1 564,57	1 266,88	2 831,46	0,000	0,015	RTS II / 2023

	viz pol. :	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 6	m2	30,15									
	viz pol. :	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 7	m2	7,80									
	viz pol. :	Omítka cement., s pl.rovnými, štuková sl. 2	m2	1,17									
16	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	46,43	602,00	3 206,75	24 742,61	27 949,36	0,053	2,441	RTS II / 2023		
	3,70	4,65	5,20	márnice místnost + márnice sklad	m2	72,89							
	0,93	4,65	2,00	márnice místnost-šitý + márnice sklad	m2	8,60							
	2,70	1,70	2,00	márnice sklad - boky	m2	9,18							
	25,09	odpočet viz.pol.:	-1,00	márnice - místa bosází, pilířů a oblyh ostění	m2	-25,09							
	7,80	odpočet viz.pol.:	-1,00	márnice - místa říms a zdobných prvků	m2	-7,80							
	11,36	odpočet viz.pol.:	-1,00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	-11,36							
17	622421147R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 6	m2	30,15	1 615,00	2 990,38	45 693,79	48 684,18	0,076	2,282	RTS II / 2023		
	36,45	viz pol. :	11,36	márnice - místa bosází, pilířů a oblyh ostění	m2	25,09							
	25,30	viz pol. :	0,20	ostění	m2	5,06							
18	622421148R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 7	m2	7,80	1 842,00	890,53	13 477,07	14 367,60	0,087	0,679	RTS II / 2023		
				márnice - místa říms a zdobných prvků	m2	7,80							
19	623451143R00	Omítka cement., s pl.rovnými, štuková sl. 2	m2	1,17	781,00	90,93	822,84	913,77	0,057	0,067	RTS II / 2023		
		viz pol. :		Vysekání a úprava spár zdiva cihelného komínového	m2	1,17							
20	622471317RU4	Nátěr stěn vnějších, nanotechnologie složitost 1 - 2	m2	47,60	312,50	9 084,46	5 789,76	14 874,22	0,001	0,046	RTS II / 2023		
		viz pol. :		Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	46,43							
		viz pol. :		Omítka cement., s pl.rovnými, štuková sl. 2	m2	1,17							
21	622471320RU4	Nátěr stěn vnějších, nanotechnologie složitost 6,7	m2	37,95	465,99	10 189,37	7 492,62	17 681,99	0,001	0,051	RTS II / 2023		
		viz pol. :		Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 6	m2	30,15							
		viz pol. :		Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 7	m2	7,80							
<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					<b>3 331,09</b>	<b>9 794,71</b>	<b>13 125,80</b>		<b>0,051</b>			
22	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	15,10	199,00	453,45	2 551,45	3 004,90	0,000	0,001	RTS II / 2023		
		viz pol. :		Demontáž odpadních trub	m	15,10							
23	764454902R00	Oprava odpadní trouby Pz kruhové, D 120 mm	m	15,10	355,50	2 049,22	3 318,83	5 368,05	0,002	0,027	RTS II / 2023		
		viz pol. :		Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	15,10							
24	764410010RAA	Oplechování parapetů z Pz plechu	m	7,65	585,01	828,42	3 646,91	4 475,33	0,003	0,023	RTS II / 2023		
		viz pol. :		Demontáž oplechování parapetů	m	7,65							
25	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	128,48	2,16	0,00	277,52	277,52	0,000	0,000	RTS II / 2023		
<b>784</b>	<b>Malby</b>					<b>1 725,33</b>	<b>9 571,55</b>	<b>11 296,88</b>		<b>0,052</b>			
26	784410010RAA	Pačkování vápenným mlékem	m2	105,46	19,02	429,22	1 576,63	2 005,85	0,000	0,028	RTS II / 2023		
		viz pol. :		Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	21,75							
		viz pol. :		Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	7,59							
		viz pol. :		Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	76,12							
27	784450010RA0	Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem	m2	105,46	88,10	1 296,10	7 994,92	9 291,03	0,000	0,023	RTS II / 2023		
		viz pol. :		Pačkování vápenným mlékem	m2	105,46							
<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>13 807,57</b>	<b>25 351,42</b>	<b>39 158,98</b>		<b>3,118</b>			
28	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	119,05	87,50	9,52	10 407,13	10 416,66	0,024	2,888	RTS II / 2023		
		3,70	1,70	5,20	márnice šitý	m2	51,06						
		4,63	4,65	4,65	márnice boky	m2	43,01						
		8,33	1,50	2,00	ditto, ale rohy	m2	24,98						
29	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	178,57	63,90	10 794,63	616,07	11 410,70	0,001	0,195	RTS II / 2023		
		119,05	viz pol. :	1,50	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	178,57						
30	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10	m2	119,05	77,99	0,00	9 284,51	9 284,51	0,000	0,000	RTS II / 2023		
			viz pol. :		Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	119,05						
31	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	119,05	16,50	0,00	1 964,28	1 964,28	0,000	0,000	RTS II / 2023		
			viz pol. :		Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	119,05						
32	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	178,57	10,60	1 892,86	0,00	1 892,86	0,000	0,009	RTS II / 2023		
		119,05	viz pol. :	1,50	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	178,57						
33	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	119,05	9,89	0,00	1 177,38	1 177,38	0,000	0,000	RTS II / 2023		
			viz pol. :		Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	119,05						

34	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	21,75	138,51	1 110,56	1 902,04	3 012,59	0,001	0,026	RTS II / 2023	
	viz pol. :	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	21,75								
<b>95</b>	<b>Různá dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>						<b>2,39</b>	<b>1 346,11</b>	<b>1 348,50</b>	<b>0,000</b>		
35	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	21,75	62,00	2,39	1 346,11	1 348,50	0,000	0,000	RTS II / 2023	
	3,60	4,25	márnice	m	15,30							
	1,50	4,30	márnice sklad	m	6,45							
<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>						<b>22,59</b>	<b>37 592,50</b>	<b>37 615,09</b>	<b>12,699</b>		
36	966077121R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 50 kg	kus	1,00	333,50	22,59	310,91	333,50	0,184	0,184	RTS II / 2023	
		márnice OK konzola na fasádě	kus	1,00								
37	764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů	m	7,65	65,61	0,00	501,92	501,92	0,002	0,014	RTS II / 2023	
	2,00	viz pol. :	1,10	márnice okna	2,20							
	1,00	viz pol. :	0,80	márnice sklad - okno	0,80							
	1,00	viz pol. :	4,65	parapet na firmse nad vchodem	4,65							
38	764900040RA0	Demontáž odpadních trub	m	15,10	68,67	0,00	1 036,92	1 036,92	0,003	0,051	RTS II / 2023	
	3,30	4,25	2,00	márnice+ sklad 2+2 svody	m	15,10						
39	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	83,71	106,00	0,00	8 873,26	8 873,26	0,046	3,851	RTS II / 2023	
	viz pol. :	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	7,59								
	viz pol. :	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	76,12								
40	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	46,43	122,00	0,00	5 664,16	5 664,16	0,059	2,739	RTS II / 2023	
	viz pol. :	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	46,43								
41	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %	m2	37,95	159,00	0,00	6 033,26	6 033,26	0,092	3,491	RTS II / 2023	
	viz pol. :	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 6	m2	30,15								
	viz pol. :	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 7	m2	7,80								
42	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo	m2	168,08	89,50	0,00	15 043,38	15 043,38	0,014	2,353	RTS II / 2023	
	viz pol. :	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	83,71								
	viz pol. :	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	46,43								
	viz pol. :	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %	m2	37,95								
43	978023471R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného	m2	1,17	110,00	0,00	128,70	128,70	0,014	0,016	RTS II / 2023	
	0,45	0,45	0,85	márnice komin	m2	1,17						
<b>97</b>	<b>Ostatní bourací práce</b>						<b>0,00</b>	<b>44 615,02</b>	<b>44 615,02</b>	<b>0,000</b>		
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,70	383,50	0,00	4 870,07	4 870,07	0,000	0,000	RTS II / 2023	
	viz pol. :	Bourání konstrukcí		12,70								
45	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	25,40	42,69	0,00	1 084,24	1 084,24	0,000	0,000	RTS II / 2023	
	12,70	viz pol. :	2,00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	25,40						
46	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	12,70	200,51	0,00	2 546,28	2 546,28	0,000	0,000	RTS II / 2023	
	viz pol. :	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,70								
47	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,70	271,50	0,00	3 447,78	3 447,78	0,000	0,000	RTS II / 2023	
	viz pol. :	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	12,70								
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	126,99	25,00	0,00	3 174,75	3 174,75	0,000	0,000	RTS II / 2023	
	12,70	viz pol. :	10,00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	126,99						
49	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	12,70	12,39	0,00	157,34	157,34	0,000	0,000	RTS II / 2023	
	viz pol. :	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,70								
50	979990107R00	Poplatek za uložení suti - skupina odpadu 170904	t	12,70	2 309,99	0,00	29 334,56	29 334,56	0,000	0,000	RTS II / 2023	
	viz pol. :	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	12,70								
<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>						<b>0,00</b>	<b>13 897,56</b>	<b>13 897,56</b>	<b>0,000</b>		
51	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	14,93	930,99	0,00	13 897,56	13 897,56	0,000	0,000	RTS II / 2023	
	viz pol. :	tonáže HSV	t	14,93								

**Celkem:**

**377 558,33**

VRN (Zařízení stavenišť, Mimostav.doprava) 3,5%

13 214,54

**Celkem bez DPH:**

**390 772,87**

DPH

21,0%

82 062,30

**Celkem včetně DPH:**

**472 835,17**

377 558,33