

Autobusové zastávky, cyklistické odpočívky včetně cykloturistických map a přístřešky na kola

	Měrná jednotka	Popis předpokládaných činností
<p>Jednotlivá činnost</p> <p>Všechny činnosti zahrnují dopravu související s jejich výkonem.</p> <p>Dodavatel je povinen při realizaci předmětu smlouvy dodržovat veškeré ČSN, technologické postupy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Dodavatel je dále povinen zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese dodavatel veškeré vzniklé náklady.</p> <p>Sjednaná cena zahrnuje v sobě veškeré náklady související s prováděním činností dle této smlouvy. V Ceníku jsou uvedeny jednotkové ceny, které jsou cenami pevnými (vyjma cen dle katalogu stavebních prací, u nichž bude použita sazba ke dni zdanitelného plnění). Cena je cenou maximální, nejvýše přípustnou se započtením veškerých nákladů souvisejících s prováděním příslušné pracovní činnosti.</p>		
1	m ²	ruční zametání a sběr odpadků, nedopalků, nečistot, listí z vnitřní plochy přístřešků (dle pasportu) včetně jejich likvidace, uložení na skládce včetně poplatků
2	m ²	ruční zametání a sběr odpadků, nedopalků, nečistot, listí a posypového materiálu z vnitřní plochy přístřešků (dle pasportu) včetně jejich likvidace, uložení na skládce včetně poplatků
3	m ²	ruční zametání a sběr odpadků, nedopalků, nečistot, listí z plochy nástupiště - dle pasportu (přílehlého chodníku nebo vozovky) včetně jejich likvidace, uložení na skládce včetně poplatků, přesun hmot
4	m ²	ruční zametání a sběr odpadků, nedopalků, nečistot, listí a posypového materiálu z plochy nástupiště - dle pasportu (přílehlého chodníku nebo vozovky) včetně jejich likvidace, uložení na skládce včetně poplatků, přesun hmot
5	m	ruční odstranění nánosů z úžlabí střechy včetně naložení a odvozu na skládku a poplatku
6	m	ruční odstranění nánosů z úžlabí zastřešení včetně naložení a odvozu na skládku a poplatku
7	m ²	ruční odhrňování sněhu ze střechy skleněných přístřešků na plochu mimo nástupiště
8	m ²	ruční strhnutí papírových letáků ze stěn všech typů přístřešku a dřevěného obložení přístřešku, zametení smetků a likvidace odpadu
9	m ²	ekologická likvidace nežádoucí vegetace, počítá se pouze skutečně ošetřená plocha, včetně zametení
10	m ²	likvidace nežádoucí vegetace, počítá se pouze skutečně ošetřená plocha, včetně zametení
11	m ²	sečení travních porostů kolem přístřešku a nástupiště do vzdálenosti cca 1 m (1až 2 x ročně)
12	h	keře nebo náletové dřeviny do průměru 100 mm převážně ze země, křovinořez, pila včetně ekologické likvidace nařezané hmoty a odvoz na skládku včetně poplatku, práce jsou prováděny zejména v době vegetačního klidu
13	m ²	jedná se o přístřešky z kaleného skla nebo polykarbonátu. K mytí použít vodu s čistícím prostředkem.
14	h	provedení kontroly uchycení stěn z plechů, okapů, střechy, dřevěného obkladu, skla, polykarbonátu (podle typu přístřešku)
15	h	souvisí s údržbou a opravou zastávek - místní šetření v terénu, kontroly přístřešků, vozidlo, technik
16	h	průběžné poskytování podkladů týkajících se změn v pasportu zastávek
17	h	jedná se o kontrolu stavu přístřešků
18	h	zjištěné, hlášené škodní události, úmyslné nebo neúmyslné poškození nahlásit pověřenému pracovníkovi odboru dopravy MMT, oznámit Policii ČR, provést fotodokumentaci včetně vyčíslení škody (nacenění opravy)
19	ks	Kontrola všech částí a součástí, včetně uchycení a nosnosti, kontrola čistoty nejbližšího okolí, apod. Očištění pohledové plochy map saponátovým či podobným prostředkem.
19	ks	odstranění nátěrů, nástřiků, nálepek, apod. mechanicky a chemicky, čištění špinavých částí saponátovým či obdobným prostředkem

