

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rámcové stavební práce areály DPO	JKSO	803 65 11
Název objektu	Příloha č.1 SOD - položkový soupis prací DPO	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Dopravní podnik Ostrava a.s.		
Projektant			
Zhotovitel	DUO STAV s.r.o		
Zpracoval	ÚRS CZ a.s.		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		06.12.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	191 201,30	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	4 750,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	1 990,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D		Celkem bez DPH		197 941,30
		DPH	%	Základ daně		DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00		0,00		
		základní	21,0	197 941,30		41 567,67		
				Cena s DPH				239 508,97
				E		Přípočty a odpočty		
		Dodá zadavatel				0,00		
		Klouzavá doložka				0,00		
		Zvýhodnění				0,00		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcové stavební práce areály DPO

Objekt: Příloha č.1 SOD - položkový soupis prací DPO

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Zhotovitel: DUO STAV s.r.o

Místo: Areály DPO

Zpracoval: ÚRS CZ a.s.

Datum: 45 266,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 191 201,30

1 Zemní práce 7 404,00

1	221	113106021	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	1,000	120,00	120,00
2	221	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	1,000	120,00	120,00
3	221	113107023	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1,000	220,00	220,00
4	221	113107031	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1,000	162,00	162,00
5	221	113107043	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1,000	162,00	162,00
6	002	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného	m3	1,000	450,00	450,00
7	001	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,000	550,00	550,00
8	232	122702119	Odkopávky a prokopávky výsypek Příplatek k cenám za lepivost zemin	m3	1,000	150,00	150,00
9	001	139951121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	1,000	850,00	850,00
10	001	139951123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého	m3	1,000	3 200,00	3 200,00
11	001	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1,000	450,00	450,00
12	001	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	1,000	150,00	150,00
13	001	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1,000	320,00	320,00
14	001	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1,000	120,00	120,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcové stavební práce areály DPO

Objekt: Příloha č.1 SOD - položkový soupis prací DPO

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Zhotovitel: DUO STAV s.r.o

Místo: Areály DPO

Zpracoval: ÚRS CZ a.s.

Datum: 45 266,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
15	001	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,000	350,00	350,00
16	001	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1,000	15,00	15,00
17	001	181911102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním	m2	1,000	15,00	15,00

2 Zakládání 139 270,00

18	011	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,000	45 600,00	45 600,00
19	011	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,000	2 980,00	2 980,00
20	011	274321211	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,000	3 150,00	3 150,00
21	011	274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,000	3 250,00	3 250,00
22	011	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,000	3 450,00	3 450,00
23	011	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,000	3 650,00	3 650,00
24	011	274321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,000	3 990,00	3 990,00
25	011	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	1,000	480,00	480,00
26	011	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	1,000	120,00	120,00
27	011	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,000	27 000,00	27 000,00
28	011	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,000	45 600,00	45 600,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 420,00

29	011	342244111.HLZ	Příčka z cihel HELUZ 11,5 P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	1,000	1 250,00	1 250,00
30	011	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	1,000	1 170,00	1 170,00

5 Komunikace pozemní 5 447,00

31	221	564561011	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1,000	290,00	290,00
32	221	564651011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1,000	250,00	250,00
33	221	564730001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1,000	190,00	190,00
34	221	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1,000	250,00	250,00
35	221	566901131	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	1,000	190,00	190,00
36	221	566901271	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm	m2	1,000	580,00	580,00
37	221	567120114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 150 mm	m2	1,000	325,00	325,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcové stavební práce areály DPO

Objekt: Příloha č.1 SOD - položkový soupis prací DPO

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Zhotovitel: DUO STAV s.r.o

Místo: Areály DPO

Zpracoval: ÚRS CZ a.s.

Datum: 45 266,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
38	221	567124112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 150 mm	m2	1,000	325,00	325,00
39	221	573211108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	1,000	108,00	108,00
40	221	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1,000	480,00	480,00
41	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1,000	480,00	480,00
42	221	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1,000	490,00	490,00
43	221	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1,000	490,00	490,00
44	221	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	1,000	350,00	350,00
45	221	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	1,000	350,00	350,00
46	221	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	1,000	299,00	299,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30 733,00

47	011	611321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	1,000	320,00	320,00
48	011	611321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	1,000	460,00	460,00
49	011	611325391	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stropů	m2	1,000	100,00	100,00
50	011	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	1,000	256,00	256,00
51	011	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	1,000	460,00	460,00
52	011	612325391	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	1,000	100,00	100,00
53	011	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů	m2	1,000	50,00	50,00
54	011	621142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačáním do tmelu podhledů	m2	1,000	250,00	250,00
55	011	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2	1,000	50,00	50,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Rámcové stavební práce areály DPO**

Objekt: **Příloha č.1 SOD - položkový soupis prací DPO**

Objednatel: **Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Zhotovitel: **DUO STAV s.r.o**

Místo: **Areály DPO**

Zpracoval: **ÚRS CZ a.s.**

Datum: **45 266,00**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
56	011	621211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárcí keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	1,000	720,00	720,00
57	DEK	DEK.1410152002	EPS 70F 120mm 500x1000 DEK BACHL (2m2/bal)	m3	1,000	1 600,00	1 600,00
<p><i>balení: 2 m2/bal , rozměry desky: 500×1000 mm , tloušťka: 120 mm , šířka: 500 mm , délka: 1000 mm , barva: bílá , faktor difuzního odporu: 20 - 40 , reakce na oheň: E , součinitel tepelné vodivosti: 0,039 W/mK , materiálová báze: EPS , pevnost v tlaku při 10% stlačení: 70 kPa , hrana: rovná , výrobce: BACHL</i></p>							
58	014	621325213	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	1,000	280,00	280,00
59	014	621335113	Oprava cementové omítky vnějších ploch štukové podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	1,000	280,00	280,00
60	014	621335203	Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších ploch podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	1,000	310,00	310,00
61	011	621531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	1,000	289,00	289,00
62	011	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	1,000	55,00	55,00
63	011	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	1,000	299,00	299,00
64	011	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	1,000	65,00	65,00
65	011	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárcí keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	1,000	800,00	800,00
66	DEK	DEK.1410153630	EPS 70F 160mm 500x1000 DEK Parabit (1,5m2/bal)	m3	1,000	1 600,00	1 600,00
<p><i>balení: 1,5 m2/bal. , rozměry desky: 500×1000 mm , tloušťka: 160 mm , šířka: 500 mm , délka: 1000 mm , objemová hmotnost: 13,5 – 18 kg/m3 , barva: bílá , faktor difuzního odporu: 20—40 , reakce na oheň: E , teplotní odolnost: 78 °C , součinitel tepelné vodivosti: 0,039 W/mK , materiálová báze: EPS , pevnost v tlaku při 10% stlačení: 70 kPa , hrana: rovná , výrobce: PARABIT</i></p>							
67	011	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	1,000	380,00	380,00
68	DEK	DEK.1410153606	EPS 70F 40mm 500x1000 DEK Parabit (6m2/bal)	m3	1,000	1 600,00	1 600,00
<p><i>balení: 6 m2/bal. , rozměry desky: 500×1000 mm , tloušťka: 40 mm , šířka: 500 mm , délka: 1000 mm , objemová hmotnost: 13,5 – 18 kg/m3 , barva: bílá , faktor difuzního odporu: 20—40 , reakce na oheň: E , teplotní odolnost: 78 °C , součinitel tepelné vodivosti: 0,039 W/mK , materiálová báze: EPS , pevnost v tlaku při 10% stlačení: 70 kPa , hrana: rovná , výrobce: PARABIT</i></p>							
69	283	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	1,000	140,00	140,00
70	011	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	1,000	10,00	10,00
71	011	622325121.BMT.01	Sanační jádrová omítka Baumit Sanova Uni vnějších stěn nanášená ručně	m2	1,000	1 050,00	1 050,00
72	014	622325213	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	1,000	220,00	220,00
73	011	622328231.BMT.01	Potažení vnějších stěn sanačním štukem Baumit SanovaFine tloušťky do 3 mm	m2	1,000	189,00	189,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcové stavební práce areály DPO

Objekt: Příloha č.1 SOD - položkový soupis prací DPO

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Zhotovitel: DUO STAV s.r.o

Místo: Areály DPO

Zpracoval: ÚRS CZ a.s.

Datum: 45 266,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
74	014	622335113	Oprava cementové omítky vnějších ploch štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	1,000	280,00	280,00
75	014	622335203	Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	1,000	280,00	280,00
76	011	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	1,000	289,00	289,00
77	011	622811001	Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky do 20 mm	m2	1,000	490,00	490,00
78	011	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1,000	55,00	55,00
79	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	1,000	95,00	95,00
80	014	631312121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm	m3	1,000	3 900,00	3 900,00
81	014	632452431	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 20 do 30 mm	m2	1,000	320,00	320,00
82	PFB	PFB.2110031	Silniční obrubník GRANITOID ABO 100/15/25 II nat 1000/150/250	kus	1,000	272,00	272,00
83	PFB	PFB.2130441	Zahradní obrubník GRANITOID ABO 100/5/25 II nat 1000/50/250	kus	1,000	79,00	79,00
84	592	59245090	dlažba zámková profilová 230x140x80mm přírodní Spotřeba: 38 kus/m2	m2	1,000	360,00	360,00
85	DTN	DTN.0007446.UR S	dlažba zámková IČKO slepecká přírodní 19,6x16,1x8cm	m2	1,000	440,00	440,00
86	014	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1,000	1 300,00	1 300,00
87	553	55331430	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm DZUP	kus	1,000	1 990,00	1 990,00
88	553	55331431	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm DZUP	kus	1,000	1 990,00	1 990,00
89	553	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm DZUP	kus	1,000	1 990,00	1 990,00
90	553	55331433	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm DZUP	kus	1,000	1 990,00	1 990,00
91	553	55331434	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm DZUP	kus	1,000	2 680,00	2 680,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 167,30
92	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1,000	550,00	550,00
93	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1,000	310,00	310,00
94	221	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	1,000	150,00	150,00
95	221	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	1,000	150,00	150,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcové stavební práce areály DPO

Objekt: Příloha č.1 SOD - položkový soupis prací DPO

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Zhotovitel: DUO STAV s.r.o

Místo: Areály DPO

Zpracoval: ÚRS CZ a.s.

Datum: 45 266,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
96	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1,000	65,00	65,00
97	003	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	1,000	1,80	1,80
98	003	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1,000	30,00	30,00
99	003	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1,000	5,00	5,00
100	003	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	1,000	0,50	0,50
101	003	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1,000	1,00	1,00
102	013	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	1,000	135,00	135,00
103	013	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	1,000	80,00	80,00
104	005	985311112.WBR	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou weberep vyspráva J SV tl přes 10 do 20 mm	m2	1,000	399,00	399,00
105	005	985312112	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	1,000	190,00	190,00
106	005	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	1,000	100,00	100,00

997 Přesun sutě 2 970,00

107	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,000	320,00	320,00
108	013	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,000	550,00	550,00
109	013	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	1,000	550,00	550,00
110	013	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01	t	1,000	1 000,00	1 000,00
111	013	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,000	550,00	550,00

998 Přesun hmot 790,00

112	011	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1,000	790,00	790,00
-----	-----	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 4 750,00

763 Konstrukce suché výstavby 4 500,00

113	763	763111314.KNF	SDK příčka W 111 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x WHITE (A) 12,5 TI 60 mm 15 kg/m3 EI 30 Rw 45 dB	m2	1,000	1 150,00	1 150,00
114	763	763111333.KNF	SDK příčka W 111 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x GREEN (H2) 12,5 TI 60 mm 15 kg/m3 EI 30 Rw 45 dB	m2	1,000	1 350,00	1 350,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcové stavební práce areály DPO

Objekt: Příloha č.1 SOD - položkový soupis prací DPO

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Zhotovitel: DUO STAV s.r.o

Místo: Areály DPO

Zpracoval: ÚRS CZ a.s.

Datum: 45 266,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
115	763	763131412.KNF	SDK podhled D 112 desky 1x WHITE (A) 12,5 TI 100 mm 30 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,000	950,00	950,00
116	763	763131452.KNF	SDK podhled D 112 deska 1x GREEN (H2) 12,5 TI 100 mm 30 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,000	1 050,00	1 050,00

775 Podlahy skládané 250,00

117	775	775141114	Příprava podkladu skládaných podlah vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	1,000	250,00	250,00
-----	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

M Práce a dodávky M 1 990,00

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 990,00

118	946	460581121	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	1,000	180,00	180,00
119	946	460911112	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m kostek malých	m2	1,000	100,00	100,00
120	946	468071111	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm	m2	1,000	570,00	570,00
121	946	468071112	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky přes 15 do 30 cm	m2	1,000	1 140,00	1 140,00

Celkem 197 941,30