

Cenová nabídka : **Provedení celkové opravy střechy poškozené silným větrem dne 23.11.2023 - Věžnice Heřmanice "B"**

Objednatel: **Česká republika - Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, Věžnice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava**

Střešní systém: **Membrána EPDM Firestone tl.1,14mm lepená + zateplení tl.140mm**

Základní údaje:

Plocha střechy: 480,10 m2
Výška budovy: 15,00 m

Rekapitulace PSV

Demontáž části tepelné izolace v ploše střechy vč.likvidace odpadu + příprava podkladu - 378,2m2

D+M hydroizolace EPDM Firestone tl.1,14mm vč.příslušenství (kotvicí lišty, kotvy)

Vysprávka stávající asfaltové hydroizolace - 60m2

D+M izolace tepelné 378,2m2 dvě vrstvy - desková izolace EPS 100 S tl.100mm, PIR izolace tl.40mm,PUR lepidlo, D+M tepelné izolace na atiky EPS tl.50mm.

Demontáž závětrné lišty a seřiznutí atik, včetně dokotvení stávající desky - 102,8m, D+M klempířské prvky z poplast.Pz pl. Tmavě hnědého - závětrná lišta rš200mm dl.168,1m, krycí lišta rš208mm dl.168,1m.

D+M střešní vpusti DN110 - 2ks, odvětrání kanalizace DN110 - 1ks

D+M OSB tl.18mm - atika vodorov.a svislá část dl.74m

Demontáž části hromosvodu a montáž nového hromosvodu v ploše střechy

Základní cena PSV

Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

Doprava vodorovná, svislá, režijní služba

VRN celkem

CENA CELKEM

1 221 704 Kč

DPH 21%

256 558 Kč

CENA DÍLA CELKEM

1 478 262 Kč

Vypracoval:



Dne: 1.12.2023