



Správa budov Žamberk s.r.o.
Klostermannova 990
564 01 Žamberk

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu



OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Název: GAZTERM s.r.o.

Adresa: Kunčice 113, 561 51 Letohrad

IČ: 46508503

DIČ: CZ46508503

Odběratel

Název: MĚSTO ŽAMBERK zastoupené Správou
budov Žamberk s.r.o.

Adresa: Klostermannova 990, 564 01 Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ699007158

Předmět objednávky: objednávka výměny plynového kotle

Datum objednávky: 15.01.2024

Objednáváme touto cestou:

Na základě cenové nabídky ze dne 15.01.2024 objednáme výměnu plynového kotle na adrese Čs.
Armády 457, 564 01 Žamberk, číslo bytu 7 (nájemník .


Na místo stávajícího kotle, jehož oprava na základě odborného posouzení není doporučena, bude
instalován závěsný kondenzační kotel Baxi Nuvola DUOtec Compact + 16 (viz příloha objednávky).

Termín realizace: druhá polovina února 2024

Kalkulovaná cena ze dne 15.01.2024: 90 982 Kč včetně DPH 12%

Za odběratele:
Pavla Dolores Vanická

IČ: 00279846
SPRÁVA
Klostermannova



Pro: Správa budov Žamberk s.r.o.
Paní Vanická
Klostermanova
Žamberk

Věc: výměna plynového kotle v č.p.457, ul. ČSA, Žamberk byt I.NP paní 

Cenový návrh je sestaven na základě osobní prohlídky a požadavků zadavatele.

Technické provedení – rozsah dodávky:

Stávající kotel bude demontován a na jeho místě bude instalován závěsný kondenzační kotel Baxi Nuvola DUOtec Compact+16. Nerezová spalovací komora tři paralelní výměníky. Příprava TUV v integrovaném nerezovém zásobníku o objemu 40l. Výkon kotle do ÚT 12kW, do TUV 16kW. Na vstupním potrubí topné vody do kotle bude instalován cyklonový filtr s magnetem dle doporučení výrobců kotlů. Kotel bude napojen na topný systém, vodu, TUV a plynovod. Odvod kondenzátu bude napojen do průhledné hadičky, která je vyústěna do kanalizačního potrubí. Napojení kotle na topný systém bude Cu potrubím.

Odvod spalin bude nově vyvložkován plast souosým potrubím 60/100 vedeným v podhledu skrz obvodovou zeď do venkovního prostoru. Přívod spalovaného vzduchu bude z mezikruží. Zřizovatel si zajistí před započatí prací demontáž a montáž sádrokartonových podhledů.

Regulace vytápění bude provedena stávajícím prostorovým termostatem.

Cenový návrh zahrnuje:

- Dodávku a montáž v rozsahu výše uvedeném.
- Provedení revize instalovaného plynového kotle a spalinové cesty.
- Uvedení do provozu plynového kotle a seznámení s jeho obsluhou.

Cenový návrh nezahrnuje:

- Zednické práce, mimo provedení potřebných průrazů pro veden potrubí.
- Nátěry potrubí.
- Demontáž a montáž sádrokartonových podhledů.

Cena:

• kotel Baxi	46 389,-
• Topenářské práce	16 455,-
• Spalinová cesta	15 490,-
• Elektro, spuštění	2 900,-
• Celkem bez DPH 12%	81 234,-Kč
• DPH 12%	9 748,-Kč
• Celkem s DPH 12% kotel Baxi	90 982,-Kč

Platnost cenového návrhu do 17.2.2024.

V Letohradě vypracoval 15.1.2024 Karel Klohna ml.