

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce kanceláří SZŠ 1.máje 11 Ostrava	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: John 316 s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 02.01.2024	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
61 Úprava povrchů vnitřní						3 277,28	13 939,02	17 216,30	
1	612403399RT	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou <i>Varianta: s použitím suché maltové směsi</i>	m2	0,78	500,00	196,02	193,98	390,00	RTS II / 2022
2	612421231RT	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových <i>Varianta: s použitím suché maltové směsi</i>	m2	206,09	70,00	3 081,26	11 345,04	14 426,30	RTS II / 2022
3	612481211R0	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vyrovnání povrchu	m2	8,00	300,00	0,00	2 400,00	2 400,00	RTS II / 2022
63 Podlahy a podlahové konstrukce						16 008,13	4 991,87	21 000,00	
4	632421140RU	Samonivelační stěrka podlahová s pevností 30MPa 20-30m <i>Varianta: weberbat rapid, s vlákny</i>	m2	42,00	500,00	16 008,13	4 991,87	21 000,00	RTS II / 2022
725 Zařizovací předměty						7 343,31	3 256,69	10 600,00	
5	725100001RA	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,00	5 000,00	7 343,31	2 656,69	10 000,00	RTS II / 2022
6	725290020RA	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	2,00	300,00	0,00	600,00	600,00	RTS II / 2022
776 Podlahy povlakové						28 248,50	17 485,16	45 733,66	
7	776101121R0	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	41,26	60,00	0,00	2 475,30	2 475,30	RTS II / 2022
8	776511810R0	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	41,26	60,00	0,00	2 475,30	2 475,30	RTS II / 2022
9	776521200RT	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) <i>Varianta: pouze položení - PVC ve specifikaci</i>	m2	42,00	280,00	2 189,27	9 570,73	11 760,00	RTS II / 2022
10	284210201VD	PVC vinyli heterogenní protiskluzná se vsypem a výstuž. vr	m	42,00	550,00	23 100,00	0,00	23 100,00	
11	776401800R0	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	50,05	10,00	0,00	500,50	500,50	RTS II / 2022
12	776421100RT	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu <i>Varianta: pouze lepení - soklík ve specifikaci</i>	m	31,60	90,00	380,66	2 463,34	2 844,00	RTS II / 2022
13	283424531	Lišta soklová PVC celoplast. 80x18mm	m	32,23	80,00	2 578,56	0,00	2 578,56	RTS II / 2022
781 Obklady (keramické)						5 012,98	9 107,02	14 120,00	
14	781101142R0	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	8,00	200,00	0,00	1 600,00	1 600,00	RTS II / 2022
15	23521590.A	Mapegem WPS stěrka hydroizolační Mapei	kg	12,00	200,00	2 400,00	0,00	2 400,00	RTS II / 2022
16	781419711R0	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	8,00	100,00	0,00	800,00	800,00	RTS II / 2022
17	781471107R0	Obklad vnitř.stěn,keram.rezný,hladký, MC, 20x20 cm	m2	8,00	850,00	697,00	6 103,00	6 800,00	RTS II / 2022
18	781497121RS	Lišta hliníková rohová k obkladům <i>Varianta: profil RB, pro tloušťku obkladu 6 mm</i>	m	12,60	200,00	1 915,98	604,02	2 520,00	RTS II / 2022
783 Nátěry						400,00	3 200,00	3 600,00	
19	783424140R0	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	25,00	80,00	400,00	1 600,00	2 000,00	RTS II / 2022
20	2012VD	Nátěr radiátoru (obroušení + 2x nátěr)		2,00	800,00	0,00	1 600,00	1 600,00	
784 Malby						3 334,71	14 799,99	18 134,70	
21	784402801R0	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	206,00	30,00	17,08	6 162,92	6 180,00	RTS II / 2022
22	784011222RT	Zakrytí podlah, včetně odstranění <i>Varianta: včetně papírové lepenky</i>	m2	41,26	40,00	1 011,21	638,99	1 650,20	RTS II / 2022
23	784125712R0	Malba Jupol Ekonomik, bílá,bez penetrace,2x	m2	206,09	30,00	931,43	5 251,27	6 182,70	RTS II / 2022
24	784121101R0	Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akрил Emulze, 1 x	m2	206,09	20,00	1 374,99	2 746,81	4 121,80	RTS II / 2022
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						949,40	10 102,40	11 051,80	
25	974054308R0	Vyvrtní kapy pro krabice do pr.80 mm,cih.tvárníc	kus	19,00	80,00	519,08	1 000,92	1 520,00	RTS II / 2022
26	974051212R0	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo,cihla plná	m	71,50	60,00	430,32	3 859,68	4 290,00	RTS II / 2022
27	978013121R0	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	206,09	20,00	0,00	4 121,80	4 121,80	RTS II / 2022
28	978500010RA	Odsekání vnitřních obkladů	m2	8,00	140,00	0,00	1 120,00	1 120,00	RTS II / 2022
H781 Obklady (keramické)						0,00	1 016,75	1 016,75	
29	998781201R0	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	0,20	5 000,00	0,00	1 016,75	1 016,75	RTS II / 2022
M21 Elektromontáže						5 045,89	28 973,11	34 019,00	
30	210800022RT	Vodič CYBY (CYKYLO, CYKYLS) 2x2,5 mm2 pod omítkou <i>Varianta: včetně dodávky vodiče CYKYLo 2x2,5</i>	m	58,65	60,00	1 422,07	2 096,93	3 519,00	RTS II / 2022
31	2011VD	Dopojení na stávající elektroinstalaci	soubor	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
32	210111011RT	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE <i>Varianta: včetně dodávky zásuvky a rámečku</i>	kus	4,00	100,00	244,29	155,71	400,00	RTS II / 2022
33	210111014RT	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) <i>Varianta: včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin. a rámečku</i>	kus	5,00	200,00	683,30	316,70	1 000,00	RTS II / 2022
34	210800107RT	Kabel CYKY 750 V 3x4 mm2 uložený pod omítkou <i>Varianta: včetně dodávky kabelu</i>	m	30,00	150,00	2 696,23	1 803,77	4 500,00	RTS II / 2022
35	900 R24	HZS - elektromontážní práce nezahrnuté v položkách <i>Varianta: elektromontér v tarifní třídě 7</i>	h	30,00	420,00	0,00	12 600,00	12 600,00	RTS II / 2022
36	21004 S1.04V	Dodávka a montáž rozvaděče dle specifikace <i>Varianta: Skříň rozvaděče, Proudový chránič B 10A/2/0,03 - 2ks, Proudový chránič B 16A/2/0,03 - 3Ks, Jistič B20A/1 - 1Ks</i>		1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	RTS II / 2022
M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky						8 426,74	8 805,26	17 232,00	
37	222280501R0	UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu	m	130,00	28,00	0,00	3 640,00	3 640,00	RTS II / 2022
38	371201308VD	Kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al folií tříde	m	156,00	12,00	1 872,00	0,00	1 872,00	
39	222290007R0	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítkou	kus	5,00	300,00	0,00	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2022
40	34572203	Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40 x 20 HF	kus	40,00	120,00	4 800,00	0,00	4 800,00	RTS II / 2022
41	001VD	Patch kabel kategorie 6a SFTP šedý	Ks	10,00	150,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
42	2015VD	Popis kabeláže + drobný montážní materiál	soubor	1,00	600,00	0,00	600,00	600,00	
43	220890202R0	Revize	h	6,00	420,00	0,00	2 520,00	2 520,00	RTS II / 2022
44	220301021R0	Lišta elektroinstalační L 20	m	8,00	100,00	254,74	545,26	800,00	RTS II / 2022
M65 Elektroinstalace						401,11	9 878,89	10 280,00	
45	650012111RT	Uložení krabice kruhové pod omítkou bez zapojení <i>Varianta: včetně dodávky krabice KPR 68</i>	kus	19,00	70,00	401,11	928,89	1 330,00	RTS II / 2022
46	650801113R0	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	9,00	150,00	0,00	1 350,00	1 350,00	RTS II / 2022

47	650101321R0	Montáž zářivkového svítidla stropního přisazeného	kus	3,00	400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	RTS II / 2022
48	2013VD	Montáž konektorů UTPúFTP kabelů		20,00	150,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		<i>Varianta: Včetně dodávky konektorů</i>							
49	2014VD	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	soubor	10,00	340,00	0,00	3 400,00	3 400,00	
	S	Přesuny suti				0,00	4 814,96	4 814,96	
50	979013312R0	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	t	1,30	1 200,00	0,00	1 561,61	1 561,61	RTS II / 2022
51	979081111RT	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,30	800,00	0,00	1 041,07	1 041,07	RTS II / 2022
		<i>Varianta: kontejnerem 4 t</i>							
52	979081121RT	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,01	40,00	0,00	520,54	520,54	RTS II / 2022
		<i>Varianta: kontejnerem 4 t</i>							
53	979990163R0	Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170 t		1,30	1 300,00	0,00	1 691,74	1 691,74	RTS II / 2022
Celkem:								208 819,17	

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce kanceláří SZŠ 1.máje 11 Ostrava	Doba výstavby	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstav	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavb	Zhotovitel: John 316 s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dr 06.12.2023	Zpracováno dn 02.01.2024

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	61	Úprava povrchů vnitřní	3 277,28	13 939,02	17 216,30
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	16 008,13	4 991,87	21 000,00
	725	Zařizovací předměty	7 343,31	3 256,69	10 600,00
	776	Podlahy povlakové	28 248,50	17 485,16	45 733,66
	781	Obklady (keramické)	5 012,98	9 107,02	14 120,00
	783	Nátěry	400,00	3 200,00	3 600,00
	784	Malby	3 334,71	14 799,99	18 134,70
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	949,40	10 102,40	11 051,80
	H781	Obklady (keramické)	0,00	1 016,75	1 016,75
	M21	Elektromontáže	5 045,89	28 973,11	34 019,00
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techn	8 426,74	8 805,26	17 232,00
	M65	Elektroinstalace	401,11	9 878,89	10 280,00
	S	Přesuny sutí	0,00	4 814,96	4 814,96
				Celkem:	208 819,17

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce kanceláří SZŠ 1.máje 11 Ostrava	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: John 316 s.r.o.	IČO/DIČ: 2508699
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 53
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 02.01.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové nákl		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stav
HSV	Dodávky	28 406,81	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	2000
	Montáž	50 633,29	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	2000
PSV	Dodávky	44 339,50	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	47 848,86			Provozní vlivy	2000
"M"	Dodávky	5 701,74			Ostatní	0
	Montáž	26 057,26			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		5 831,71				
ZRN celkem		208 819,17	DN celkem	0,00	NUS celkem	6 000,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	214 819,17	DPH 21%	45 112,03
		Celkem bez DPH	214 819,17
		Celkem včetně DPH	259 931,20

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Rekonstrukce kanceláří SZŠ 1.máje 11 Ostrava	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: John 316 s.r.o.	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 53
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 02.01.2024

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			2 000,00
Mimostav. doprava	0,00			2 000,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			2 000,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				6 000,00

Celkem VRN				6 000,00
-------------------	--	--	--	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00