

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava kanalizace Střední zdravotnická škola Ostrava	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Oprava	Začátek výstavby:	29.09.2023 Projektant:
Lokalita:	Ostrava	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	29.09.2023 Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
							0,00	25 042,78	25 042,78		0,00		
1		132201110T01VI	Hloubené vykopávky	m3	11,12	1 532,00	0,00	17 032,78	17 032,78	0,00	0,00	RTS II / 2022	
2		2013VD	Příplatek za podkopání zdiva v místě trasy potrubí <i>Varianta: Včetně zabezpečení zdi</i>	Ks	5,00	1 602,00	0,00	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00		
							0,00	8 983,34	8 983,34		0,00		
3		167101201R00	Přemístění výkopku z hor. 1 + 4 - ručně	m3	11,12	808,00	0,00	8 983,34	8 983,34	0,00	0,00	RTS II / 2022	
							9 464,03	12 953,89	22 417,92		29,05		
4		175100020RAD	Konstrukce ze zemín Obsyp potrubí štěrkopískem <i>Varianta: dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km</i>	m3	6,28	1 563,96	3 048,94	6 772,73	9 821,67	1,67	10,49	RTS II / 2022	
5		174100050RAD	Konstrukce ze zemín Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem <i>Varianta: dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km</i>	m3	11,12	1 132,96	6 415,09	6 181,16	12 596,25	1,67	18,57	RTS II / 2022	
							1 709,73	14 377,44	16 087,17		1,37		
6		451313531R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm	m2	2,71	830,00	1 709,73	536,25	2 245,98	0,51	1,37	RTS II / 2022	
7		2016VD	Oprava izolace proti vodě porušená výkopem <i>Varianta: Včetně materiálu</i>	m2	13,53	1 023,00	0,00	13 841,19	13 841,19	0,00	0,00		
							1 091,32	2 056,35	3 147,67		0,16		
8		612423531RT2	Úprava povrchů vnitřní Omlitka rýh stěn vápenná šifky do 15 cm, štuková <i>Varianta: s použitím suché maltové směsi</i>	m2	1,55	1 361,00	566,81	1 537,30	2 104,11	0,04	0,06	RTS II / 2022	
9		612403399RT2	Úprava povrchů vnitřní Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou <i>Varianta: s použitím suché maltové směsi</i>	m2	1,55	675,01	524,51	519,06	1 043,57	0,07	0,11	RTS II / 2022	
							16 919,87	24 347,74	41 267,61		0,08		
10		721176224R00	Vnitřní kanalizace Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	20,50	1 045,99	15 452,69	5 990,10	21 442,80	0,00	0,07	RTS II / 2022	
11		721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi, D 75 x 1,9 mm	m	2,83	307,50	467,99	402,23	870,23	0,00	0,00	RTS II / 2022	
12		721194109R00	Vývedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	2,00	138,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	RTS II / 2022	
13		721194107R00	Vývedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm	kus	1,00	112,49	0,00	112,49	112,49	0,00	0,00	RTS II / 2022	
14		721194105R00	Vývedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	1,00	92,50	0,00	92,50	92,50	0,00	0,00	RTS II / 2022	
15		721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	7,73	320,00	999,18	1 474,42	2 473,60	0,00	0,00	RTS II / 2022	
16		2014VD	Dopojení na stávající kanalizaci pod základovým zdívem	soubor	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00		
17		2015VD	Zřízení revizní šachty s přípojemím jednotlivých větví kanalizace	Ks	1,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		
							11 475,06	10 499,30	21 974,36		1,13		
18		771570014RA0	Podlahy z dlaždic Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	m2	14,83	1 482,05	11 475,06	10 499,30	21 974,36	0,08	1,13	RTS II / 2022	
							300,84	3 499,16	3 800,00		0,21		
19		781411014R00	Obklady (keramické) Montáž obkladů stěn, porovin. do MC, 20x10 cm	m2	4,00	950,00	300,84	3 499,16	3 800,00	0,05	0,21	RTS II / 2022	
							0,00	28 579,70	28 579,70		0,00		
20		913 R00	Hodinové zúčtovací sazby (HZS) Hzs - Stavební dělník <i>Varianta: Nespecifikované práce</i>	h	20,00	428,50	0,00	8 570,00	8 570,00	0,00	0,00	RTS II / 2022	
21		900 RT5	Hodinové zúčtovací sazby (HZS) HZS - instalatér <i>Varianta: Montáž a demontáž zařízení předmětů</i>	h	30,00	666,99	0,00	20 009,70	20 009,70	0,00	0,00	RTS II / 2022	
							231,36	56 861,77	57 093,13		15,26		
22		2011VD	Bourání konstrukcí Očištění lepidla po vybourané dlažbě broušením	m2	14,83	211,00	0,00	3 128,50	3 128,50	0,00	0,00		
23		2012VD	Vybourání stávající betonové šachty	Ks	1,00	8 120,00	0,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00		
24		965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 <i>Varianta: sbíječka, dlaždice keramické</i>	m2	14,83	321,00	0,00	4 759,47	4 759,47	0,02	0,30	RTS II / 2022	
25		965042231RT3	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 <i>Varianta: ručně tl. mazaniny nad 20 cm</i>	m3	6,41	5 215,00	0,00	33 438,58	33 438,58	2,20	14,11	RTS II / 2022	
26		965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm <i>Varianta: jednostranná výztuž svařovanou sítí</i>	m3	3,01	1 528,00	0,00	4 602,34	4 602,34	0,00	0,00	RTS II / 2022	
27		969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	13,53	225,00	231,36	2 812,89	3 044,25	0,06	0,86	RTS II / 2022	
							114,88	1 069,20	1 184,08		0,15		
28		974031153R00	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	8,00	148,01	114,88	1 069,20	1 184,08	0,02	0,15	RTS II / 2022	
							0,00	75 588,38	75 588,38		0,00		
29		979990108R00	Presuny sutí Poplatek za uložení sutí - Železobeton, skupina odpadu 170101	t	14,11	1 475,00	0,00	20 806,94	20 806,94	0,00	0,00	RTS II / 2022	
30		97999975R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	17,79	470,00	0,00	8 360,74	8 360,74	0,00	0,00	RTS II / 2022	
31		979990111R00	Poplatek za uložení sutí - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t	1,13	1 475,00	0,00	1 665,13	1 665,13	0,00	0,00	RTS II / 2022	
32		979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km <i>Varianta: kontejnerem 4 t</i>	t	28,22	256,50	0,00	7 239,48	7 239,48	0,00	0,00	RTS II / 2022	
33		979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>Varianta: kontejnerem 4 t</i>	t	564,48	44,60	0,00	25 175,90	25 175,90	0,00	0,00	RTS II / 2022	
34		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	28,22	357,50	0,00	10 090,12	10 090,12	0,00	0,00	RTS II / 2022	
35		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	56,53	39,81	0,00	2 250,39	2 250,39	0,00	0,00	RTS II / 2022	
							0,00	8 000,00	8 000,00		0,00		
							0,00	8 000,00	8 000,00		0,00		
36		03VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady Zabezpečení staveniště	Soubor	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
Celkem:									313 166,13				

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava kanalizace Střední zdravotnická škola Ostrava	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Oprava	Začátek výstavby:	29.09.2023	Projektant:	
Lokalita:	Ostrava	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	29.09.2023	Zpracováno dne:	29.09.2023

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	13	Hloubené výkopávky	0,00	25 042,78	25 042,78	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	8 983,34	8 983,34	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	9 464,03	12 953,89	22 417,92	29,05
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	1 709,73	14 377,44	16 087,17	1,37
	61	Úprava povrchů vnitřní	1 091,32	2 056,35	3 147,67	0,16
	721	Vnitřní kanalizace	16 919,87	24 347,74	41 267,61	0,08
	771	Podlahy z dlaždic	11 475,06	10 499,30	21 974,36	1,13
	781	Obklady (keramické)	300,84	3 499,16	3 800,00	0,21
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	28 579,70	28 579,70	0,00
	96	Bourání konstrukcí	231,36	56 861,77	57 093,13	15,26
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	114,88	1 069,20	1 184,08	0,15
	S	Přesuny sutí	0,00	75 588,38	75 588,38	0,00
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	03VRN	Zařízení staveniště	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Celkem:					313 166,13	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava kanalizace Střední zdravotnická škola Ostrava	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Oprava	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Ostrava	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	29.09.2023	Konec výstavby:	Položek: 36
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 29.09.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	12 611,32	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniš	0
	Montáž	149 924,47	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprav	0
PSV	Dodávky	28 695,76	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	38 346,20			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a s		75 588,38				
ZRN celkem		305 166,13	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	313 166,13	DPH 21%	65 764,87
		Celkem bez DPH	313 166,13
		Celkem včetně I	378 931,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Oprava kanalizace Střední zdravotnická škola Ostrava	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Oprava	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Ostrava	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	29.09.2023	Konec výstavby:	Položek: 36
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 29.09.2023

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN				0,00
-------------------	--	--	--	-------------

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady VORN

Ostatní rozpočtové náklady (VORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem VORN				0,00