

ZÁMECKÝ PARK VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU

NÁKLADY NA ÚDRŽBU

REKAPITULACE

č.	Položka	cena v Kč
1	Soliterní stromy	99 300,00
2	Soliterní stromy - mladé výsadby	22 445,00
3	Zapojený porost stromů	64 647,00
4	Soliterní keře	1 680,00
5	Zapojené skupiny keřů	63 840,00
6	Popínavé dřeviny	7 200,00
7	Náletové dřeviny	22 000,00
8	Trávník parkový	595 555,00
9	Travino-bylinný podrost	190 965,00
10	Trávník/travino-bylinný porost v odvodňovacích strouhách a na březích	28 400,00
11	Plochy kamenů, kamenná koryta vodních prvků	59 040,00
12	Kamenná schodiště	1 800,00
13	Cesty	36 475,00
14	Mostky	6 150,00
Celkem bez DPH		1 199 497,00
DPH 21 %		251 894,37
Celkem s DPH		1 451 391,37

1. Solitérní stromy					
P.č.	Pracovní operace	počet opak.	počet ks	cena / ks v Kč	cena celkem v Kč
1	Řez bezpečnostní (dle skutečného stavu stromů)	0,2	331	1200,00	79 440,00
2	Kontrola vizuální (stabilita, prosychání) 66 ks jehličnanů, 265 ks listnatých stromů	2	331	30,00	19 860,00
					99 300,00

2. Solitérní stromy - mladé výsadby					
P.č.	Pracovní operace	počet opak.	počet ks	cena / ks v Kč	cena celkem v Kč
1	Odplevelení a nakypření misky (1 ks=1 m2, lze mulčovat štěpkou)	1	67	100,00	6 700,00
2	Zálivka 100 L/strom (četnost u nových a starších výsadeb upřesní zadavatel, zde uveden průměr)	3	67	30,00	6 030,00
3	Řez stromů výchovný	0,3	67	50,00	1 005,00
4	Odstranění výmladků (popř. dle skutečného stavu)	0,3	67	50,00	1 005,00
5	Kontrola úvazků a kotvení, dle potřeby oprava	2	67	50,00	6 700,00
6	Hnojení hnojivem minerálním (100 g NPK/m2) vč. hnojiva	0,3	67	50,00	1 005,00
					22 445,00

3. Zapojený porost stromů					
P.č.	Pracovní operace	počet opak.	výměra v m2	cena / m2 v Kč	cena celkem v Kč
1	Kontrola vizuální podél cest (stabilita, prosychání)	2	70 710	0,10	14 142,00
2	Odstraňování neperspektivních náletů a jedinců (suché, provozně nebezpečné...dle skutečného stavu)	1	70 710	0,50	35 355,00
3	"Kotlíky" - postupná probírka přehoustlých porostů, ročně odstranit cca 5 % viz výměra, cílově odstranit 50 %, 8 porostů, celkem 2 865 m2	1	143	50,00	7 150,00
4	Sběr spadlých větví (z trávníku před sečí, z cest, z podrostu apod.) počet opakování dle potřeby, časový odhad na celý park 50 hod./ 1 rok				8 000,00
					64 647,00

4. Solitérní keře					
P.č.	Pracovní operace	počet opak.	počet ks	cena / ks v Kč	cena celkem v Kč
1	Průklest, obrytí a úprava misky (8 ks jehličnanů, 20 ks listnáčů)	0,3	28	100,00	840,00
2	Hnojení minerálním hnojivem NPK 70 g/m2/ks vč. hnojiva	0,3	28	100,00	840,00
					1 680,00

5. Zapojené skupiny keřů					
P.č.	Pracovní operace	počet opak.	výměra v m2/bm	cena/m2/bm v Kč	cena celkem v Kč
1	Průklest s úklidem (59 skupin keřů)	0,2	4 270	25,00	21 350,00
2	Hnojení minerálním hnojivem NPK 70 g/m2 vč. hnojiva	0,2	4 270	10,00	8 540,00
3	Odstraňování náletů (dle skuteč. stavu) s nátěrem totál. herbic.	1	4 270	5,00	21 350,00
4	Redukční řez podél cest (11 skupin, výměra uvedena v bm)	1	84	150,00	12 600,00
					63 840,00

6. Popínavé dřeviny					
P.č.	Pracovní operace	počet opak.	počet ks	cena / ks v Kč	cena celkem v Kč
1	Navedení na oporu, obrytí a nakypření misky, mulč borkou či štěpkou, hnojení 70g NPK/m2, vč. materiálů	1	12	300,00	3 600,00
2	Zálivka 10 L/popínavka	6	12	50,00	3 600,00
					7 200,00

7. Náletové dřeviny					
P.č.	Pracovní operace	počet opak.	výměra v m2	cena / m2 v Kč	cena celkem v Kč
1	Stávající nálety - jednorázové odstranění vč. chem. nátěru totálním herbicidem (20 skupin náletů)	2	550	20,00	22 000,00
					22 000,00

8. Trávník parkový					
P.č.	Pracovní operace	počet opak.	výměra m2	cena / m2 v Kč	cena celkem v Kč
1	Kosení se sběrem v rovině a na svahu do 1:5	6	52 990	1,50	476 910,00
2	Hnojení minerální NPK 30 g/m2 vč. hnojiva v rovině	0,3	52 990	5,00	79 485,00
3	Vyvláčení a válení po zimě, vyhrabání /vyfoukání listů (centrální plocha parku v rovině)	1	48 950	0,50	24 475,00
4	Vertikutace s vyhrabáním bez přisevu (centrální plocha parku v rov.)	0,2	48 950	1,50	14 685,00
					595 555,00

9. Trávino-bylinný podrost					
P.č.	Pracovní operace	počet opak.	výměra m2	cena / m2 v Kč	cena celkem v Kč

1	Kosení se sběrem v rovině (podrost není plošně souvislý, pod zcela zapojenými porosty stromů chybí, cca 50% bez kosení, exponované plochy cca 50% dle dohody s investorem kosení až 4x tj. průměr opakování na celou výměru 2x)	2	59 800	1,50	179 400,00
2	Kosení na svahu 1:3-1:2 (podrost není plošně souvislý, pod zapojenými porosty stromů chybí, cca 50 % bez kosení, exponované plochy cca 50 % dle dohody s investorem kosení 2x)	1	7 710	1,50	11 565,00
					190 965,00

10. Trávník/travino-bylinný porost v odvodňovacích strouhách a na březích vod.prvků

P.č.	Pracovní operace	počet opak.	výměra m2	cena / m2 v Kč	cena celkem v Kč
1	Kosení trávníku v plochách trávníku se sběrem, svah 1:2 - 1:1	6	1 500	1,50	13 500,00
2	Kosení travino-bylin. podrostu v porostech se sběrem, svah 1:2 - 1:1	1	3 400	1,50	5 100,00
2	Vyhrabání (vyfoukání) listí, svah 1:2-1:1	1	4 900	2,00	9 800,00
					28 400,00

11. Plochy kamenů, kamenná koryta vodních prvků

P.č.	Pracovní operace	počet opak.	výměra v m2	cena / m2 v Kč	cena celkem v Kč
1	Odstraňování náletů a ruderalního porostu v rovině, alpinum	3	190	15,00	8 550,00
2	Odstraňování náletů a rud. porostu v rovině do 1:5, dno vodních prvků	3	945	9,00	25 515,00
3	Odstraňování náletů a rud. porostu na svazích 1:2-1:1, kamen.břehy vodních prvků, kamenná rokle	3	925	9,00	24 975,00
					59 040,00

12. Kamenná schodiště

P.č.	Pracovní operace	počet opak.	výměra m2	cena / bm v Kč	cena celkem v Kč
1	Vyhrabání listí vč. odstr. splavené zeminy, 5 schodišť , šířka 1-1,5m	1	90	20,00	1800,00
					1 800,00

13. Cesty

P.č.	Pracovní operace	počet opak.	výměra v m2	cena / m2 v Kč	cena celkem v Kč
1	Vyfoukání (vyhrabání) listí (asfalt 475 m2, mlat 655 m2, nepevněný povrch 5 590 m2)	1	5 930	2,00	11 860,00
2	Chem. odplevelení, odstranění mechu (dle potřeby) - nepevněné a mlatové cesty	1	5 455	3,00	16 365,00
3	Obnova povrchu v místě prohlubní (dle skuteč.stavu) dosypání výsivky 2-3 cm, zavalcování vč. materiálu, nepevněné a mlatové cesty, cca 5 % ploch viz výměra	1	275	30,00	8 250,00
					36 475,00

14. Mostky

P.č.	Pracovní operace	počet opak.	výměra ks	cena / ks v Kč	cena celkem v Kč
1	Dřevěné mostky ochranný nátěr (4 mostky celodřevěné délky cca 4 m, 4,5m, 6m a 6,5m, 1 mostek dřevěné bočnice cca 4 m)	0,3	5	2 500,00	3 750,00
2	Kamenné či betonové mostky a propustky (kontrola průtočnosti, čištění v případě zanesení)	1	12	200,00	2 400,00
					6 150,00

Ocenění položek musí zahrnovat veškeré náklady na práci, materiály i přesuny hmot vč. odvozu odpadu a poplatku za jeho uložení (např. SOH Rozinov, cca 1 km od parku). Vodu pro zálivku lze využít z místního zdroje (z rybníků).

Pozn. Počet opakování- např. 0,3 znamená 1x za tři roky, tj. doporučuji každý rok realizovat opatření u cca 1/3 ks či na cca 1/3 ploch (místo provedení zásahu bude koordinováno se zadavatelem).

Dle dohody se zadavatelem výkaz nezahrnuje údržbu níže uvedených technických prvků (jejich údržbu zajistí Město Světla n.S.).

Dále není ve výkazu zahrnuta zimní údržba parku a sběr odpadků (zajišťuje Město Světla n. S.).

Parkové lavičky	25 ks
Odpadkové koše	11 ks
Herní prvky	3 ks
Altánky	3 ks
Most klenutý litinový	1 ks
Vodní plochy - rybníky, jezírka	19 330 m2
Informační tabule	2 ks