

DODATEK č. 1

Název: Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA generálním ředitelem společnosti
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
telefon, fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „Objednatel“)

a

Název: GAS SYSTEMS s.r.o.
Sídlo: U Sídliště 229, 463 12 Liberec XXV-Vesec
Zastoupený: [redacted]
IČO: 28716001
DIČ: CZ28716001
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
Telefon, fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28342
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)

I.

1. Smluvní strany, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Modernizace tlakové stanice N₂O , vč. umístění tlakové stanice CO₂ - Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“, uzavřou smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Modernizace tlakové stanice N₂O, vč. umístění tlakové stanice CO₂ - Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z., tj. provedení stavebních prací spočívajících v modernizaci, zejména v rozdělení stávající provozní místnosti tlakových stanic medicínálních plynů v technickém dvoře u Pavilonu A Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a v následně vzniklých stavebně oddělených částech vytvoření hlavního a záložního zdroje oxidu dusného (N₂O) a oxidu uhličitého (CO₂), s připraveným připojením pro stavbu „Nový pavilon s operačními sálami, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními v Krajské zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“, a to v souladu se specifikací prací definovaných v projektové dokumentaci pro provedení stavebních prací zpracované společností 4DS, spol. s r.o., Lucemburská 1044/16, 169 00 Praha 6 – Motol, IČO: 26478196, která tvoří přílohu č. 4 této výzvy. Stavebními pracemi bude provedena stavební úprava stávajícího prostoru, kdy přepažením vzniknou dvě místnosti: - hlavní zdroj medicínálních plynů se stanicí N₂O a CO₂, a - záložní zdroj medicínálních plynů se stanicí N₂O a CO₂. Obě místnosti budou mít oddělený vstup opatřený vně koulí a budou

- přístupné pouze pověřeným a proškoleným osobám. Hlavní zdroj bude tvořit 6 tlakových nádob o vodním objemu 50 l CO₂ a 50 l N₂O včetně pevně zabudovaného zařízení pro uzavírání, měření, regulaci tlaku plynů a pojistné zařízení (4 tlakové stanice). Záložní zdroj budou tvořit uvedená napevno zabudovaná zařízení a dvě baterie po 3 ks nádob N₂O a CO₂ s vodním objemem 50 l (2 tlakové stanice). Nová technologie bude vybavena detekcí úniků provozovaných plynů, s napojením signalizace na systém MaR, a s monitoringem na velínu Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Součástí předmětu plnění je rozšíření stávající trasy vedení medicinálních plynů a elektroinstalací do stávajícího Pavilonu A Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Předmětem plnění je současně zajištění kolaudačního rozhodnutí.
2. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení uvedené veřejné zakázky vyplynula nová skutečnost vyplývající z vývoje lékařské vědy, dle které je oxid dusný (N₂O) nahrazován kvalitativně vhodnějším prvkem (náhradou) medicínsky šetrnějším v klinické praxi.
 3. Smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně Smlouvy formou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě, tj. na ponížení rozsahu díla.

II.

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva tak, že stávající čl. II odst. 2 se mění tak, že nově zní:

„Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě výsledku zadávacího řízení k zakázce s názvem „Modernizace stávající tlakové stanice s vymístěním technologie a rozvodů N₂O, a jejich náhradou za technologii a rozvody tlakové stanice CO₂ - Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“, za ostatních podmínek stanovených zadávací dokumentací uvedené veřejné zakázky a této smlouvy níže uvedené dílo – Modernizace tlakové stanice N₂O, vč. umístění tlakové stanice CO₂ - Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

Předmět plnění dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající zejména v rozdělení stávající provozní místnosti tlakových stanic medicinálních plynů v technickém dvoře u Pavilonu A Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a v následně vzniklých stavebně oddělených částech vytvoření hlavního a záložního zdroje oxidu uhličitého (CO₂), s připraveným připojením pro stavbu „Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“, a to v souladu se specifikací prací definovaných v upravené projektové dokumentaci pro provedení stavebních prací zpracované společností 4DS, spol. s r.o., Lucemburská 1044/16, 169 00 Praha 6 – Motol, IČO: 26478196. Stavebními pracemi bude provedena stavební úprava stávajícího prostoru, kdy přepažením vzniknou dvě místnosti: - hlavní zdroj medicinálních plynů se stanicí CO₂ a záložní zdroj medicinálních plynů se stanicí CO₂. Obě místnosti budou mít oddělený vstup opatřený vně koulí a budou přístupné pouze pověřeným a proškoleným osobám. Hlavní zdroj bude tvořit 6 tlakových nádob o vodním objemu 50 l CO₂ včetně pevně zabudovaného zařízení pro uzavírání, měření, regulaci tlaku plynu a pojistné zařízení (2 tlakové stanice). Záložní zdroj budou tvořit uvedená napevno zabudovaná zařízení a dvě baterie po 3 ks nádob CO₂ s vodním objemem 50 l (2 tlakové stanice). Nová technologie bude vybavena detekcí úniků provozovaných plynů, s napojením signalizace na systém MaR, a s monitoringem na velínu Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Součástí předmětu plnění je rozšíření stávající trasy vedení medicinálních plynů a elektroinstalací do stávajícího Pavilonu A Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Podrobný rozsah díla je specifikován v této smlouvě a Dodatku č. 1 a v jejích přílohách.


*Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek Zhotovitele **zajistit pro Objednatele kolaudaci díla** ve smyslu ust. § 119 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to **do 16 týdnů od účinnosti smlouvy.***

2. Dále se tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva tak, že stávající čl. VII odst. 1 se mění tak, že nově zní:
„Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí: 2.207.644,-- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále „DPH“).“
3. Dále se tímto dodatkem č. 1 nahrazuje příloha č. 1 Smlouvy – položkový rozpočet, přílohou č. 1 k tomuto dodatku – upravený položkový rozpočet.


III.

1. V případě, že se na Smlouvu, která je měněná tímto dodatkem, vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv jako podmínka nabytí její účinnosti, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Jinak nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Pro případ, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnit ho prostřednictvím registru smluv, smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku (včetně přílohy), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ani důvěrně informace, a souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Dále se smluvní strany pro tento případ dohodly, že elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadována zákonem o registru smluv zašle správci registru smluv Objednatel ve lhůtě 14 dní ode dne jeho uzavření. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn prostřednictvím registru smluv v 15. den ode dne jeho uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz dodatku a metadata druhá smluvní strana tak, aby byl dodatek poskytnut správci registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle dodatku a práva a povinnosti z něho vzniklé se řídí tímto dodatkem.
3. V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává Smlouva beze změn.
4. Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy osob oprávněných za ně jednat.

Příloha č. 1 – upravený položkový rozpočet



V Ústí nad Labem dne . 08 . 2014 .



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02_2023

Stavba: Modernizace tlakové stanice N2O vč. umístění tlakové stanice CO2

KSO:

Místo:

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum:

26. 2. 2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:
4DS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy URS (cenová úroveň 2023/I). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS.

Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazu, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálů v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH			2 207 644,01
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 207 644,01	463 605,24
	snižená	15,00%	0,00
Cena s DPH			
V		CZK	2 671 249,25

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02_2023

Stavba: Modernizace tlakové stanice N2O vč. umístění tlakové stanice CO2

Misto: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Uchazeč:

Datum: 26. 2. 2023
Projektant: 4DS, spol. s r.o.
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů			
01	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	2 207 644,01	2 671 249,25
02	BOURACÍ PRÁCE	135 000,00	163 350,00
03	STAVEBNÍ PRÁCE	137 232,30	166 051,08
04	ELEKTROINSTALACE	458 490,71	554 773,76
05	EPS	207 500,00	251 075,00
06	MEDICINÁLNÍ PLYNY	120 518,00	145 826,78
07	MĚŘENÍ A REGULACE	877 038,00	1 061 215,98
		271 865,00	328 956,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace tlakové stanice N2O vč. umístění tlakové stanice CO2

Objekt:

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Místo: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Vypiň údaj

Projektant:

4DS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 26. 2. 2023

IČ: DIČ:

IČ: DIČ: Vypiň údaj Vypiň údaj

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH		135 000,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	135 000,00	21,00%	28 350,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		163 350,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace tlakové stanice N2O vč. umístění tlakové stanice CO2

Objekt:

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Výplň údaj

Datum: 26. 2. 2023

Projektant: 4DS, spol. s r.o.

Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

135 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

135 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

60 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

75 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Modernizace tlakové stanice N2O vč. umístění tlakové stanice CO2

Objekt: 01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 2. 2023

Projektant: 4DS, spol. s r.o.

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				135 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				60 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				75 000,00	
2	K	0910031	Rezerva na nespecifikované práce (cca 10% ze ZRN)	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace tlakové stanice N2O vč. umístění tlakové stanice CO2
Objekt: 02 - BOURACÍ PRÁCE

KSO: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Misto: Krajská zdravotní, a.s.

Zadavatel: Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: 4DS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 26. 2. 2023

Datum: IC: DIČ: Vyplň údaj

IC: DIČ: Vyplň údaj

IC: DIČ:

DIČ:

Cena bez DPH		137 232,30	
DPH základní snížená	Základ daně 137 232,30 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 28 818,78 0,00
Cena s DPH		166 051,08	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace tlakové stanice N2O vč. umístění tlakové stanice CO2

Objekt:

02 - BOURACÍ PRÁCE

Místo:

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 26. 2. 2023

Projektant: 4DS, spol. s r.o.

Zpracovatel: [redacted]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV		137 232,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		112 828,40
997 - Přesun sutě		89 062,00
23 766,40		
PSV - Práce a dodávky PSV		24 403,90
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		1 797,40
713 - Izolace tepelné		993,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		21 613,20

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Modernizace tlakové stanice N2O vč. umístění tlakové stanice CO2

Objekt: 02 - BOURACÍ PRÁCE

Místo: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 2. 2023

Projektant: 4DS, spol. s r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV						Práce a dodávky HSV		
D 9						Ostatní konstrukce a práce, bourání		
1	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,591	6 000,00	3 546,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		+0,25*1,1*2,15		0,591			
2	K	971052631	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 150 mm	m2	2,365	7 800,00	18 447,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		+1,1*2,15		2,365			
3	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	4,300	350,00	1 505,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		+2*2,15		4,300			
4	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	1,200	1 800,00	2 160,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	977151112	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm	m	2,800	4 100,00	11 480,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		+0,6*3		1,800			
	VV		+1,0		1,000			
	VV		Součet		2,800			
6	K	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	5,400	4 530,00	24 462,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		+1,1*2*2,15		5,400			
7	K	977211122	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárníc hl přes 200 do 350 mm	m	5,400	4 530,00	24 462,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		+1,1*2*2,15		5,400			
8	K	981001	Vybourání dveří 1kr vč zárubně	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
D 997						Přesun sutě		
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,122	1 200,00	2 546,40	CS ÚRS 2023 01
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,122	2 500,00	5 305,00	CS ÚRS 2023 01
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,122	2 500,00	5 305,00	CS ÚRS 2023 01
P						Poznámka k položce: +30 km - indexováno v jednotkové ceně		
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,122	5 000,00	10 610,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV Práce a dodávky PSV							24 403,90	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 797,40	
13	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svíslé	m2	2,365	760,00	1 797,40	CS ÚRS 2023 01
VV			+1,1*2,15		2,365			
D	713		Izolace tepelné				993,30	
14	K	713130821	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	2,365	420,00	993,30	CS ÚRS 2023 01
VV			+1,1*2,15		2,365			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				21 613,20	
15	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	51,460	420,00	21 613,20	CS ÚRS 2023 01
VV			+3,9*(4,7+2,5+2,0+4,3+0,8)		55,770			
VV			-1,1*2,1-1,0*2,0		-4,310			
VV			Součet		51,460			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace tlakové stanice N2O vč. umístění tlakové stanice CO2
Objekt: 03 - STAVEBNÍ PRÁCE

KSO: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Misto: Krajská zdravotní, a.s.

Zadavatel: Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: 4DS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 26. 2. 2023

Datum: IČ: DIČ: Vyplň údaj

IČ: DIČ: Vyplň údaj

IČ: DIČ: Vyplň údaj

IČ: DIČ: Vyplň údaj

Cena bez DPH		458 490,71
DPH základní snižená	Základ daně	
	458 490,71	Výše daně
	0,00	96 283,05
		0,00
	Sazba daně	
	21,00%	
	15,00%	
Cena s DPH	V CZK	554 773,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace tlakové stanice N2O vč. umístění tlakové stanice CO2

Objekt:

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo:

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Vypiň údaj

Datum:

26. 2. 2023

Projektant:

4DS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	458 490,71
HSV - Práce a dodávky HSV	299 367,06
1 - Zemní práce	76 803,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	20 295,00
4 - Vodorovné konstrukce	10 232,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	186 808,70
998 - Přesun hmot	5 227,60
PSV - Práce a dodávky PSV	159 123,65
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 050,00
713 - Izolace tepelné	20 362,72
763 - Konstrukce suché výstavby	12 498,40
767 - Konstrukce zámečnické	100 120,00
777 - Podlahy lité	12 558,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 533,73

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: Modernizace tlakové stanice N2O vč. umístění tlakové stanice CO2

Objekt: 03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 2. 2023

Projektant: 4DS, spol. s r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV						299 367,06
D 1			Zemní práce						76 803,45
1	K	132112331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	11,110	1 900,00	21 109,00	CS ÚRS 2023 01	
	W		+1,0*1,0*11,11		11,110				
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,777	1 800,00	13 998,60	CS ÚRS 2023 01	
	W		+11,11-3,333		7,777				
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,333	920,00	3 066,36	CS ÚRS 2023 01	
4	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	7,777	920,00	7 154,84	CS ÚRS 2023 01	
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,333	3 110,00	10 365,63	CS ÚRS 2023 01	
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,900	2 900,00	11 310,00	CS ÚRS 2023 01	
	W		+3,333*1,17		3,900				
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	7,777	1 260,00	9 799,02	CS ÚRS 2023 01	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce						20 295,00
8	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	10,250	1 980,00	20 295,00	CS ÚRS 2023 01	
	W		+2,5*4,1		10,250				
D 4			Vodorovné konstrukce						10 232,31
9	K	45157311	Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze šléřkopisku	m3	3,333	2 870,00	9 565,71		
	W		+1,0*0,3*11,11		3,333				
10	K	45157401	Krytí potrubí - výstražná fólie - š. 300 mm - D+M	m	11,110	60,00	666,60		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						186 808,70
11	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	20,500	730,00	14 965,00	CS ÚRS 2023 01	
	W		+2,5*4,1*2		20,500				
12	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	51,510	900,00	46 359,00	CS ÚRS 2023 01	
	W		+3,9*(4,7+2,5+2,0+4,3+0,8-2*0,25)		53,820				
	W		-1,1*2,1-1,0*2,0		-4,310				
	W		+0,4*(1,0+2*2,0)		2,000				
	W		Součet		51,510				
13	K	61238105	Tenkovrstvá omítka vnitřních stěn	m2	20,500	750,00	15 375,00		
14	K	6121421	Potažení ostění a nadpraží sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,385	750,00	1 788,75		
	W		+0,45*(1,1+2*2,1)		2,385				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,385	810,00	1 931,85	CS ÚRS 2023 01
VV			+0,45*(1,1+2*2,1)		2,385			
16	K	612311131	Položení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	72,010	810,00	58 328,10	CS ÚRS 2023 01
VV			+3,9*(4,7+2,5+2,0+4,3+0,8+2*0,25)		53,820			
VV			-1,1*2,1-1,0*2,0		-4,310			
VV			+0,4*(1,0+2*2,0)		2,000			
VV			+20,5		20,500			
VV			Součet		72,010			
17	K	6313101	Doplnění betonové podlahy po výměně dveří	m2	0,500	1 200,00	600,00	
18	K	631310	Betonový práh tl 100 mm	m2	0,500	1 760,00	880,00	
19	K	631311	Dilatační pásek PE-LD - D+M	m2	1,100	710,00	781,00	
20	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,000	8 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2023 01
21	M	5533101	zároveň jednokřídlá ocelová bloková s prahem pro zabetonování pro zdění s protipožární úpravou - 900/1970 mm, vč povrchové úpravy	kus	2,000	14 900,00	29 800,00	
D	998		Přesun hmot				5 227,60	
22	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,734	1 400,00	5 227,60	CS ÚRS 2023 01

PSV	Práce a dodávky PSV
-----	---------------------

D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			2 050,00		
23	K	7111001	Doplnění stávající hydroizolace v místě dveří	kpl	1,000	1 450,00	1 450,00
24	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	600,00	CS ÚRS 2023 01

20 362,72

25	K	713111121	Montáž izolace spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek - do podhledu	m2	11,040	820,00	9 052,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		+7,34+3,7		11,040			
26	M	631521	pás tepelné izolace - nehořlavá minerální vlna - tl 220mm	m2	11,592	760,00	8 809,92	
	VV		11,04*1,05 přepočtené koeficientem množství		11,592			
27	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01

D	763	Konstrukce suché výstavby
---	-----	---------------------------

28	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	11,040	960,00	10 596,40	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

vč souprav protipožárních

VV	+7,34+3,7		11,040				
29 K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS 2023 01

D 767 Konstrukce zámečnické

30	K	767001	Statické zajištění otvoru - ocelový rám - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kpl	1,000	19 300,00	19 300,00
----	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------

- 1x prieťah U80
- 2x ocelové sloupky U80

	- 2x patní plech 10 mm - 8x chem. kotva HIT HY 500, M10				
K	Dveře ocelové 1kt plně - 900/1970 - požární EI30/DP1, 1x mřížka 150/150 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy	kus	1,000	29 200,00	29 200,00
31	767/101				

- 2x ocelové sloupky U80

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	767102	Dveře ocelové 1kř plně - 900/1970 - požární EI30/DPI1, 2x mřížka 150/150 mm - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy		kus	1,000	34 120,00	34 120,00	
	P		Poznámka k položce: - 1x překlad IPE 80 - 2x ocelové sloupky U80 - 2x paltní plech 10 mm - 8x chem. kotva HIT HY 500, M10						
33	K	767103	Utěsnění prostupu - systémová průchodka - D+M vč všech systémových detailů		kus	2,000	2 200,00	4 400,00	
	P		Poznámka k položce: - 1x překlad IPE 80 - 2x ocelové sloupky U80 - 2x paltní plech 10 mm - 8x chem. kotva HIT HY 500, M10						
34	K	767109	Demontáž a zpěná montáž krajního pole stávající ocel. lávky		kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
	P		Poznámka k položce: - 1x překlad IPE 80 - 2x ocelové sloupky U80 - 2x paltní plech 10 mm - 8x chem. kotva HIT HY 500, M10						
35	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m		%	1,000	4 100,00	4 100,00	CS ÚRS 2023 01
	D	777	Podlahy lité					12 558,80	
36	K	7776001	Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy (R10) - D+M vč vytažení na sokl 100 mm (výměra = půdorysná plocha)		m2	11,040	970,00	10 708,80	
	W		7,34+3,7			11,040			
37	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m		%	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2023 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					11 533,73	
38	K	7841001	Malba akrylátová bílá 2nás vč penetrace		m2	85,435	135,00	11 533,73	
	W		"stěny"+72,01+2,385			74,395			
	W		"podhled"+11,04			11,040			
	W		Součet			85,435			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace tlakové stanice N2O vč. umístění tlakové stanice CO2

Objekt:

04 - ELEKTROINSTALACE

KSO:

Místo: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

4DS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 26. 2. 2023

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH		207 500,00	
DPH základní	Základ daně	207 500,00	Výše daně
snížená	0,00		43 575,00
Cena s DPH		251 075,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace tlakové stanice N2O vč. umístění tlakové stanice CO2

Objekt:

04 - ELEKTROINSTALACE

Místo:

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum: 26. 2. 2023

Projektant: 4DS, spol. s r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV - ELEKTRO

207 500,00

207 500,00

741.1 - Úprava rozváděče RM45+CS

37 135,00

741.2 - Kabely

39 950,00

741.3 - Ovladače, zásuvky, ostatní

32 945,00

741.4 - Svítidla

19 180,00

741.5 - Elektrické topné panely

18 090,00

741.9 - Ostatní

60 200,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Modernizace tlakové stanice N2O vč. umístění tlakové stanice CO2

Objekt:

04 - ELEKTROINSTALLACE

Misto:

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Zadavatel:

Kraiská zdravotní. a.s.

Uchazeč:

Vyplně údaj

Datum: 26. 2. 2023

Projektant: 4DS, spol. s r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV
D PSV

D		741.1	Úprava rozváděče RM45+CS						37 135,00
1	K	741102	Úprava rozváděče - montáž		kpl	1,000	9 200,00		9 200,00
2	M	5811001	Chránič s jističem B16/1N/0.03		kus	1,000	2 490,00		2 490,00
3	M	5811002	Jistič B16/1		kus	1,000	310,00		310,00
4	M	5811003	Svorka Wago 2.5mm2 šedá		kus	2,000	45,00		90,00
5	M	5811004	Svorka Wago 2.5mm2 modrá		kus	1,000	45,00		45,00
6	M	5811005	Vodiče, drobný montážní materiál		kpl	1,000	6 700,00		6 700,00
7	K	741103	Úprava zapojení rozváděče RM45		kpl	1,000	6 000,00		6 000,00
8	K	741104	Revize rozváděče		kpl	1,000	12 300,00		12 300,00

D	741.2	Kabely					
9	K	741201	Montáž kabelů			180,000	190,00
10	M	581201	Kabel CYKY-J 3 x 1,5		m	20,000	22,00
11	M	581202	Kabel CYKY-J 3 x 2,5		m	150,000	34,00
12	M	581203	Kabel CYKY-O 2 x 1,5		m	10,000	21,00
							39 950,00
							34 200,00
							440,00
							5 100,00
							210,00

D	741.3	Ovladače, zásuvky, ostatní		kpl	1,000	13 000,00	32 945,00
13	K 741301	Ovladače, zásuvky, ostatní - montáž				13 000,00	13 000,00
14	M 581301	Zásuvka 230V/16A		kus	5,000	450,00	2 250,00
15	M 581302	Vypínač jednoduchý, řaz. 1		kus	2,000	310,00	620,00
16	M 581303	Termostat		kus	2,000	1 890,00	3 780,00
17	M 581304	Jednorámeček		kus	5,000	190,00	950,00
18	M 581305	Dvojrámeček vodorovný		kus	1,000	210,00	210,00
19	M 581306	Instalační krabice KU68		kus	10,000	66,00	660,00
20	M 581307	Krabice KR97		kus	1,000	345,00	345,00
21	M 581308	Svorky Wago trojitě do 4mm2 pro nasvorkování zál. přívodů		kus	2,000	45,00	90,00
22	M 581309	Vkládací lišta KOPOS LHD 40x20 HD, 2m		kus	6,000	190,00	1 140,00
23	M 581310	Trubka KOPOFLEX KF 09040		kus	20,000	65,00	1 300,00
24	M 581311	Stěnová průchodka s utěsněním		kus	2,000	1 300,00	2 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	581312	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
D 741.4 Svítidla								
26	K	741401	Montáž svítidel	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	
27	M	581401	Stropní přisazené prachotěsné LED svítidlo	kus	2,000	6 790,00	13 580,00	
D 741.5 Elektrické topné panely								
28	K	741501	Montáž panelů	kus	2,000	1 920,00	3 840,00	
29	M	581501	EI, topný panel 600W např. ECOSUN Basic s termostatem	kus	1,000	6 340,00	6 340,00	
30	M	581502	EI, topný panel 850W např. ECOSUN Basic s termostatem	kus	1,000	7 910,00	7 910,00	
D 741.9 Ostatní								
31	K	741901	Připojení rozváděče RM45+CS	kpl	1,000	12 300,00	12 300,00	
32	K	741904	Revize vč. revizní zprávy	kpl	1,000	13 800,00	13 800,00	
33	K	741906	Slavební přímomoce	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
P Poznámka k položce:								
Cena zahrnuje kompletní náklady na tyto stavení činnosti včetně materiálů. Jedná se o vysekání drážek, průrazy, zacištění a jiné drobné stavební činnosti, nejsou-li tyto již obsaženy v rozpočtu stavebních prací.								
34	K	741907	Přesun hmot	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
35	K	741909	Předání, zaškolení	kpl	1,000	6 300,00	6 300,00	
36	K	741910	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace tlakové stanice N2O vč. umístění tlakové stanice CO2

Objekt:

05 - EPS

KSO:

Misto: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Vypiň údaj

Projektant:

4DS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:
Vypiň údaj
Vypiň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		120 518,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	120 518,00	21,00%	25 308,78
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		145 826,78	
		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace tiskové stanice N2O vč. umístění tiskové stanice CO2

Objekt:

05 - EPS

Místo:

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Vypiň údaj

Kód dílu - Popis

Datum:

26. 2. 2023

Projektant:

4DS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

██████████

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV - EPS

120 518,00

742 - Elektronické komunikace (EPS)

120 518,00

749 - Ostatní

66 808,00
53 710,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace tlakové stanice N2O vč. umístění tlakové stanice CO2

Objekt: 05 - EPS

Místo: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 2. 2023

Projektant: 4DS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV - EPS

D 742 Elektronické komunikace (EPS)							66 808,00
1	K	742-01	Demontáž stávajícího systému EPS + uložení koncových prvků	kpl	1,000	12 300,00	12 300,00
2	K	742-02	Montáž a instalace	kpl	1,000	23 100,00	23 100,00
3	M	611101	Automatický multisenzorový hlásič EPS	kus	1,000	6 210,00	6 210,00
4	M	611102	Patice pro automatický hlásič	kus	1,000	230,00	230,00
5	M	611103	šlitky a popisky pro trasy a koncové prvky	kpl	1,000	870,00	870,00
6	M	611104	Kabel pro linku hlásičů a monitorovací vedení JY(ST)Y 1x2x0,8mm	m	35,000	49,00	1 715,00
7	M	611105	Kabel pro ovládací linku, sířeny a pro ovládaná zařízení PRAFLAGUARD 1x2x0,8mm (dle Vyhl.č.268/2011Sb., ZP-27/2008, B2cas1d0, dle ČSN IEC 60331).	m	5,000	105,00	525,00
8	M	611106	Kabelová příchytka standardní kovová resp.bezhalogenová, vč. mont. příslušenství	kus	30,000	175,00	5 250,00
9	M	611107	Kabelová příchytka požárně odolná vč. požárně odolné kotvy dle DIN 4102 část12, dle ZP 27/2008 PAVUS (pro kabely dle ČSN IEC 60331)	kus	17,000	175,00	2 975,00
10	M	611108	Instalační trubka povrchová DN32	m	3,000	478,00	1 434,00
11	M	611109	Příchytka pro trubku, kovová	kus	3,000	193,00	579,00
12	M	611110	Požárně odolná elektroinstalační krabice KSK175	kus	1,000	620,00	620,00
13	M	611111	Ostatní drobný spotřební instalační materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
14	K	742-03	Nástřel příchytky / vrtání	kus	50,000	120,00	6 000,00

D 749 Ostatní							53 710,00
15	K	749-01	Protipožární utěsnění kabelových prostupů malta HILTI CP 636 tmel HILTI CP 611A (vrtaná díra d=cca20mm)	kus	3,000	1 380,00	4 140,00
16	K	749-02	Zhotovení kabelových prostupů do DN20mm	kus	3,000	790,00	2 370,00
17	K	749-03	Funkční zkouška	kpl	1,000	4 300,00	4 300,00
18	K	749-04	Revize - vystavení dokladu kontroly provozuschopnosti EPS	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00
19	K	749-05	Programování, oživení	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00
20	K	749-06	Přesun hmot	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
21	K	749-07	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	12 100,00	12 100,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace tlakové stanice N2O vč. umístění tlakové stanice CO2

Objekt:

06 - MEDICINÁLNÍ PLYNY

Místo:

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Výplň údaj

Datum:

26. 2. 2023

Projektant:

4DS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M - MEDICINÁLNÍ PLYNY

877 038,00

877 038,00

23-M-01 - Zdroj CO2	548 944,00
23-M-02 - Zdroj N2O	7 800,00
23-M-03 - Vyhodnocení koncentrace	188 940,00
23-M-04 - Rozvody	68 374,00
23-M-05 - Ostatní náklady	62 980,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace tlakové stanice N2O vč. umístění tlakové stanice CO2

Objekt: 06 - MEDICINÁLNÍ PLYNY

Místo: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 2. 2023

Projektant: 4DS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M - MEDICINÁLNÍ PLYNY

D 23-M-01 Zdroj CO2							548 944,00	
1	K	23-01-01	Montáž potrubí	m	55,000	350,00	19 250,00	
2	M	551101	měděná trubka 8x1	m	2,000	132,00	264,00	
3	M	551102	měděná trubka 12x1	m	8,000	187,00	1 496,00	
4	M	551103	měděná trubka 18x1	m	20,000	256,00	5 120,00	
5	M	551104	měděná trubka 22x1	m	25,000	298,00	7 450,00	
6	K	23-01-02	Montáž tvarovek	kus	28,000	145,00	4 060,00	
7	M	551201	tvarovky Cu do pr.22	kus	28,000	123,00	3 444,00	
8	K	23-01-021	Montáž konzol	kus	25,000	160,00	4 000,00	
9	M	551202	konzole jednoduchá	kus	25,000	93,00	2 325,00	
10	K	23-01-03	Ag pájka 45+pasta	g	450,000	19,00	8 550,00	
11	K	23-01-04	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	55,000	14,00	770,00	
12	K	23-01-05	značení potrubí	m	55,000	55,00	3 025,00	
13	K	23-01-06	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	55,000	14,00	770,00	
14	K	23-01-07	tlaková zkouška ve stanici	kpl	1,000	780,00	780,00	
15	K	23-01-08	hlavní lahvový zdroj CO2 - montáž	kpl	1,000	29 300,00	29 300,00	
16	M	551301	hlavní lahvový zdroj CO2 - dodávka	kpl	1,000	269 800,00	269 800,00	

P Poznámka k položce:
systava - 3+3 láhve přes automatické přepínání (automatika vst. výstup 4 bar. lahvové baterie pro 3 láhve vč. držáků, vysokotlaková čidla, síťodtokové čidlo, kontrolní manometr, nouzový vstup pro údržbu, vysokotlaková Cu trubka) dle ČSN EN ISO 7396-1

17	K	23-01-09	záložní lahvový zdroj CO2 - montáž	kpl	1,000	15 100,00	15 100,00	
18	M	551302	záložní lahvový zdroj CO2 - dodávka	kpl	1,000	78 650,00	78 650,00	

P Poznámka k položce:
systava - 3 láhve přes redukční panel : (redukční panel výstup 4 bar. lahvová baterie pro 3 láhve vč. držáků, vysokotlakové čidlo, vysokotlaková Cu trubka) dle ČSN EN ISO 7396-1

19	K	23-01-10	ohřev na Cu trubku - D+M	kus	3,000	21 340,00	64 020,00	
20	K	23-01-11	kulový kohout DN20 vč.šroubení - D+M	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	
21	K	23-01-12	monitorovací zařízení s instalací na zeď - D+M	kus	1,000	25 100,00	25 100,00	
22	K	23-01-13	kabel signalizace 2x2x0,8 - D+M	m	30,000	49,00	1 470,00	
23	K	23-01-14	plastová vkladací lišta 20x20 - D+M	m	25,000	91,00	2 275,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	23-01-15	plastová vkladací lišta 40x20 - D+M	m	5,000	99,00	495,00	
D 23-M-02 Zdroj N2O								
25	K	23-02-01	Montáž potrubí	m	0,000	350,00	0,00	
26	M	551101	měděná trubka 8x1	m	0,000	132,00	0,00	
27	M	551103	měděná trubka 18x1	m	0,000	256,00	0,00	
28	M	551102	měděná trubka 12x1	m	0,000	187,00	0,00	
29	M	551104	měděná trubka 22x1	m	0,000	298,00	0,00	
30	K	23-01-02	Montáž tvarovek	kus	0,000	145,00	0,00	
31	M	551201	tvarovky Cu do pr.22	kus	0,000	123,00	0,00	
32	K	23-01-021	Montáž konzol	kus	0,000	160,00	0,00	
33	M	551202	konzole jednoduchá	kus	0,000	93,00	0,00	
34	K	23-01-03	Ag pájka 45+pasta	g	0,000	19,00	0,00	
35	K	23-01-04	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	0,000	14,00	0,00	
36	K	23-01-05	značení potrubí	m	0,000	55,00	0,00	
37	K	23-01-06	propíchnutí rozvodu dusíkem	m	0,000	14,00	0,00	
38	K	23-01-07	tlaková zkouška ve stanici	kpl	0,000	780,00	0,00	
39	K	23-02-08	hlavní lahový zdroj N2O - montáž	kpl	0,000	29 300,00	0,00	
40	M	551401	hlavní lahový zdroj N2O - dodávka	kpl	0,000	269 800,00	0,00	
Poznámka k položce: sestava - 3+3 láhve přes automatické přepínání (automatika vst. výstup 4 bar, lahové baterie pro 3 láhve vč. držáků, vysokotlaká čidla, středotlaké čidlo, kontrolní manometr, nouzový vstup pro údržbu, vysokotlaká Cu trubka) dle ČSN EN ISO 7396-1								
41	K	23-02-09	záložní lahový zdroj N2O - montáž	kpl	0,000	15 100,00	0,00	
42	M	551402	záložní lahový zdroj N2O - dodávka	kpl	0,000	78 650,00	0,00	
Poznámka k položce: sestava - 3 láhve přes redukční panel (redukční panel výstup 4 bar, lahová baterie pro 3 láhve vč. držáků, vysokotlaké čidlo, vysokotlaká Cu trubka) dle ČSN EN ISO 7396-1								
P								
43	K	23-01-10	ohřev na Cu trubku - D+M	kus	0,000	21 340,00	0,00	
44	K	23-01-11	kulový kohout DN20 vč.šroubení - D+M	kus	0,000	1 430,00	0,00	
45	K	23-01-12	monitorovací zařízení s instalací na zeď - D+M	kus	0,000	25 100,00	0,00	
46	K	23-01-13	kabel signalizace 2x2x0,8 - D+M	m	0,000	49,00	0,00	
47	K	23-01-14	plastová vkladací lišta 20x20 - D+M	m	0,000	91,00	0,00	
48	K	23-01-15	plastová vkladací lišta 40x20 - D+M	m	0,000	99,00	0,00	
49	K	23-02-10	Montáž chrániček	kus	0,000	350,00	0,00	
50	M	551501	chránička potrubí-oc. trubka 44, 5x3,2 (0,5m)	kus	0,000	270,00	0,00	
51	M	551502	chránička potrubí-oc. trubka 57x3,2 (0,5m)	kus	0,000	290,00	0,00	
52	K	23-02-11	protipožární ucpávka - D+M	kus	0,000	1 430,00	0,00	
53	K	23-02-12	odstávka od stávajícího zdroje N2O	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	
54	K	23-02-13	napojení na stávající rozvod	kus	0,000	3 200,00	0,00	
55	K	23-02-14	demonitáž stávajícího zdroje N2O	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
D 23-M-03 Vyhodnocení koncentrace								
56	K	23-03-01	Montáž čidel	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	
57	M	551601	čidlo koncentrace CO2	kus	2,000	26 970,00	53 940,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	M	551602	čidlo koncentrace N2O	kus	0,000	33 650,00	0,00	
59	K	23-03-02	vyhodnocovací ústředna - montáž	kus	2,000	7 200,00	14 400,00	
60	M	551603	vyhodnocovací ústředna - dodávka	kus	2,000	43 100,00	86 200,00	
P								
Pozámka k položce: (ústředna, odsávací tlačítko, sířena, světelná tabule "nevstupovat", světelná tabule "opouště prostor")								
61	K	23-03-03	elektroinstalace pro sestavu snímání koncentrace - D+M	kpl	2,000	15 400,00	30 800,00	
D								
Rozvody								
62	K	23-04-01	Montáž potrubí	m	18,500	350,00	6 475,00	
63	M	551102	měděná trubka 12x1	m	0,500	187,00	93,50	
64	M	551104	měděná trubka 22x1	m	18,000	298,00	5 364,00	
65	K	23-01-02	Montáž tvarovek	kus	10,000	145,00	1 450,00	
66	M	551201	tvarovky Cu do pr.22	kus	10,000	123,00	1 230,00	
67	K	23-01-021	Montáž konzol	kus	3,000	160,00	480,00	
68	M	551202	konzole jednoduchá	kus	3,000	93,00	279,00	
69	K	23-01-03	Ag pájka 45+pastu	g	250,000	19,00	4 750,00	
70	K	23-02-10	Montáž chrániček	kus	2,000	350,00	700,00	
71	M	551502	chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0,5m)	kus	2,000	290,00	580,00	
72	K	23-02-11	protipožární ucpávka - D+M	kus	2,000	1 430,00	2 860,00	
73	K	23-02-111	izolace potrubí - D+M	m	13,000	340,00	4 420,00	
74	K	23-02-112	signalizační folie - D+M	m	13,000	14,00	182,00	
75	K	23-01-04	ochraný plyn pro pájení Cu trubek	m	18,500	14,00	259,00	
76	K	23-01-05	značení potrubí	m	18,500	55,00	1 017,50	
77	K	23-01-06	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	18,500	14,00	259,00	
78	K	23-04-10	tlaková zkouška závěrečná	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	
79	K	23-04-11	odstávka stávajícího rozvodu	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	
80	K	23-04-12	napojení na stávající rozvod	kus	2,000	3 900,00	7 800,00	
81	K	23-04-13	kulový kohout DN20 vč.šroubení - D+M	kus	3,000	1 430,00	4 290,00	
82	K	23-04-14	lahvový uzavírací ventil - D+M	kus	6,000	1 970,00	11 820,00	
83	K	23-04-15	manometr pr.60 rozsah 0-1MPa - D+M	kus	3,000	2 155,00	6 465,00	
D								
Ostatní náklady								
84	K	23-05-01	Zkoušky a revize	kpl	1,000	14 800,00	14 800,00	
85	K	23-05-02	Přesun hmot	kpl	1,000	35 400,00	35 400,00	
86	K	23-05-03	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	12 780,00	12 780,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace tlakové stanice N2O vč. umístění tlakové stanice CO2

Objekt:

07 - MĚŘENÍ A REGULACE

KSO:

Místo: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

4DS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 26. 2. 2023

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH 271 865,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	271 865,00	21,00%	57 091,65
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH 328 956,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace tiskové stanice N20 vč. umístění tiskové stanice CO2

Objekt:

07 - MĚŘENÍ A REGULACE

Místo:

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum: 26. 2. 2023

Projektant: 4DS, spol. s r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M - Měření a regulace

36-M-01 - Připojení periferií	271 865,00
36-M-02 - Připojení signálů do stávajícího řídicího systému	271 865,00
36-M-03 - SPD na rozhraní objektů LPZ0/LPZ1	10 580,00
36-M-04 - Kabely a kabelové trasy včetně montáže, uložení a zapojení	52 230,00
36-M-05 - Software a ostatní služby	55 040,00
	66 915,00
	87 100,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Modernizace tlakové stanice N2O vč. umístění tlakové stanice CO2

Objekt: 07 - MĚŘENÍ A REGULACE

Místo: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26. 2. 2023

Projektant: 4DS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M - Měření a regulace

271 865,00							
271 865,00							
10 580,00							
52 230,00							
2 460,00							
3 920,00							
4 200,00							
4 650,00							
19 600,00							
17 400,00							
55 040,00							
6 400,00							
18 400,00							
30 240,00							
66 915,00							
10 200,00							
17 880,00							
9 000,00							
2 375,00							
180,00							
15 280,00							
12 000,00							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 36-M-05 Software a ostatní služby								
20	K	36-05-01	Vypracování uživatelských programů pro procesní stanice (Johnson Control Typ 91)	hod	6,000	3 800,00	22 800,00	
21	K	36-05-02	Doplnění vizualizace snímačů a signalizace a alarmů do stávající vizualizace	hod	8,000	3 800,00	30 400,00	
22	K	36-05-03	Oživení regulace, provedení zkoušek, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
23	K	36-05-04	Vypracování výrobní projektové dokumentace	kpl	1,000	12 200,00	12 200,00	
24	K	36-05-05	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	9 700,00	9 700,00	
25	K	36-05-06	Odvoz, třídění a ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	