


Most v km 22,336 - Odstranění vegetace				0811 Kladno (mimo) - Kralupy nad Vltavou (mimo)		
ÚRS 2023/II	ver. 010923	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024		Cena v Kč		
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH				17 660,45
		DPH 21,00%				3 065,04
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN				14 595,42
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				12 041,26
	1	Zemní práce				6 458,00
1	111111314	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1	m2	40,000	26,80	1 072,00
4	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	40,000	102,00	4 080,00
5	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	60,000	16,50	990,00
15	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvem D kmene přes 100 do 200 mm	kus	2,000	158,00	316,00
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 583,26
182	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace	m2	2,000	95,00	190,00
183	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	20,000	94,70	1 894,00
184	938122111	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy	kus	2,000	7,03	14,06
186	938122211	Hubení porostů na mostech herbicidy postřikovačem	m2	120,000	2,21	265,20
187	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křidel ručně	m3	2,000	1 610,00	3 220,00
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 728,00
391	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	8,000	216,00	1 728,00
	Pozn.	bezpečnostní hlídka				
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				826,16
	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč				826,16
399	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	13 769,26	826,16
Celkem						14 595,42

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/II vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací