


Propustek v km 16,174 - Odstranění vegetace					0811 Kladno (mimo) - Kralupy nad Vltavou (mimo)		
ÚRS 2023/II	ver. 010923	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024			Cena v Kč		
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					23 446,31
		DPH 21,00%					4 069,19
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN					19 377,12
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
	HSV	Práce a dodávky HSV				16 552,30	
	1	Zemní práce				9 117,00	
1	111111314	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1	m2	20,000	26,80	536,00	
4	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	60,000	102,00	6 120,00	
5	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	130,000	16,50	2 145,00	
15	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvem D kmene přes 100 do 200 mm	kus	2,000	158,00	316,00	
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				7 435,30	
182	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace	m2	1,000	95,00	95,00	
183	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	40,000	94,70	3 788,00	
184	938122111	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy	kus	2,000	7,03	14,06	
186	938122211	Hubení porostů na mostech herbicidy postřikovačem	m2	144,000	2,21	318,24	
187	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křidel ručně	m3	2,000	1 610,00	3 220,00	
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 728,00	
391	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	8,000	216,00	1 728,00	
	Pozn.	bezpečnostní hlídka					
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 096,82	
	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč				1 096,82	
399	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	18 280,30	1 096,82	
Celkem						19 377,12	

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/II vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací