


Most v km 16,505- Odstranění vegetace					0811 Kladno (mimo) - Kralupy nad Vltavou (mimo)		
ÚRS 2023/II	ver. 010923	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024			Cena v Kč		
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					12 276,59
		DPH 21,00%					2 130,65
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN					10 145,94
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>9 139,64</b>	
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>6 255,00</b>	
4	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	50,000	102,00	5 100,00	
5	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	70,000	16,50	1 155,00	
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>2 884,64</b>	
183	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	20,000	94,70	1 894,00	
186	938122211	Hubení porostů na mostech herbicidy postřikovačem	m2	84,000	2,21	185,64	
187	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	0,500	1 610,00	805,00	
	<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>432,00</b>	
391	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	2,000	216,00	432,00	
	<i>Pozn.</i>	<i>bezpečnostní hlídka</i>					
	<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>574,30</b>	
	<b>VRN1</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč</b>				<b>574,30</b>	
399	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	9 571,64	574,30	
<b>Celkem</b>						<b>10 145,94</b>	

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/II vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené  
výkonem stavebního  
dozoru

Podpis  
stavbyvedoucího/vedoucího  
prací