


Propustek v km 17,055 - Odstranění vegetace					0811 Kladno (mimo) - Kralupy nad Vltavou (mimo)		
ÚRS 2023/II	ver. 010923	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024			Cena v Kč		
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					19 082,65
		DPH 21,00%					3 311,87
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN					15 770,79
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
	HSV	Práce a dodávky HSV				14 014,10	
	1	Zemní práce				11 390,00	
1	111111314	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1	m2	30,000	26,80	804,00	
3	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	50,000	57,20	2 860,00	
4	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	50,000	102,00	5 100,00	
5	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	140,000	16,50	2 310,00	
15	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm	kus	2,000	158,00	316,00	
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 624,10	
183	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	15,000	94,70	1 420,50	
184	938122111	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy	kus	2,000	7,03	14,06	
186	938122211	Hubení porostů na mostech herbicidy postřikovačem	m2	174,000	2,21	384,54	
187	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	0,500	1 610,00	805,00	
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				864,00	
391	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	4,000	216,00	864,00	
	Pozn.	bezpečnostní hlídka					
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				892,69	
	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč				892,69	
399	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	14 878,10	892,69	
Celkem						15 770,79	

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/II vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací