


Propustek v km 8,572 - Odstranění vegetace + očištění říms					0811 Kladno (mimo) - Kralupy nad Vltavou (mimo)		
ÚRS 2023/II	ver. 010923	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024			Cena v Kč		
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					19 648,19
		DPH 21,00%					3 410,02
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN					16 238,17
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
	HSV	Práce a dodávky HSV				14 455,03	
	1	Zemní práce				3 889,00	
1	111111314	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1	m2	20,000	26,80	536,00	
4	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	20,000	102,00	2 040,00	
5	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	70,000	16,50	1 155,00	
15	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvem D kmene přes 100 do 200 mm	kus	1,000	158,00	158,00	
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				10 566,03	
182	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	20,000	95,00	1 900,00	
183	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	50,000	94,70	4 735,00	
184	938122111	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy	kus	1,000	7,03	7,03	
186	938122211	Hubení porostů na mostech herbicidy postřikovačem	m2	100,000	2,21	221,00	
187	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	2,300	1 610,00	3 703,00	
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				864,00	
391	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	4,000	216,00	864,00	
	Pozn.	bezpečnostní hlídka					
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				919,14	
	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč				919,14	
399	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	15 319,03	919,14	
Celkem						16 238,17	

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/II vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací