


Most v km 53,910 - Odstranění vegetace						0693 Podlešín (včetně) - Obrnice (mimo)	
ÚRS 2023/II	ver. 010923	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024				Cena v Kč	
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					15 435,86
		DPH 21,00%					2 678,95
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN					12 756,91
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
	HSV	Práce a dodávky HSV				11 170,82	
	1	Zemní práce				7 844,00	
1	111111314	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1	m2	100,000	26,80	2 680,00	
3	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	20,000	57,20	1 144,00	
4	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	20,000	102,00	2 040,00	
6	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	70,000	12,00	840,00	
15	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvem D kmene přes 100 do 200 mm	kus	3,000	158,00	474,00	
16	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvem D kmene přes 200 do 300 mm	kus	3,000	222,00	666,00	
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 326,82	
183	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	30,000	94,70	2 841,00	
184	938122111	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy	kus	3,000	7,03	21,09	
185	938122112	Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D přes 10 cm herbicidy	kus	3,000	4,63	13,89	
186	938122211	Hubení porostů na mostech herbicidy postřikovačem	m2	204,000	2,21	450,84	
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				864,00	
391	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	4,000	216,00	864,00	
	Pozn.	bezpečnostní hlídka					
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				722,09	
	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč				722,09	
399	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	12 034,82	722,09	
Celkem						12 756,91	

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/II vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací