


Údržba mostu v km 2,929- výřezy				0441 Rožmitál pod Třemšínem (včetně) - Přední Poříčí (mimo)		
ÚRS 2023/II	ver. 010923	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024		Cena v Kč		
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH				60 699,05
		DPH 21,00%				10 534,55
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN				50 164,50
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				43 869,00
	1	Zemní práce				17 353,00
1	111111314	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1	m2	100,000	26,80	2 680,00
	<i>Pozn.</i>	<i>P.S.- 50m2 a L.S.- 50m2</i>				
5	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	370,000	16,50	6 105,00
	<i>Pozn.</i>	<i>90m2 + 280m2 křovin (položka 11 + 183)</i>				
11	111212313	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	90,000	95,20	8 568,00
	<i>Pozn.</i>	<i>P.S.- 45m2 a L.S.- 45m2</i>				
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				26 516,00
183	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	280,000	94,70	26 516,00
	<i>Pozn.</i>	<i>P.S.- 140m2 a L.S.- 140m2</i>				
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 456,00
391	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	16,000	216,00	3 456,00
	<i>Pozn.</i>	<i>1 den, 8h - 2x dělník bezpečnostní hlídka (1*8*2)</i>				
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 839,50
	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč				2 839,50
399	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	47 325,00	2 839,50
Celkem						50 164,50

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/II vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací