


Údržba mostu v km 9,420- čištění a dotažení

0291 Zadní Třebaň (mimo) - Lochovice (mimo)

ÚRS 2023/II	ver. 010923	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024			Cena v Kč	
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH			13 779,23	
		DPH 21,00%			2 391,44	
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN			11 387,79	
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				8 583,20
	1	Zemní práce				1 072,00
1	111111314	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1	m2	40,000	26,80	1 072,00
	<i>Pozn.</i>	<i>P.S.- 20m2 a L.S.- 20m2</i>				
	5	Komunikace pozemní				1 384,00
115	521271921	Dotažení mostnicového šroubu po dosednutí vlivem provozu	kus	20,000	69,20	1 384,00
	<i>Pozn.</i>	<i>10 mostnic</i>				
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 127,20
182	938111111	Čištění zdíva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	8,000	95,00	760,00
	<i>Pozn.</i>	<i>O1- 4m2 a O2- 4m2</i>				
193	938905311	Údržba OK mostů - očištění, nátěr, namazání ložisek	kus	4,000	1 240,00	4 960,00
	<i>Pozn.</i>	<i>4x ložisko</i>				
212	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000	50,90	407,20
	<i>Pozn.</i>	<i>přístup na O1 a O2 (žebřík)</i>				
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 160,00
391	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	10,000	216,00	2 160,00
	<i>Pozn.</i>	<i>1 den, 5h - 2x dělník bezpečnostní hlídka (1*5*2)</i>				
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				644,59
	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč				644,59
399	090001000	Ostatní náklady	%	0,060	10 743,20	644,59
		Celkem				11 387,79

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/II vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

**Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru**

**Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací**