

CYKLOSTEZKA BVV - ÚSEK VAL.KLOBOUKY - BRUMOV

Rekapitulace nákladů stavby

	Stavební objekt	Celkové
1.	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	334 617,71 Kč
2.	SO 101 - Cyklostezka - část 1	3 624 578,34 Kč
3.	SO 101.1 - Cyklostezka č.1-napoj-vodoteče ID10199643	28 652,58 Kč
4.	SO 102 - Cyklostezka - část 2	2 868 009,50 Kč
5.	SO 102.1 - Cyklostezka č.2-úprava toku	72 903,40 Kč
6.	SO 102.2 - Cyklostezka č.2-nápoj-vodoteče ID10201967	Položky prací jsou obsaženy v objektu SO 102
7.	SO 103 - Účel.komunikace - č.3 - cyklotrasa Zahrádky	1 478 169,73 Kč
8.	SO 104 - Účel.komunikace - č.4 - cyklotrasa ČOV	1 462 553,29 Kč
9.	SO 201 - Lávka	1 635 308,00 Kč
10.	SO 801 - Vegetační úpravy - část 1	148 245,62 Kč
11.	SO 802 - Vegetační úpravy - část 2	94 138,57 Kč
12.	SO 803 - Vegetační úpravy - část 3	59 137,26 Kč
13.	SO 804 - Vegetační úpravy - část 4	28 725,20 Kč
14.	SO 805 - Oplocení Zahrádky	1 543 346,05 Kč
15.	SO 806 - Oplocení Pila	21 868,71 Kč
	SOUČET	13 400 253,96 Kč
	DPH – 21 %	2 814 053,33 Kč
	CELKEM	16 214 307,29 Kč

Krycí list rozpočtu

Stavba:	CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE		
Objekt:	SO 000- Vedlejší náklady a ostatní náklady		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Město Valašské Klobouky		
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: CÚ 2012/1
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	334 618	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		334 618	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		334 618	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		334 618	24	0
				25	0
				VRN celkem (ř. 13-24)	

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	334 618
27	DPH 21%	70 270
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	404 887

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	SO 000-VN a ON
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE					
Číslo stavby : Val.Klobouky-cyklostezka			Datum: 18.10.2016		
Název SO : SO 000- Vedlejší náklady a ostatní náklady					
Číslo SO : SO 000-VN a ON					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
VN	Vedlejší náklady	0,00	15 705,80	15 705,80	0,000
ON	Ostatní náklady	0,00	318 911,91	318 911,91	0,000
Celkem		0,00	334 617,71	334 617,71	0,00

Položkový rozpočet										
Název stavby:		CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALASSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE				Číslo stavby:		Val.Klobouky-cyklostezka		
Název SO:		SO 000- Vedlejší náklady a ostatní náklady				Číslo SO:		SO 000-VN a ON		
Datum zpracování :		18.10.2016				Datum aktualizace :		18.10.2016		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
VN		Vedlejší náklady								
1	039 00-2000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,000	0,000			15 705,80	15 705,80
		VN celkem				0,000		0,00		15 705,80
ON		Ostatní náklady								
1	012 20-3000	Zeměměřičské práce	soubor	1,000	0,000	0,000			19 000,00	19 000,00
2	012 20-3001	Geometrický oddělovací plán	soubor	1,000	0,000	0,000			32 000,00	32 000,00
3	043 19-4000	Zkoušky materiálu	soubor	1,000	0,000	0,000			41 882,01	41 882,01
4	072 00-2000	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000	0,000	0,000			14 670,05	14 670,05
5	PC	Zvláštní užívání	kompl.	1,000	0,000	0,000			4 188,22	4 188,22
6	013 24-4000	Realizační dokumentace stavby	soubor	1,000	0,000	0,000			157 057,20	157 057,20
7	013 25-4000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	0,000	0,000			20 941,06	20 941,06
8	PC	Zajištění podkladů nezbytných k vydání kolaudačního so	soubor	1,000	0,000	0,000			2 094,10	2 094,10
9	PC	Stanovení místní úpravy provozu na PK	kompl.	1,000	0,000	0,000			1 950,00	1 950,00
10	PC	Monitoring rostlin a živočichů dle požadavků CHKO Bílé	soubor	1,000	0,000	0,000			15 705,80	15 705,80
11	PC	Informační tabule o stavbě	ks	2,000	0,000	0,000			2 094,10	4 188,20
12	PC	Pamětní deska	ks	1,000	0,000	0,000			5 235,27	5 235,27
		ON celkem				0,000		0,00		318 911,91

Položkový výkaz výměr										
Název stavby:		CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE				Číslo stavby:		Val.Klobouky-cyklostezka		
Název SO:		SO 000- Vedlejší náklady a ostatní náklady				Číslo SO:		SO 000-VN a ON		
Datum zpracování :		18.10.2016				Datum aktualizace :		18.10.2016		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VN		Vedlejší náklady								
1	039 00-2000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00
		Náklady spojené s případným vypracováním projekt.dokumentace pro ZS, zřízení přípojek energií k objektům ZS, vybudování případných odběrných a měřicích míst, případná příprava území pro ZS, vlastní vybudování objektů ZS, včetně oplocení náklady na provoz ZS a náklady spojené s likvidací ZS, včetně uvedení území do původního stavu		0,000						
		1		1,000						
ON		Ostatní náklady								
1	012 20-3000	Zeměměřičské práce	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00
		Vytýčení stavby a inž.sítí, doměření pro RDS, zaměření skutečného provedení stavby,		0,000						
		1		1,000						
2	012 20-3001	Geometrický oddělovací plán	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00
		Geometrický oddělovací plán, zpracovaný na základě skutečně provedené stavby		0,000						
		1		1,000						
3	043 19-4000	Zkoušky materiálu	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00
		Položka zahrnuje požadované zkoušky betonových směsí, přezkoušení kvality dodávaných betonových, plastových, nebo kovových výrobků,		0,000						
		1		1,000						
4	072 00-2000	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, projednání projednání dopr.opatření na DI Policie ČR		0,000						
		zajištění vydání stanovení, náklady na pronájem a osazení dočasného dopravního značení, včetně jeho eventuálních úprav dle potřeb stavby		0,000						
		1		1,000						
5	PC	Zvláštní užívání	kompl.	1,000	0,000	0,000				0,00
		Zajištění povolení je zvláštnímu užívání komunikací, ploch zeleně a pod. dle potřeb stavby		0,000						
				0,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		1		1,000						
6	013 24-4000	Realizační dokumentace stavby	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00
		Realizační dokumentace stavby, včetně průběžné činnosti odpovědných osob		0,000						
		1		1,000						
7	013 25-4000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, předání objednateli v požadované formě a počtu		0,000						
		1		1,000						
8	PC	Zajištění podkladů nezbytných k vydání kolaudačního souboru		1,000	0,000	0,000				0,00
		1		1,000						
9	PC	Stanovení místní úpravy provozu na PK	kompl.	1,000	0,000	0,000				0,00
		Stanovení místní úpravy provozu na PK (trvalého dopravního značení)		0,000						
		1		1,000						
10	PC	Monitoring rostlin a živočichů dle požadavků CHKO Blíže	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00
		1		1,000						
11	PC	Informační tabule o stavbě	ks	2,000	0,000	0,000				0,00
		Informační tabula - rozměry stanovené v rámci dotačního titulu		0,000						
		Obsah: Název stavby, způsob financování, termíny realizace, investor stavby, včetně uvedení odpovědné osoby		0,000						
		dodavatel stavby, včetně uvedení odpovědné osoby		0,000						
		technický dozor investora		0,000						
		projektant stavby		0,000						
		2		2,000						
12	PC	Pamětní deska	ks	1,000	0,000	0,000				0,00
		Rozměry a materiál stanovené v rámci dotačního titulu		0,000						
		1		1,000						

Krycí list rozpočtu

Stavba:	CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE		
Objekt:	SO 101.1 - Cyklostezka - část.1 - napojení vodoteče ID 10199643		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Město Valašské Klobouky		
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: CÚ 2010/1
Reg. Číslo:	Zakázka:		
Rozpočtové náklady v korunách			
Základní rozpočtové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0 13
2		Montáž	0 14
3	ZRN prací stavebních	HSV	28 653 15
4		PSV	0 16
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		28 653 17
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0 18
7	Jiné náklady		0 19
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		28 653 20
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0 21
10	Hl. XI - kompletační činnost		0 22
11	Rezerva		0 23
12	Součet (ř. 8-11)		28 653 24
			25
		VRN celkem (ř. 13-24)	
			0
Celkové náklady			
		Celkem (ř. 12+25)	
			28 653
		27 DPH 21%	6 017
		28 DPH ze specifikací 21%	
		29 DPH ze specifikací 15%	0
		Celkem (ř. 26-29)	
			34 670
Ing.L.Alster		Název stavby v evid.	SO 101.1-Cykl.-1.č.-odv.
		Název objektu v evid.	101
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE					
Číslo stavby : Val.Klobouky-cyklostezka			Datum: 28.2.2017		
Název SO : SO 101.1 - Cyklostezka - část.1 - napojení vodoteče ID 10199643					
Číslo SO : SO 101.1-Cykl.-1.č.-odv.					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	0,00	5 291,01	5 291,01	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	9 709,94	13 407,60	23 117,54	22,185
99	Přesun hmot	0,00	244,04	244,04	0,000
Celkem		9 709,94	18 942,64	28 652,58	22,185

Položkový rozpočet										
Název stavby:		CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE				Číslo stavby:		Val.Klobouky-cyklostezka		
Název SO:		SO 101.1 - Cyklostezka - část.1 - napojení vodoteče ID 10199643				Číslo SO:		SO 101.1-Cykl.-1.ř.-odv.		
Datum zpracování :		28.2.2017				Datum aktualizace :		28.2.2017		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Zemní práce								
1	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v horně tř. 3 objemu do 10 m3	m3	14,400	0,000	0,000			100,68	1 449,79
2	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v horně tř. 3 objemu do 10 m3	m3	7,200	0,000	0,000			5,23	37,66
3	162 70-1101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horně tř. 3 objemu do 10 m3	m3	14,400	0,000	0,000			43,98	633,31
4	167 10-1101	Nakládání výkopku z horně tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,400	0,000	0,000			27,92	402,05
5	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	24,480	0,000	0,000			113,08	2 768,20
		1 celkem				0,000		0,00		5 291,01
	9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení								
1	935 11-2211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonu	m	60,000	0,164	9,823			223,46	13 407,60
1/1	59227497	Žlabovka betonová 33x80x10 cm	kus	181,800	0,068	12,362	53,41	9 709,94		
		9 celkem				22,185		9 709,94		13 407,60
	99	Přesun hmot								
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene	m3	22,185	0,000	0,000			11,00	244,04
		99 celkem				0,000		0,00		244,04

Položkový výkaz výměr										
Název stavby:		CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, USEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE				Číslo stavby:		Val.Klobouky-cyklostezka		
Název SO:		SO 101.1 - Cyklostezka - část.1 - napojení vodoteče ID 10199643				Číslo SO:		SO 101.1-Cykl.-1.č.-odv.		
Datum zpracování:		28.2.2017				Datum aktualizace:		28.2.2017		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
	1	Zemní práce								
1	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,400	0,000	0,000				0,00
		Rýha pro žlabovku 0,8*0,3*60		0,000						
				14,400						
2	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,200	0,000	0,000				0,00
		14,400 Viz 1/1 (132201201)*0,5		7,200						
3	162 70-1101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z hornin tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,400	0,000	0,000				0,00
		14,400 Viz 1/1 (132201201)		14,400						
4	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,400	0,000	0,000				0,00
		14,400 Viz 1/3 (162701101)		14,400						
5	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	24,480	0,000	0,000				0,00
		14,400 Viz 1/3 (162701101)*1,7		24,480						
	9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení								
1	935 11-2211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonem 60		60,000	0,164	9,823				0,00
1/1	59227497	Žlabovka betonová 33x80x10 cm	kus	181,800	0,068	12,362		0,00		
	99	Přesun hmot								
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamenitým štěrkiem		22,185	0,000	0,000				0,00
		0		0,000						

Krycí list rozpočtu

Stavba:	CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE			
Objekt:	SO 101 - Cyklostezka - část 1			
		IČO	DIČ	
Objednatel:	Město Valašské Klobouky			
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S			
Zhotovitel:				
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:				
Uživatel:				
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2010/1
Reg. Číslo:	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	3 624 578	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		3 624 578	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		3 624 578	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		3 624 578	24	0
				25	0
				VRN celkem (ř. 13-24)	

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	3 624 578
27	DPH 21%	761 161
28	DPH ze specifikací 21%	
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	4 385 740

Ing.L.Alster		Název stavby v evid.	SO 101-Cyklostezka-1.č.
		Název objektu v evid.	701
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE					
Číslo stavby : Val.Klobouky-cyklostezka			Datum: 24.2.2017		
Název SO : SO 101 - Cyklostezka - část 1					
Číslo SO : SO 101-Cyklostezka-1.č.					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	11 208,66	236 364,87	247 573,53	41,980
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	304 218,63	304 218,63	0,054
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin	0,00	2 400,00	2 400,00	1,095
21	Úprava podloží a základové spáry	0,00	127 461,75	127 461,75	3,315
4	Vodorovné konstrukce	0,00	28 455,23	28 455,23	36,492
5	Komunikace	804 313,50	1 849 763,85	2 654 077,35	2 907,716
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	51 350,43	200 983,69	252 334,11	73,131
99	Přesun hmot	0,00	8 057,75	8 057,75	0,000
Celkem		866 872,59	2 757 705,75	3 624 578,34	3 063,78

Položkový rozpočet									
Název stavby:		CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE				Číslo stavby:		Val.Klobouky-cyklostezka	
Název SO:		SO 101 - Cyklostezka - část 1				Číslo SO:		SO 101-Cyklostezka-1.č.	
Datum zpracování :		24.2.2017				Datum aktualizace :		24.2.2017	
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
							dodávky		montáže
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Zemní práce									
1	122 20-2202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objem	m3	876,684	0,000	0,000		32,08	28 124,02
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hor	m3	438,342	0,000	0,000		4,66	2 042,67
3	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 10	m3	65,000	0,000	0,000		100,68	6 544,20
4	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v horn	m3	32,500	0,000	0,000		5,98	194,35
5	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,480	0,000	0,000		209,41	100,52
6	133 20-1109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,240	0,000	0,000		6,44	1,55
7	171 10-1105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutně	m3	550,000	0,000	0,000		50,78	27 929,00
8	171 15-1101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutněn	m2	800,000	0,000	0,000		23,29	18 632,00
9	182 20-1101	Svahování násypů	m2	800,000	0,000	0,000		20,95	16 760,00
10	182 10-1101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	100,000	0,000	0,000		21,81	2 181,00
11	181 10-1102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněn	m2	3 315,000	0,000	0,000		7,10	23 536,50
12	162 30-1101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horn	m3	657,250	0,000	0,000		23,03	15 136,47
13	162 70-1101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z ho	m3	284,914	0,000	0,000		43,98	12 530,52
14	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	834,914	0,000	0,000		27,92	23 310,80
15	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se	m3	34,125	0,000	0,000		91,45	3 120,73
15/1	58337345	Štěrkopísek frakce 0-32	t	41,980	1,000	41,980	267,00	11 208,66	
16	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	484,354	0,000	0,000		113,08	54 770,75
17	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 10	m3	14,400	0,000	0,000		100,68	1 449,79
		1 celkem				41,980		11 208,66	236 364,87
11 Přípravné a přidružené práce									
1	111 20-1101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	2 400,000	0,000	0,000		27,00	64 800,00
2	112 10-1111	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene	kus	55,000	0,000	0,000		100,00	5 500,00
3	112 10-1112	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene	kus	62,000	0,000	0,000		100,00	6 200,00
4	112 10-1113	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene	kus	17,000	0,000	0,000		170,00	2 890,00
5	112 10-1114	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene	kus	18,000	0,000	0,000		170,00	3 060,00
6	112 10-1116	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene	kus	1,000	0,000	0,000		200,00	200,00
7	112 10-1118	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene	kus	1,000	0,000	0,000		220,00	220,00
8	112 10-1226	Kácení stromů jehličnatých s odstraněním větví a kmene	kus	1,000	0,000	0,000		170,00	170,00
9	112 20-1111	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním	kus	55,000	0,000	0,000		180,00	9 900,00
10	112 20-1112	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním	kus	62,000	0,000	0,000		180,00	11 160,00
11	112 20-1113	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním	kus	17,000	0,000	0,000		360,00	6 120,00
12	112 20-1114	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním	kus	18,000	0,000	0,000		360,00	6 480,00
13	112 20-1116	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním	kus	2,000	0,000	0,000		560,00	1 120,00
14	112 20-1118	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním	kus	1,000	0,000	0,000		900,00	900,00
15	11125111R	Štěpkování ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do	m3	180,500	0,000	0,000		200,00	36 100,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	162 30-1411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km	kus	117,000	0,000	0,000			280,00	32 760,00
17	162 30-1412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km	kus	35,000	0,000	0,000			600,00	21 000,00
18	162 30-1413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km	kus	1,000	0,000	0,000			1 450,00	1 450,00
19	162 30-1414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km	kus	1,000	0,000	0,000			2 000,00	2 000,00
20	162 30-1417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km	kus	1,000	0,000	0,000			1 450,00	1 450,00
21	162 30-1421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	117,000	0,000	0,000			70,00	8 190,00
22	162 30-1422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	35,000	0,000	0,000			240,00	8 400,00
23	162 30-1423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	2,000	0,000	0,000			460,00	920,00
24	162 30-1424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	1,000	0,000	0,000			620,00	620,00
25	112 21-1111	Spálení pařezu D do 0,3 m	kus	117,000	0,000	0,032			120,00	14 040,00
26	112 21-1112	Spálení pařezu D do 0,5 m	kus	35,000	0,001	0,019			240,00	8 400,00
27	112 21-1113	Spálení pařezu D do 1,0 m	kus	3,000	0,001	0,003			550,00	1 650,00
28	121 10-1201	Odstranění lesní hrabanky	m3	450,000	0,000	0,000			19,34	8 703,00
29	162 40-1302	Vodorovné přemístění lesní hrabanky do 2000 m	m3	450,000	0,000	0,000			24,08	10 836,00
30	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	450,000	0,000	0,000			7,86	3 537,00
31	96606711R	Rozebírání plotů do 2,5 m odvozem do kov.prvků kovošm	m	130,000	0,000	0,000			115,17	14 972,10
32	PC	Oddělení dotčeného úseku toku, včetně odchyty a přem	kompl.	1,000	0,000	0,000			10 470,53	10 470,53
		11 celkem				0,054		0,00		304 218,63
	2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin								
1	275 31-3511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,480	2,256	1,083			3 750,00	1 800,00
2	275 35-3111	Bednění kotevnicích otvorů v základových patkách průřez	kus	4,000	0,003	0,012			150,00	600,00
		2 celkem				1,095		0,00		2 400,00
	21	Úprava podloží a základové spáry								
1	91972612R	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měřim	m2	3 315,000	0,001	3,315			38,45	127 461,75
		21 celkem				3,315		0,00		127 461,75
	4	Vodorovné konstrukce								
1	463 21-1300	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene záhozc	m3	15,000	2,033	30,492			1 404,09	21 061,35
2	463 21-2191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	37,500	0,000	0,000			96,33	3 612,38
3	461 21-1811	Patka pro dlažbu z lomového kamene sucho bez výplně	m3	3,000	2,000	6,000			1 260,50	3 781,50
		4 celkem				36,492		0,00		28 455,23
	5	Komunikace								
1	PC	Pokládka geobuněk 2 x 150 mm, včetně vyplnění kamer	m2	3 000,000	0,540	1 620,000			187,59	562 770,00
1/1	PC1	Geobuňky v.150 mm, materiál HDPE, rozteč svarů max.	m2	6 060,000	0,010	60,600	115,00	696 900,00		
1/2	PC2	Geotextilie 400 g/m2	m2	3 030,000	0,400	1 212,000	35,45	107 413,50		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	564 83-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	5 905,000	0,000	0,000			79,14	467 321,70
3	564 93-2111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 10	m2	80,000	0,000	0,000			79,14	6 331,20
4	573 11-1113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1	m2	2 120,000	0,007	13,822			11,90	25 228,00
5	573 21-1111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg	m2	2 120,000	0,001	1,293			8,60	18 232,00
6	57715512R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 60 mm š	m2	2 120,000	0,000	0,000			150,87	319 844,40
7	57713422R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 40 mm z nem	m2	2 120,000	0,000	0,000			188,71	400 065,20
8	569 55-1111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m2	715,000	0,000	0,000			69,89	49 971,35
		5 celkem				2 907,716			804 313,50	1 849 763,85
	9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení								
1	599 14-1111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	12,000	0,004	0,043			75,00	900,00
2	914 00-1111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupu	kus	4,000	0,223	0,894			300,00	1 200,00
2/1	PC	Dopravní značka C 9a, C 9b, nereflexní, standardní velik	ks	4,040	0,005	0,020	783,00	3 163,32		
3	914 51-1111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s bet	kus	4,000	0,109	0,438			461,00	1 844,00
3/1	PC	Sloupek pro dopravní značky ocelový s pozinkováním	ks	4,040	0,035	0,141	285,00	1 151,40		
4	919 73-1123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného	m	12,000	0,000	0,000			105,00	1 260,00
5	PC	Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev	ks	12,000	0,000	0,000			2 617,65	31 411,80
6	919 55-1113	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se sř	m	36,500	0,000	0,000			439,76	16 051,24
6/1	28661926	Trouba plastová korugovaná DN 500, dl. 1 m	kus	36,865	0,010	0,369	889,99	32 809,48		
7	PC	Seřiznutí trub plastových dle sklonu svahu	ks	10,000	0,000	0,000			523,52	5 235,20
8	936 56-1111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překop	m3	6,825	1,970	13,442			579,96	3 958,23
9	919 53-5555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	4,550	2,267	10,314			2 324,47	10 576,34
10	91944121R	Vtoková jímka z lomového kamene pro propustek z trub	kus	4,000	7,006	28,023			11 525,97	46 103,88
11	594 51-1111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	10,000	0,614	6,140			1 604,09	16 040,90
12	PC	Zřízení a odstranění dočasné hrázky při realizaci opev.bj	bm	26,000	0,000	0,000			837,65	21 778,90
13	935 11-2211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z beto	m	10,000	0,164	1,637			223,45	2 234,50
13/1	59227497	Žlabovka betonová 33x80x10 cm	kus	34,340	0,068	2,335	53,41	1 834,10		
14	919 41-3111	Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN	kus	1,000	9,226	9,226			20 592,72	20 592,72
15	919 55-1114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se sř	m	9,000	0,000	0,000			549,70	4 947,30
15/1	28661926	Trouba plastová korugovaná DN 600, dl. 1 m	kus	9,090	0,012	0,109	1 363,27	12 392,12		
16	915 11-1122	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní	m	1 400,640	0,000	0,056			11,00	15 407,04
17	915 61-1111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	1 441,640	0,000	0,000			1,00	1 441,64
		9 celkem				73,131		51 350,43		200 983,69
	99	Přesun hmot								
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kame		3 063,782	0,000	0,000			2,63	8 057,75
		99 celkem				0,000		0,00		8 057,75

Položkový výkaz výměr										
Název stavby: CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE					Číslo stavby: Val.Klobouky-cyklostezka					
Název SO: SO 101 - Cyklostezka - část 1					Číslo SO: SO 101-Cyklostezka-1.č.					
Datum zpracování: 24.2.2017					Datum aktualizace: 24.2.2017					
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Zemní práce								
1	122 20-2202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu m3		876,684	0,000	0,000				0,00
		0,5*(3,8+1,8)*25+0,5*(1,8+1,4)*25+0,5*(1,4+1,2)*25		142,500						
		0,5*(1,2+1,2)*25+0,5*(1,2+1,6)*25+0,5*(1,6+2,8)*25		120,000						
		0,5*(2,8+0,0)*25+0,5*(0,0+0,0)*25+0,5*(0,0+0,8)*25		45,000						
		0,5*(0,8+0,6)*25+0,5*(0,6+0,0)*25+0,5*(0,0+1,0)*25		37,500						
		0,5*(1,0+0,2)*25+0,5*(0,2+1,8)*25+0,5*(1,8+1,2)*25		77,500						
		0,5*(1,2+2,2)*25+0,5*(2,2+1,0)*25+0,5*(1,0+2,8)*25		130,000						
		0,5*(2,8+0,4)*25+0,5*(0,4+1,0)*25+0,5*(1,0+1,4)*25		87,500						
		0,5*(1,4+0,6)*25+0,5*(0,6+0,8)*25+0,5*(0,8+2,4)*25		82,500						
		0,5*(2,4+0,2)*25+0,5*(0,2+0,0)*25+0,5*(0,0+1,8)*25		57,500						
		0,5*(1,8+2,2)*25+0,5*(2,2+2,2)*21,22		96,684						
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v horn m3		438,342	0,000	0,000				0,00
		876,684 Viz 1/1 (122202202)*0,5		438,342						
3	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 10 m3		65,000	0,000	0,000				0,00
		Rýha v místě mokřadu		0,000						
		0,5*1,0*0,5*70		17,500						
		Odtoky od propustků		0,000						
		0,5* 1,0*0,5*(1+5+1+1)		2,000						
		Rýhy pro propustky		0,000						
		1,0*1,0*(9,5+9,5+9,0+9,0+8,5)		45,500						
4	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v horn m3		32,500	0,000	0,000				0,00
		65,000 Viz 1/3 (132201201)*0,5		32,500						
5	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,480	0,000	0,000				0,00
		Patka DZ		0,000						
		0,4*0,5*0,6*4		0,480						
6	133 20-1109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,240	0,000	0,000				0,00
		0,480 Viz 1/5 (133201101)*0,5		0,240						
7	171 10-1105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťněr m3		550,000	0,000	0,000				0,00
		0,5*(0,0+0,2)*25+0,5*(0,2+0,0)*25+0,5*(0,0*0,2)*25		5,000						
		0,5*(0,2+0,2)*25+0,5*(0,2+0,0)*25+0,5*(0,0+0,0)*25		7,500						
		0,5*(0,0+1,8)*25+0,5*(1,8+0,0)*25+0,5*(0,0+7,0)*25		132,500						
		0,5*(7,0+5,0)*25+0,5*(5,0+2,6)*25+0,5*(2,6+1,4)*25		295,000						
		0,5*(1,4+0,4)*25+0,5*(0,4+0,0)*25+0,5*(0,0+0,2)*25		30,000						
		0,5*(0,2+0,0)*25+0,5*(0,0+0,2)*25+0,5*(0,2+0,4)*25		12,500						
		0,5*(0,4+0,0)*25+0,5*(0,0+0,2)*25+0,5*(0,2+0,0)*25		10,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			montáže celkem
							dodávky	celkem	jednotková	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		0,5*(0,0+0,2)*25+0,5*(0,2+0,0)*25+0,5*(0,0+0,4)*25		10,000						
		0,5*(0,4+0,2)*25+0,5*(0,2+0,0)*25+0,5*(0,0+0,8)*25		17,500						
		0,5*(0,8+0,2)*25+0,5*(0,2+0,0)*25+0,5*(0,0+0,2)*25		17,500						
		0,5*(0,2+0,4)*25+0,5*(0,4+0,0)*25		12,500						
8	177 15-1101	Hůtění boků násypů pro lakykoliv sklon a míru zhutnění	m2	800,000	0,000	0,000				0,00
		0,5*(0,0+0,8)*25+0,5*(0,8+0,0)*25+0,5*(0,0+3,2)*25		60,000						
		0,5*(3,2+0,0)*25+0,5*(0,0+4,8)*25+0,5*(4,6+3,6)*25		200,000						
		0,5*(3,6+3,0)*25+0,5*(3,0+3,0)*25+0,5*(3,0+1,8)*25		217,500						
		0,5*(1,8+0,0)*25+0,5*(0,0+1,2)*25+0,5*(1,2+0,0)*25		52,500						
		0,5*(0,0+1,6)*25+0,5*(1,6+1,2)*25+0,5*(1,2+0,0)*25		70,000						
		0,5*(0,0+2,6)*25+0,5*(2,6+1,4)*25+0,5*(1,4+0,0)*25		100,000						
		0,5*(0,0+1,6)*25+0,5*(1,6+2,4)*25+0,5*(2,4+0,0)*25		100,000						
9	182 20-1101	Svahování násypů	m2	800,000	0,000	0,000				0,00
		800,000 V/iz 1/8 (171151101)'								
10	182 10-1101	Svahování v zářezech v hornité tř: 1 až 4	m2	100,000	0,000	0,000				0,00
		0,5*(1,0+0,6)*25+0,5*(0,6+0,0)*25+0,5*(0,0+2,6)*25		60,000						
		0,5*(2,6+0,0)*25+0,25*(0,0+0,4)*25+0,5*(0,4+0,0)*25		40,000						
11	181 10-1102	Úprava pláňe v zářezech v hornité tř: 1 až 4 se zhutněním	m2	3 315,000	0,000	0,000				0,00
		3200+115								
12	162 30-1101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z hor	m3	657,250	0,000	0,000				0,00
		715,000 V/iz 5/8 (56955111)*0,15		107,250						
		550,000 V/iz 1/7 (171101105)'		550,000						
13	162 70-1101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z hor	m3	284,914	0,000	0,000				0,00
		Přebytek zeminy		0,000						
		0,480 V/iz 1/5 (133201101)'		0,480						
		65,000 V/iz 1/3 (132201201)'		65,000						
		876,684 V/iz 1/1 (122202202)'		876,684						
		-657,250 V/iz 1/12 (162301101)'		-657,250						
14	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornít tř: 1 až 4 přes 100 m3	m3	834,914	0,000	0,000				0,00
		284,914 V/iz 1/13 (162701101)'		284,914						
		550,000 V/iz 1/12 (162301101)'		550,000						
15	174 10-1101	Zásyp jam, šachet (yh nebo kolem objektu sypáním se im3	m3	34,125	0,000	0,000				0,00
		Zásyp propustků		0,000						
		1,0*1,0*(9,5+9,5+9,0+9,0+8,5)*0,75		34,125						
15/1	56337345	Šterkopisek trakce 0-32	t	41,980	1,000	41,980				0,00
16	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	484,354	0,000	0,000				0,00
		284,914 V/iz 1/13 (162701101)*1,7		484,354						
17	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř: 3 objemu do 10(m3	m3	14,400	0,000	0,000				0,00
		Rýha pro žlabovku		0,000						
		0,8*0,3*60		14,400						
11		Připravené a přidružené práce								

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	111 20-1101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i 2400	m2	2 400,000	0,000	0,000				0,00
2	112 10-1111	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D 55	kus	55,000	0,000	0,000				0,00
3	112 10-1112	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D 62	kus	62,000	0,000	0,000				0,00
4	112 10-1113	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D 17	kus	17,000	0,000	0,000				0,00
5	112 10-1114	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D 18	kus	18,000	0,000	0,000				0,00
6	112 10-1116	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D 1	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
7	112 10-1118	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D 1	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
8	112 10-1226	Kácení stromů jehličnatých s odstraněním větví a kmene 1	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
9	112 20-1111	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním j 55	kus	55,000	0,000	0,000				0,00
10	112 20-1112	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním j 62	kus	62,000	0,000	0,000				0,00
11	112 20-1113	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním j 17	kus	17,000	0,000	0,000				0,00
12	112 20-1114	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním j 18	kus	18,000	0,000	0,000				0,00
13	112 20-1116	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním j 1+1	kus	2,000	0,000	0,000				0,00
14	112 20-1118	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním j 1	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
15	11125111R	Štěpkování ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 2400*0,05+55*0,1+62*0,15+40+0,2+18*0,25 2*0,30+1*0,4	m3	180,500	0,000	0,000				0,00
16	162 30-1411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km 55+62	kus	117,000	0,000	0,000				0,00
17	162 30-1412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km 17+18	kus	35,000	0,000	0,000				0,00
18	162 30-1413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km 1	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
19	162 30-1414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km 1	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
20	162 30-1417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km 1	kus	1,000	0,000	0,000				0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	162 30-1421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	117,000	0,000	0,000				0,00
		55+62		117,000						
22	162 30-1422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	35,000	0,000	0,000				0,00
		17+18		35,000						
23	162 30-1423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	2,000	0,000	0,000				0,00
		2		2,000						
24	162 30-1424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
		1		1,000						
25	112 21-1111	Spálení pařezu D do 0,3 m	kus	117,000	0,000	0,032				0,00
		55+62		117,000						
26	112 21-1112	Spálení pařezu D do 0,5 m	kus	35,000	0,001	0,019				0,00
		17+18		35,000						
27	112 21-1113	Spálení pařezu D do 1,0 m	kus	3,000	0,001	0,003				0,00
		1+1+1		3,000						
28	121 10-1201	Odstranění lesní hrabanky	m3	450,000	0,000	0,000				0,00
		4500*0,1		450,000						
29	162 40-1302	Vodorovné přemístění lesní hrabanky do 2000 m	m3	450,000	0,000	0,000				0,00
		4500*0,1		450,000						
30	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	450,000	0,000	0,000				0,00
		Mezideponie		0,000						
		4500*0,1		450,000						
31	96606711R	Rozebírání plotů do 2,5 m odvozem do kov.prvků kovošm	m	130,000	0,000	0,000				0,00
		105+25		130,000						
32	PC	Oddělení dotčeného úseku toku, včetně odchyty a přemísť. kompl.		1,000	0,000	0,000				0,00
		Položka zahrnuje oddělení dotčeného úseku toku Brumovky		0,000						
		přehrazením sítěmi,		0,000						
		odchytí a přemístění vodních živočichů do toku mimo dotčený úsek		0,000						
		1		1,000						
2		Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin								
1	275 31-3511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,480	2,256	1,083				0,00
		Patky pro DZ		0,000						
		0,4*0,5*0,6*4		0,480						
2	275 35-3111	Bednění kotevnic otvorů v základových patkách průřezu	kus	4,000	0,003	0,012				0,00
		Patky pro DZ		0,000						
		4		4,000						
21		Úprava podloží a základové spáry								
1	91972612R	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná	m2	3 315,000	0,001	3,315				0,00
		3200+115		3 315,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4		Vodorovné konstrukce								
1	463 21-1300	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene záhozov Včetně dodávky kamene-požadavek bělokarpatký pískovec 0,4*(6*2,5+3*2,5*3)	m3	15,000	2,033	30,492				0,00
				0,000						
				15,000						
2	463 21-2191	Příplatek za vypracování lince rovnání 6*2,5+3*2,5*3	m2	37,500	0,000	0,000				0,00
				37,500						
3	461 21-1811	Patka pro dlažbu z lomového kamene sucho bez výplně Patka u dna koryta - včetně dodávky kamene 0,5*0,6*4*2,5	m3	3,000	2,000	6,000				0,00
				0,000						
				3,000						
5		Komunikace								
1	PC	Pokládka geobuněk 2 x 150 mm, včetně vyplnění kamením Stežka 2900 Sjezdy 100	m2	3 000,000	0,540	1 620,000				0,00
				0,000						
				2 900,000						
				0,000						
				100,000						
1/1	PC1	Geobuňky v. 150 mm, materiál HDPE, rozteč svarů max. 3	m2	6 060,000	0,010	60,600		0,00		
1/2	PC2	Geotextilie 400 g/m2	m2	3 030,000	0,400	1 212,000		0,00		
2	564 83-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm Frakce 0-32 Podklad pod geobuňky Stežka 3200 Sjezdy 115 Mezivrstva geobuňka-živice Stežka 2500 Mezivrstva geobuňka-MZK Sjezdy 90	m2	5 905,000	0,000	0,000				0,00
				0,000						
				0,000						
				3 200,000						
				0,000						
				115,000						
				0,000						
				0,000						
				2 500,000						
				0,000						
				0,000						
				90,000						
3	564 93-2111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 Sjezdy 80	m2	80,000	0,000	0,000				0,00
				0,000						
				80,000						
4	573 11-1113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1, 2120	m2	2 120,000	0,007	13,822				0,00
				2 120,000						
5	573 21-1111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/l 2120	m2	2 120,000	0,001	1,293				0,00
				2 120,000						
6	57715512R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 60 mm š	m2	2 120,000	0,000	0,000				0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2120		2 120,000						
7	57713422R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 40 mm z nemc	m2	2 120,000	0,000	0,000				0,00
		2120		2 120,000						
8	569 55-1111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m2	715,000	0,000	0,000				0,00
		Využitá zeminy ze stavby		0,000						
		1430*0,5		715,000						
9		Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení								
1	599 14-1111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záhlvkou	m	12,000	0,004	0,043				0,00
		Náhradní položka - zatmělení spáry mezi stávající		0,000						
		a novou živičnou konstrukcí		0,000						
		9+3		12,000						
2	914 00-1111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupk	kus	4,000	0,223	0,894				0,00
		4		4,000						
2/1	PC	Dopravní značka C 9a, C 9b, nereflexní, standardní velik	ks	4,040	0,005	0,020		0,00		
3	914 51-1111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s bet	kus	4,000	0,109	0,438				0,00
		4		4,000						
3/1	PC	Sloupek pro dopravní značky ocelový s pozinkováním - k	ks	4,040	0,035	0,141		0,00		
4	919 73-1123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného t	m	12,000	0,000	0,000				0,00
		9+3		12,000						
5	PC	Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev	ks	12,000	0,000	0,000				0,00
		Zkoušky únosnosti pláně		0,000						
		4		4,000						
		Zkoušky konstrukčních vrstev		0,000						
		4*2		8,000						
6	919 55-1113	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se sp	m	36,500	0,000	0,000				0,00
		9,5+9,5+9,0+8,5		36,500						
6/1	28661926	Trouba plastová korugovaná DN 500, dl. 1 m	kus	36,865	0,010	0,369		0,00		
7	PC	Sefiznutí trub plastových dle sklonu svahu	ks	10,000	0,000	0,000				0,00
		(4+1)*2		10,000						
8	936 56-1111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překop	m3	6,825	1,970	13,442				0,00
		0,15*1,0*45,5		6,825						
9	919 53-5555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	4,550	2,267	10,314				0,00
		Podkladní vrstva z betonu		0,000						
		0,1*1,0*45,5		4,550						
10	91944121R	Vtoková jímka z lomového kamene pro propustek z trub	kus	4,000	7,006	28,023				0,00
		4		4,000						
11	594 51-1111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	10,000	0,614	6,140				0,00
		Včetně dodávky kamene		0,000						
		Odláždění u vyústění propustku		0,000						
		2*1*5		10,000						

Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12	PC	Zřízení a odstranění dočasné hrázky při realizaci opev. bř. bm 4*6,5	bm	26,000	0,000	0,000				0,00
13	935 11-2211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonu	m	10,000	0,164	1,637				0,00
		10		10,000						
13/1	59227497	Žlabovka betonová 33x80x10 cm	kus	34,340	0,068	2,335		0,00		
14	919 41-3111	Vtoková jámka z betonu prostého propustku z trub do DN	kus	1,000	9,226	9,226				0,00
		1		1,000						
15	919 55-1114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se sp	m	9,000	0,000	0,000				0,00
		9		9,000						
15/1	29661926	Trouba plastová korugovaná DN 600, dl. 1 m	kus	9,090	0,012	0,109		0,00		
16	915 11-1122	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní t	m	1 400,640	0,000	0,056				0,00
		Značka V 2a		0,000						
		Při realizaci stavby		0,000						
		700,32		700,320						
		Obnova po 1 roce		0,000						
		700,32		700,320						
17	915 61-1111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	1 441,640	0,000	0,000				0,00
		720,82*2		1 441,640						
	99	Přesun hmot								
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamen	t	3 063,782	0,000	0,000				0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba:	CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE			
Objekt:	SO 102.1 - Cyklostezka - část 2. - úpravy toku			
		IČO	DIČ	
Objednatel:	Město Valašské Klobouky			
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S			
Zhotovitel:				
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:				
Uživatel:				
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2012/1
Reg. Číslo:	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0	
2		Montáž	0	14	0	
3	ZRN prací stavebních	HSV	72 903	15	0	
4		PSV	0	16	0	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		72 903	17	0	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0	
7	Jiné náklady		0	19	0	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		72 903	20	0	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0	
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0	
11	Rezerva		0	23	0	
12	Součet (ř. 8-11)		72 903	24	0	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	72 903
27	DPH 21%	15 310
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	88 213

Ing.L.Alster		Název stavby v evid.	SO 102.1-Cykl.-2.č.-odv.
		Název objektu v evid.	102
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE					
Číslo stavby : Val.Klobouky-cyklostezka			Datum: 18.10.2016		
Název SO : SO 102.1 - Cyklostezka - část 2. - úpravy toku					
Číslo SO : SO 102.1-Cykl.-2.č.-odv.					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	0,00	8 002,68	8 002,68	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	41 714,01	41 714,01	57,542
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	0,00	23 035,38	23 035,38	0,000
99	Přesun hmot	0,00	151,34	151,34	0,000
Celkem		0,00	72 903,40	72 903,40	57,54

Položkový rozpočet										
Název stavby:		CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE				Číslo stavby:		Val.Klobouky-cyklostezka		
Název SO:		SO 102.1 - Cyklostezka - část 2. - úpravy toku				Číslo SO:		SO 102.1-Cykl.-2.č.-odv.		
Datum zpracování :		18.10.2016				Datum aktualizace :		18.10.2016		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
1 Zemní práce										
1	122 20-1101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 obj	m3	13,500	0,000	0,000			32,08	433,08
2	122 20-1109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	6,750	0,000	0,000			4,66	31,46
3	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 10	m3	10,800	0,000	0,000			100,68	1 087,34
4	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v horn	m3	5,400	0,000	0,000			5,98	32,29
5	162 70-1101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z h	m3	24,300	0,000	0,000			43,98	1 068,71
6	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	24,300	0,000	0,000			27,92	678,46
7	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	41,310	0,000	0,000			113,08	4 671,33
1 celkem						0,000		0,00		8 002,68
4 Vodorovné konstrukce										
1	463 21-2111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínová	m3	18,000	1,997	35,942			1 320,32	23 765,76
2	463 21-2191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	45,000	0,000	0,000			96,33	4 334,85
3	461 21-1811	Patka pro dlažbu z lomového kamene sucho bez výplně	m3	10,800	2,000	21,600			1 260,50	13 613,40
4 celkem						57,542		0,00		41 714,01
9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení										
1	PC	Zřízení a odstranění dočasné hrázky při realizaci opevně	bm	27,500	0,000	0,000			837,65	23 035,38
9 celkem						0,000		0,00		23 035,38
99 Přesun hmot										
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameit	t	57,542	0,000	0,000			2,63	151,34
99 celkem						0,000		0,00		151,34

Položkový výkaz výměr										
Název stavby: CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE						Číslo stavby: Val.Klobouky-cyklostezka				
Název SO: SO 102.1 - Cyklostezka - část 2. - úpravy toku						Číslo SO: SO 102.1-Cykl.-2.č.-odv.				
Datum zpracování: 18.10.2016						Datum aktualizace: 18.10.2016				
CENA										
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
	1	Zemní práce								
1	122 20-1101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem 22,5*2*0,3	m3	13,500	0,000	0,000				0,00
2	122 20-1109	Příplatek za lepkovost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 13,500 *Viz 1/1 (122201101)**0,5	m3	6,750	0,000	0,000				0,00
3	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Rýha pro patku 0,8*0,6*22,50	m3	10,800	0,000	0,000				0,00
4	132 20-1209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 10,800 *Viz 1/3 (132201201)**0,5	m3	5,400	0,000	0,000				0,00
5	162 70-1101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z hornin tř. 3 10,800 *Viz 1/3 (132201201)	m3	24,300	0,000	0,000				0,00
6	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 24,300 *Viz 1/5 (162701101)	m3	24,300	0,000	0,000				0,00
7	PC	Poplatek za uložení na skládku 24,300 *Viz 1/5 (162701101)**1,7	T	41,310	0,000	0,000				0,00
	4	Vodorovné konstrukce								
1	463 21-2111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním 0,4*22,50*2	m3	18,000	1,997	35,942				0,00
2	463 21-2191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny 22,5*2	m2	45,000	0,000	0,000				0,00
3	461 21-1811	Patka pro dlažbu z lomového kamene sucho bez výplně 0,6*0,8*22,50	m3	10,800	2,000	21,600				0,00
	9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení								
1	PC	Zřízení a odstranění dočasné hrázky při realizaci opevnění 24,5*2*1,5	bm	27,500	0,000	0,000				0,00
	99	Přesun hmot								
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene	t	57,542	0,000	0,000				0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0			0,000						

Krycí list rozpočtu

Stavba:	CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE		
Objekt:	SO 102 - Cyklostezka - část 2, SO 102.2 -Cyklostezka -část 2 -napojení vodoteče		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Město Valašské Klobouky		
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: CÚ 2010/1
Reg. Číslo:	Zakázka:		
Rozpočtové náklady v korunách			
Základní rozpočtové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0 13
2		Montáž	0 14
3	ZRN prací stavebních	HSV	2 868 010 15
4		PSV	0 16
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		2 868 010 17
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0 18
7	Jiné náklady		0 19
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		2 868 010 20
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0 21
10	Hl. XI - kompletační činnost		0 22
11	Rezerva		0 23
12	Součet (ř. 8-11)		2 868 010 24
			25
		VRN celkem (ř. 13-24)	
			0
Celkové náklady			
		Celkem (ř. 12+25)	2 868 010
		27 DPH 21%	602 282
		28 DPH ze specifikací 21%	
		29 DPH ze specifikací 15%	0
		Celkem (ř. 26-29)	3 470 291
Ing.L.Alster		Název stavby v evid.	SO 102-Cyklostezka-2.č.
		Název objektu v evid.	102
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	

Rekapitulace rozpočtu						
Název stavby :	CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE					
Číslo stavby :	Val.Klobouky-cyklostezka		Datum:	24.2.2017		
Název SO :	SO 102 - Cyklostezka - část 2, SO 102.2 -Cyklostezka -část 2 -napojení vodoteče					
Číslo SO :					0	
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž	
		Dodávka	Montáž	Celkem		
1	Zemní práce	11 208,66	215 084,88	226 293,54	41,980	
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	142 166,54	142 166,54	0,030	
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin	0,00	4 838,43	4 838,43	4,618	
21	Úprava podloží a základové spáry	0,00	92 280,00	92 280,00	2,400	
3	Svislé a kompletní konstrukce	26 775,29	106 419,66	133 194,95	22,909	
4	Vodorovné konstrukce	0,00	28 455,23	28 455,23	36,492	
5	Komunikace	576 424,68	1 354 416,00	1 930 840,68	1 260,137	
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	46 461,60	259 654,24	306 115,84	85,545	
99	Přesun hmot	0,00	3 824,31	3 824,31	0,000	
	Celkem	660 870,22	2 207 139,28	2 868 009,50	1 454,11	

Položkový rozpočet										
Název stavby:		CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE				Číslo stavby:		Val.Klobouky-cyklostezka		
Název SO:		SO 102 - Cyklostezka - část 2, SO 102.2 - Cyklostezka - část 2 - napojení vodoteče								
Datum zpracování :		24.2.2017		Datum aktualizace :		24.2.2017				
CENA										
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	Zemní práce								
1	122 20-2202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objem	m3	626,536	0,000	0,000		32,08	20 099,27	
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v ho	m3	313,268	0,000	0,000		4,66	1 459,83	
3	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100	m3	11,250	0,000	0,000		118,99	1 338,64	
4	132 20-1109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v horni	m3	5,625	0,000	0,000		5,98	33,64	
5	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 10	m3	73,500	0,000	0,000		100,68	7 399,98	
6	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v horn	m3	36,750	0,000	0,000		5,98	219,77	
7	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,240	0,000	0,000		209,41	50,26	
8	133 20-1109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,120	0,000	0,000		6,44	0,77	
9	171 10-1105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutně	m3	201,634	0,000	0,000		50,78	10 238,97	
10	171 15-1101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutněn	m2	409,902	0,000	0,000		23,29	9 546,62	
11	182 20-1101	Svahování násypů	m2	409,902	0,000	0,000		20,95	8 587,45	
12	182 10-1101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	103,682	0,000	0,000		21,81	2 261,30	
13	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutnění	m2	3 000,000	0,000	0,000		7,10	21 300,00	
14	162 30-1101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hor	m3	281,134	0,000	0,000		23,03	6 474,52	
15	162 70-1101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z ho	m3	430,392	0,000	0,000		43,98	18 928,64	
16	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	711,526	0,000	0,000		27,92	19 865,81	
17	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se	m3	34,125	0,000	0,000		91,45	3 120,73	
17/1	58337345	Štěrkopísek frakce 0-32	t	41,980	1,000	41,980	267,00	11 208,66		
18	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	731,666	0,000	0,000		113,08	82 736,79	
19	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100	m3	2,070	0,000	0,000		118,99	246,31	
20	132 20-1109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v horni	m3	1,035	0,000	0,000		5,98	6,19	
21	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,306	0,000	0,000		209,41	273,49	
22	133 20-1109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,653	0,000	0,000		6,44	4,21	
23	162 70-1101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z ho	m3	3,376	0,000	0,000		43,98	148,48	
24	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,376	0,000	0,000		27,92	94,26	
25	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	5,739	0,000	0,000		113,08	648,97	
		1 celkem				41,980		11 208,66	215 084,88	
	11	Přípravné a přidružené práce								
1	111 20-1101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	600,000	0,000	0,000		27,00	16 200,00	
2	112 10-1111	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene	kus	30,000	0,000	0,000		100,00	3 000,00	
3	112 10-1112	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene	kus	40,000	0,000	0,000		100,00	4 000,00	
4	112 10-1113	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene	kus	10,000	0,000	0,000		170,00	1 700,00	
5	112 10-1114	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene	kus	6,000	0,000	0,000		170,00	1 020,00	
6	112 10-1115	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene	kus	1,000	0,000	0,000		280,00	280,00	
7	112 10-1221	Kácení stromů jehličnatých s odstraněním větví a kmeně	kus	1,000	0,000	0,000		55,00	55,00	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	112 10-1226	Kácení stromů jehličnatých s odstraněním větví a kmenů	kus	1,000	0,000	0,000			170,00	170,00
9	112 20-1111	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním	kus	31,000	0,000	0,000			180,00	5 580,00
10	112 20-1112	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním	kus	40,000	0,000	0,000			180,00	7 200,00
11	112 20-1113	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním	kus	10,000	0,000	0,000			360,00	3 600,00
12	112 20-1114	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním	kus	6,000	0,000	0,000			360,00	2 160,00
13	112 10-1115	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmenů	kus	1,000	0,000	0,000			280,00	280,00
14	112 20-1116	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním	kus	1,000	0,000	0,000			560,00	560,00
15	112 20-1118	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním	kus	1,000	0,000	0,000			900,00	900,00
16	11125111R	Štěpkování ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do	m ³	51,450	0,000	0,000			200,00	10 290,00
17	162 30-1411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km	kus	71,000	0,000	0,000			280,00	19 880,00
18	162 30-1412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km	kus	16,000	0,000	0,000			600,00	9 600,00
19	162 30-1413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km	kus	1,000	0,000	0,000			1 450,00	1 450,00
20	162 30-1417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km	kus	1,000	0,000	0,000			1 450,00	1 450,00
21	162 30-1421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	71,000	0,000	0,000			70,00	4 970,00
22	162 30-1422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	16,000	0,000	0,000			240,00	3 840,00
23	162 30-1423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	2,000	0,000	0,000			460,00	920,00
24	112 21-1111	Spálení pařezu D do 0,3 m	kus	71,000	0,000	0,019			120,00	8 520,00
25	112 21-1112	Spálení pařezu D do 0,5 m	kus	16,000	0,001	0,009			240,00	3 840,00
26	112 21-1113	Spálení pařezu D do 1,0 m	kus	2,000	0,001	0,002			550,00	1 100,00
27	121 10-1201	Odstranění lesní hrabanky	m ³	350,000	0,000	0,000			14,00	4 900,00
28	162 40-1302	Vodorovné přemístění lesní hrabanky do 2000 m	m ³	350,000	0,000	0,000			24,08	8 428,00
29	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	350,000	0,000	0,000			7,86	2 751,00
30	96606711R	Rozebírání plotů do 2,5 m odvozem do kov.prvků kovoš	m	26,500	0,000	0,000			115,17	3 052,01
31	PC	Oddělení dotčeného úseku toku, včetně odchyty a přem	kompl.	1,000	0,000	0,000			10 470,53	10 470,53
		11 celkem				0,030		0,00		142 166,54
	2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin								
1	275 31-3511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m ³	0,240	2,256	0,542			3 750,00	900,00
2	275 35-3111	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřez	kus	2,000	0,003	0,006			150,00	300,00
3	213 31-1141	Polštáře zhuťné pod základy ze štěrkopisku tříděného	m ³	0,500	2,160	1,080			133,80	66,90
4	275 31-3511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m ³	1,306	2,256	2,947			2 121,43	2 770,59
5	275 35-3111	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřez	kus	14,000	0,003	0,043			57,21	800,94
		2 celkem				4,618		0,00		4 838,43
	21	Úprava podloží a základové spáry								
1	91972612R	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měř	m ²	2 400,000	0,001	2,400			38,45	92 280,00
		21 celkem				2,400		0,00		92 280,00
	3	Svislé a kompletní konstrukce								
1	327 32-3127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30	m ³	7,500	2,453	18,400			4 544,96	34 087,20

Prof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			celkem
							dodávky	celkem	montáže	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	327 35-1211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřizel	m ²	31,775	0,003	0,080	1 317,42	1 317,42	41 861,02	
3	327 35-1221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných ostrím	m ²	31,775	0,000	0,000	366,46	366,46	11 644,27	
4	327 36-1040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,261	1,076	0,281	23 625,20	23 625,20	6 166,18	
5	911 12-1111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonu	m	13,200	0,001	0,011	380,00	380,00	5 016,00	
5/1	55391223	Zábradlí z ocel. trubek, viz výkr. č. 10-18 - pozlínk.+barva	kus	13,332	0,015	0,200	17 598,24	17 598,24	2 800,00	
6	336 17-1122	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m	kus	14,000	0,121	1,700	200,00	200,00		
6/1	PC1	Sloupek průběžný-kompletní, vč.povrchové úpravy poplásk	kus	10,100	0,030	0,303	1 474,60	1 474,60		
6/2	PC2	Vzpěrka oplocení-kompletní, vč.poplavování, dl. 2,25 m	ks	4,040	0,020	0,081	195,00	195,00		
7	3489411R2	Osazování drátěného oplocení v 2,00 m	m	23,000	0,034	0,791	787,80	787,80	3 565,00	
7/1	PC1	Drátěné pletivo v 2,00 m, poleh PVC	bm	24,150	0,005	0,121	74,00	1 787,10		
7/2	PC2	Drát naplněný 3,15 mm	bm	75,900	0,000	0,023	2,90	220,11		
7/3	PC3	Předběžné, drát vázací 1,6 mm	bm	143,000	0,000	0,014	1,80	257,40		
7/4	PC4	Naplněná	ks	6,060	0,002	0,012	22,00	133,32		
8	3481211R2	Osazování podhrabových desek plotových 300x50x3000	kus	7,000	0,007	0,049	160,00	160,00	1 120,00	
8/1	PC	Podhrabová deska plotová betonová 3000/300/50	ks	7,070	0,108	0,764	566,00	4 001,62		
9	3481211R1	Osazování podhrabových desek plotových 300x50x2000	kus	1,000	0,007	0,007	160,00	160,00	160,00	
9/1	PC	Podhrabová deska plotová betonová 2000/300/50 mm	ks	1,010	0,072	0,073	510,00	515,10		
		3 celkem				22,909		510,00	106 419,66	
		Vodorovné konstrukce								
4										
1	463 21-1300	Rovnanina objemu do 3 m ³ z lomového kamene záhozd	m ³	15,000	2,033	30,492	1 404,09	1 404,09	21 061,35	
2	463 21-2191	Příplatek za vypracování líců rovnaniny	m ²	37,500	0,000	0,000	96,33	96,33	3 612,38	
3	461 21-1811	Patka pro dlažbu z lomového kamene sucho bez vyplně	m ³	3,000	2,000	6,000	1 260,50	1 260,50	3 781,50	
		4 celkem				36,492		0,00	28 455,23	
		Komunikace								
5										
1	PC	Pokládka geobuněk 2 x 150 mm, včetně vyplnění kamem	m ²	2 150,000	0,540	1 161,000	187,59	499 445,00	403 318,50	
1/1	PC1	Geobuněk v 150 mm, materiál HDPE, rozřez. svarů max	m ²	4 343,000	0,020	86,860	115,00	76 979,68		
1/2	PC2	Geotextilie 400 g/m ²	m ²	2 171,500	0,000	0,869	35,45			
2	564 83-1111	Podklad ze štěrkuřte ŠD tl 100 mm	m ²	4 270,000	0,000	0,000	79,14		337 927,80	
3	573 11-1113	Postižk živický infiltranční s posypem z asfaltu množštv	1m ²	1 600,000	0,007	10,432	11,90		19 040,00	
4	573 21-1111	Postižk živický spojovací z asfaltu v množštví do 0,70	kg/m ²	1 600,000	0,001	0,976	8,60		13 760,00	
5	57715512R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 60 mm	š	1 600,000	0,000	0,000	188,71		301 936,00	
6	57713422R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 40 mm z nem	m ²	1 600,000	0,000	0,000	150,87		241 392,00	
7	568 55-1111	Zpevnění krajnic prohozenou zemínou tl 150 mm	m ²	530,000	0,000	0,000	69,89		37 041,70	
		5 celkem				1 260,137		576 424,68	1 354 416,00	
		Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení								
9										
1	599 14-1111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živčnou záplvkou	m	7,000	0,004	0,025	75,00		525,00	
2	914 00-1111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupk	kus	2,000	0,223	0,447	300,00		600,00	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2/1	PC	Dopravní značka C 9a, C 9b, nereflexní, standardní velik	ks	2,020	0,005	0,010	783,00	1 581,66		
3	914 51-1111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s bet	kus	2,000	0,109	0,219			461,00	922,00
3/1	PC	Sloupek pro dopravní značky ocelový s pozinkováním - l	ks	4,040	0,035	0,141	285,00	1 151,40		
4	919 73-1123	Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živičného	m	7,000	0,000	0,000			105,00	735,00
5	PC	Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev	ks	12,000	0,000	0,000			2 617,65	31 411,80
6	919 55-1113	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se s	m	29,500	0,000	0,000			439,76	12 972,92
6/1	28661926	Trouba plastová korugovaná DN 500, dl. 1 m	kus	29,795	0,010	0,298	889,99	26 517,25		
7	PC	Seřiznutí trub plastových dle sklonu svahu	ks	8,000	0,000	0,000			523,52	4 188,16
8	936 56-1111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překop	m3	6,300	1,970	12,408			579,96	3 653,75
9	919 53-5555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	4,200	2,267	9,520			2 324,47	9 762,77
10	91944121R	Vtoková jímka z lomového kamene pro propustek z trub	kus	3,000	7,006	21,017			11 525,97	34 577,91
11	919 41-1111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub	ks	1,000	5,800	5,800			32 085,00	32 085,00
12	919 41-3111	Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN	kus	1,000	9,226	9,226			25 867,44	25 867,44
13	919 41-3111	Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN	kus	2,000	9,226	18,452			22 936,82	45 873,64
14	594 51-1111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	12,750	0,614	7,829			1 604,09	20 452,15
16	PC	Zřízení a odstranění dočasné hrázky při realizaci vyústě	bm	19,500	0,000	0,000			837,65	16 334,18
17	919 55-1114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se s	m	12,500	0,000	0,000			549,70	6 871,25
17/1	28661926	Trouba plastová korugovaná DN 600, dl. 1 m	kus	12,625	0,012	0,152	1 363,27	17 211,28		
18	915 11-1122	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní	m	1 068,440	0,000	0,043			11,00	11 752,84
19	915 61-1111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	1 068,440	0,000	0,000			1,00	1 068,44
		9 celkem				85,545		46 461,60		259 654,24
	99	Přesun hmot								
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kame	t	1 454,110	0,000	0,000			2,63	3 824,31
		99 celkem				0,000		0,00		3 824,31

Položkový výkaz výměr										
Název stavby:	CYKLOSTEZKA BEČVA - VLARA - VAH, USEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE			Císlo stavby:	Val.Klobouky-cyklostezka					
Název SO:	SO 102 - Cyklostezka - část 2, SO 102.2 - Cyklostezka - část 2 - napojení vodoteče			Císlo SO:	24.2.2017					
Datum zpracování :	24.2.2017			Datum aktualizace :						
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky	celkem	montáže	celkem
							C E N A			
							7	8	9	10
1		Zemní práce								
1	122 20-2202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu m3	m3	626,536	0,000	0,000				0,000
		0,5*(2,0+2,0)*25+0,5*(2,0+2,0)*25-0,5*(2,0+1,8)*25		147,500						
		0,5*(1,8+0,4)*25+0,5*(0,4+1,4)*25+0,5*(1,4+1,8)*25		90,000						
		0,5*(1,8+1,6)*25+0,5*(1,6+2,2)*25+0,5*(2,2+1,6)*25		137,500						
		0,5*(1,6+1,6)*25+0,5*(1,6+1,0)*25-0,5*(1,0+0,8)*25		95,000						
		0,5*(0,8+0,6)*25+0,5*(0,6+0,0)*25-0,5*(0,0+0,0)*25		25,000						
		0,5*(0,0+1,4)*25+0,5*(1,4+1,2)*25-0,5*(1,2+0,6)*25		72,500						
		0,5*(0,6+0,2)*25+0,5*(0,2+0,0)*25+0,5*(0,0+2,4)*25		42,500						
		0,5*(2,4+2,4)*6,89		16,536						
2	122 20-2209	Připlatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v horn m3	m3	313,268	0,000	0,000				0,000
		626,536 *1/2 *1/1 (122202202)*0,5		313,268						
3	132 20-1101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,250	0,000	0,000				0,000
		Celso propustku v km 0,182 83		0,000						
		0,5*2,25*10		11,250						
4	132 20-1109	Připlatek za lepvost k hloubení ryh š do 600 mm v horn m3	m3	5,625	0,000	0,000				0,000
		11,250 *1/3 (132201101)*0,5		5,625						
5	132 20-1201	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	73,500	0,000	0,000				0,000
		Rýha v místě mokřadu		0,000						
		0,5*1,0*0,5*55		13,750						
		Odklady od propustků		0,000						
		0,5* 1,0*0,5*(5+2)+0,5*4*1*8		17,750						
		Rýhy pro propustky		0,000						
		1,0*1,0*(12,5+8,5+8,0+8,5+4,5)		42,000						
6	132 20-1209	Připlatek za lepvost k hloubení ryh š do 2000 mm v horn m3	m3	36,750	0,000	0,000				0,000
		73,500 *1/5 (132201201)*0,5		36,750						
7	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,240	0,000	0,000				0,000
		Patka DZ		0,000						
		0,4*0,5*0,6*2		0,240						
8	133 20-1109	Připlatek za lepvost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,120	0,000	0,000				0,000
		0,240 *1/2 (133201101)*0,5		0,120						
9	171 10-1105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do nesypané zhuňtři m3	m3	201,634	0,000	0,000				0,000
		0,5*(0,0+0,4)*25+0,5*(0,4+0,2)*25-0,5*(0,2+0,0)*25		15,000						
		0,5*(0,0+0,2)*25+0,5*(0,2+0,4)*25+0,5*(0,4+0,2)*25		17,500						
		0,5*(0,2+0,2)*25+0,5*(0,2+1,6)*25+0,5*(1,6+1,4)*25		66,000						
		0,5*(1,4+0,0)*25+0,5*(0,0+0,2)*25-0,5*(0,2+0,4)*25		27,500						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		0,5*(0,4+0,2)*25+0,5*(0,2+2,2)*25+0,5*(2,2+0,6)*25		72,500						
		0,5*(0,6+0,6)*6,89		4,134						
10	171 15-1101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhuštění	m2	409,902	0,000	0,000				0,00
		0,5*(0,0+1,2)*25+0,5*(1,2+0,8)*25+0,5*(0,8+0,0)*25		50,000						
		0,5*(0,0+1,6)*25+0,5*(1,6+0,8)*25+0,5*(0,8+1,0)*25		72,500						
		0,5*(1,0+2,6)*25+0,5*(2,6+2,6)*25+0,5*(2,6+0,0)*25		142,500						
		0,5*(0,0+0,8)*25+0,5*(0,8+1,0)*25+0,5*(1,0+0,0)*25		45,000						
		0,5*(0,0+2,6)*25+0,5*(2,6+1,8)*25+0,5*(1,8+1,8)*6,89		99,902						
11	182 20-1101	Svahování násypů	m2	409,902	0,000	0,000				0,00
		409,902 'Viz 1/10 (171151101)'		409,902						
12	182 10-1101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	103,882	0,000	0,000				0,00
		0,5*(0,0+1,2)*25+0,5*(1,2+0,0)*25+0,5*(0,0+3,8)*25		77,500						
		0,5*(3,8+3,8)*6,89		26,182						
13	181 10-1102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	3 000,000	0,000	0,000				0,00
		2900+100		3 000,000						
14	162 30-1101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin	m3	281,134	0,000	0,000				0,00
		530,000 'Viz 5/7 (569551111)*0,15		79,500						
		201,634 'Viz 1/9 (171101105)'		201,634						
15	162 70-1101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z hornin	m3	430,392	0,000	0,000				0,00
		Přebytečná zemina		0,000						
		0,240 'Viz 1/7 (133201101)'		0,240						
		73,500 'Viz 1/5 (132201201)'		73,500						
		11,250 'Viz 1/3 (132201101)'		11,250						
		626,536 'Viz 1/1 (122202202)'		626,536						
		-281,134 'Viz 1/14 (162301101)'		-281,134						
16	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m	m3	711,526	0,000	0,000				0,00
		430,392 'Viz 1/15 (162701101)'		430,392						
		281,134 'Viz 1/14 (162301101)'		281,134						
17	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se	m3	34,125	0,000	0,000				0,00
		Zásyp propustků		0,000						
		1,0*1,0*(9,5+9,5+9,0+9,0+8,5)*0,75		34,125						
17/1	58337345	Štěrkopísek frakce 0-32	t	41,980	1,000	41,980		0,00		0,00
18	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	731,666	0,000	0,000				0,00
		430,392 'Viz 1/15 (162701101)*1,7		731,666						
19	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m	m3	2,070	0,000	0,000				0,00
		Rýha pro podhrabové desky		0,000						
		0,3*0,3*(18+5)		2,070						
20	132 20-1109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině	m3	1,035	0,000	0,000				0,00
		2,070 'Viz 1/1 (132201101)*0,5		1,035						
21	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m	m3	1,306	0,000	0,000				0,00
		Patky pro sloupky		0,000						
		3,14*0,2*0,2*0,8*(7+3)		1,005						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	montáže celkem	
							7	8	9	10
		Patky pro vzpětky		0,000						
		3,14*0,2*0,2*0,6*(2+2)		0,301						
22	133 20-1109	Příplatek za lepkost u hloubení šachet v horní tř. 3	m3	0,653	0,000	0,000				0,00
		1,306 Víz 1/3 (133201101)*0,5		0,653						
23	162 70-1101	Vodorovně přemístění do 6000 m výkopku/šparpiny z ho m3	m3	3,376	0,000	0,000				0,00
		1,306 Víz 1/3 (133201101)*		1,306						
		2,070 Víz 1/1 (133201101)*		2,070						
24	167 10-1101	Nakládání výkopku z horní tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,376	0,000	0,000				0,00
		3,376 Víz 1/5 (162401102)*		3,376						
25	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	5,739	0,000	0,000				0,00
		3,376 Víz 1/5 (162701101)*1,7		5,739						
11		Přípravné a přidružené práce								
1	111 20-1101	Odstavení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i m2		600,000	0,000	0,000				0,00
		600		600,000						
2	112 10-1111	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D kus	kus	30,000	0,000	0,000				0,00
		30		30,000						
3	112 10-1112	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D kus	kus	40,000	0,000	0,000				0,00
		40		40,000						
4	112 10-1113	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D kus	kus	10,000	0,000	0,000				0,00
		10		10,000						
5	112 10-1114	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D kus	kus	6,000	0,000	0,000				0,00
		6		6,000						
6	112 10-1115	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D kus	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
		1		1,000						
7	112 10-1221	Kácení stromů jehličnatých s odstraněním větví a kmene kus	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
		1		1,000						
8	112 10-1226	Kácení stromů jehličnatých s odstraněním větví a kmene kus	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
		1		1,000						
9	112 20-1111	Odstavení pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním já kus	kus	31,000	0,000	0,000				0,00
		30+1		31,000						
10	112 20-1112	Odstavení pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním já kus	kus	40,000	0,000	0,000				0,00
		40		40,000						
11	112 20-1113	Odstavení pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním já kus	kus	10,000	0,000	0,000				0,00
		10		10,000						
12	112 20-1114	Odstavení pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním já kus	kus	6,000	0,000	0,000				0,00
		6		6,000						
13	112 10-1115	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D kus	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
		1		1,000						
14	112 20-1116	Odstavení pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním já kus	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
		1		1,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	112 20-1118	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
		1		1,000						
16	11125111R	Štěpkování ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do	m3	51,450	0,000	0,000				0,00
		600*0,05+31*0,1+40*0,15+10+0,2+6*0,25		50,800						
		1*0,30+1*0,35		0,650						
17	162 30-1411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km	kus	71,000	0,000	0,000				0,00
		30+1+40		71,000						
18	162 30-1412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km	kus	16,000	0,000	0,000				0,00
		10+6		16,000						
19	162 30-1413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
		1		1,000						
20	162 30-1417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
		1		1,000						
21	162 30-1421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	71,000	0,000	0,000				0,00
		30+1+40		71,000						
22	162 30-1422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	16,000	0,000	0,000				0,00
		10+6		16,000						
23	162 30-1423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	2,000	0,000	0,000				0,00
		1+1		2,000						
24	112 21-1111	Spálení pařezu D do 0,3 m	kus	71,000	0,000	0,019				0,00
		30+1+40		71,000						
25	112 21-1112	Spálení pařezu D do 0,5 m	kus	16,000	0,001	0,009				0,00
		10+6		16,000						
26	112 21-1113	Spálení pařezu D do 1,0 m	kus	2,000	0,001	0,002				0,00
		1+1		2,000						
27	121 10-1201	Odstranění lesní hrabanky	m3	350,000	0,000	0,000				0,00
		3500*0,1		350,000						
28	162 40-1302	Vodorovné přemístění lesní hrabanky do 2000 m	m3	350,000	0,000	0,000				0,00
		3500*0,1		350,000						
29	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	350,000	0,000	0,000				0,00
		Mezideponie		0,000						
		3500*0,1		350,000						
30	96606711R	Rozebírání plotů do 2,5 m odvozem do kov.prvků kovošr	m	26,500	0,000	0,000				0,00
		21,5+5		26,500						
31	PC	Oddělení dotčeného úseku toku, včetně odchytu a přemís	kompl.	1,000	0,000	0,000				0,00
		Položka zahrnuje oddělení dotčeného úseku toku Brumovky		0,000						
		přehrazením sítěmi,		0,000						
		odchyt a přemístění vodních živočichů do toku mimo dotčený úsek		0,000						
		1		1,000						
2		Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin								

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	275 31-3511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,240	2,256	0,542				0,00
		Patky pro DZ		0,000						
		0,4*0,5*0,6*2		0,240						
2	275 35-3111	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu	kus	2,000	0,003	0,006				0,00
		Patky pro DZ		0,000						
		2		2,000						
3	213 31-1141	Poštářka zhutněná pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	0,500	2,160	1,080				0,00
		Návodní křídlo propustku ve staničení km 0,182 83		0,000						
		viz.výkr.č.10-18		0,000						
		0,5*0,1*10		0,500						
4	275 31-3511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	1,306	2,256	2,947				0,00
		Patky pro sloupky		0,000						
		3,14*0,2*0,2*0,8*(7+3)		1,005						
		Patky pro vzpěrky		0,000						
		3,14*0,2*0,2*0,6*(2+2)		0,301						
5	275 35-3111	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu	kus	14,000	0,003	0,043				0,00
		Patky pro oplocení		0,000						
		10+4		14,000						
21		Úprava podloží a základové spáry								
1	91972612R	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná	m2	2 400,000	0,001	2,400				0,00
		2400		2 400,000						
3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	327 32-3127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30	m3	7,500	2,453	18,400				0,00
		Návodní křídlo propustku ve staničení km 0,182 83		0,000						
		viz.výkr.č.10-18		0,000						
		(0,5*0,65+0,375*0,3+1,25*0,25)*10		7,500						
2	327 35-1211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízen	m2	31,775	0,003	0,080				0,00
		1,55*2*10+1,55*0,25*2		31,775						
3	327 35-1221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstra	m2	31,775	0,000	0,000				0,00
		31,775 *Viz 3/2 (327351211)		31,775						
4	327 36-1040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,261	1,076	0,281				0,00
		2,10*10*2*4,968*1,25/1000		0,261						
5	911 12-1111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonu	m	13,200	0,001	0,011				0,00
		9,7+3,5		13,200						
5/1	55391223	Zábradlí z ocel.trubek, viz.výkr.č. 10-18 - pozink.+barva	kus	13,332	0,015	0,200		0,00		0,00
6	338 17-1122	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m	kus	14,000	0,121	1,700				0,00
		Sloupky oplocení		0,000						
		10		10,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vzpěrky		0,000						
		4		4,000						
6/1	PC1	Sloupek průběžný-kompletní, vč.povrchové úpravy popla	ks	10,100	0,030	0,303		0,00		
6/2	PC2	Vzpěrka oplocení-kompletní, vč.poplastování, dl. 2,25 m	ks	4,040	0,020	0,081		0,00		
7	3489411R2	Osazování drátěného oplocení v. 2,00 m	m	23,000	0,034	0,791				0,00
		18,00+5,00		23,000						
7/1	PC1	Drátěné pletivo v 2,00 m, potah PVC	bm	24,150	0,005	0,121		0,00		
7/2	PC2	Drát napínací 3,15 mm	bm	75,900	0,000	0,023		0,00		
7/3	PC3	Předběžně, drát vázací 1,6 mm	bm	143,000	0,000	0,014		0,00		
7/4	PC4	Napínač	ks	6,060	0,002	0,012		0,00		
8	3481211R2	Osazování podhrabových desek plotových300x50x3000	kus	7,000	0,007	0,049				0,00
		6+1		7,000						
8/1	PC	Podhrabová deska plotová betonová 3000/300/50	ks	7,070	0,108	0,764		0,00		
9	3481211R1	Osazování podhrabových desek plotových 300x50x2000	kus	1,000	0,007	0,007				0,00
		1		1,000						
9/1	PC	Podhrabová deska plotová betonová 2000/300/50 mm	ks	1,010	0,072	0,073		0,00		
4		Vodorovné konstrukce								
1	463 21-1300	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene záhozov m3		15,000	2,033	30,492				0,00
		Včetně dodávky kamene-požadavek Bělokarpatký pískovec		0,000						
		0,4*(6*2,5+3*2,5*3)		15,000						
2	463 21-2191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	37,500	0,000	0,000				0,00
		6*2,5+3*2,5*3		37,500						
3	461 21-1811	Patka pro dlažbu z lomového kamene sucho bez výplně	m3	3,000	2,000	6,000				0,00
		Patka u dna koryta - včetně dodávky kamene		0,000						
		0,5*0,6*4*2,5		3,000						
5		Komunikace								
1	PC	Pokládka geobuněk 2 x 150 mm, včetně vyplnění kameni	m2	2 150,000	0,540	1 161,000				0,00
		Stezka		0,000						
		2150		2 150,000						
1/1	PC1	Geobuňky v.150 mm, materiál HDPE, rozteč. svarů max.	m2	4 343,000	0,020	86,860		0,00		
1/2	PC2	Geotextilie 400 g/m2	m2	2 171,500	0,000	0,869		0,00		
2	564 83-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	4 270,000	0,000	0,000				0,00
		Frakce 0-32		0,000						
		Podklad pod geobuňky		0,000						
		2400		2 400,000						
		Mezivrstva geobuňka-živice		0,000						
		1870		1 870,000						
3	573 11-1113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,3	m2	1 600,000	0,007	10,432				0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		1600		1 600,000						
4	573 21-1111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	1 600,000	0,001	0,976				0,00
		1600		1 600,000						
5	57715512R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 60 mm š	m ²	1 600,000	0,000	0,000				0,00
		1600		1 600,000						
6	57713422R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 40 mm z nemc	m ²	1 600,000	0,000	0,000				0,00
		1600		1 600,000						
7	569 55-1111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m ²	530,000	0,000	0,000				0,00
		Využitá zeminy ze stavby		0,000						
		1060*0,5		530,000						
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení									
1	599 14-1111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou	m	7,000	0,004	0,025				0,00
		Náhradní položka - zatmělení spáry mezi stávající		0,000						
		a novou živичnou konstrukcí		0,000						
		7		7,000						
2	914 00-1111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupku	kus	2,000	0,223	0,447				0,00
		2		2,000						
2/1	PC	Dopravní značka C 9a, C 9b, nereflexní, standardní velik	ks	2,020	0,005	0,010		0,00		
3	914 51-1111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s bet	kus	2,000	0,109	0,219				0,00
		2		2,000						
3/1	PC	Sloupek pro dopravní značky ocelový s pozinkováním - k	ks	4,040	0,035	0,141		0,00		
4	919 73-1123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl	m	7,000	0,000	0,000				0,00
		7		7,000						
5	PC	Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev	ks	12,000	0,000	0,000				0,00
		Zkoušky únosnosti pláně		0,000						
		4		4,000						
		Zkoušky konstrukčních vrstev		0,000						
		4*2		8,000						
6	919 55-1113	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se sp	m	29,500	0,000	0,000				0,00
		8,5+8+8,5+4,5		29,500						
6/1	28661926	Trouba plastová korugovaná DN 500, dl. 1 m	kus	29,795	0,010	0,298		0,00		
7	PC	Seřiznutí trub plastových dle sklonu svahu	ks	8,000	0,000	0,000				0,00
		4*2		8,000						
8	936 56-1111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překop	m ³	6,300	1,970	12,408				0,00
		0,15*1,0*42		6,300						
9	919 53-5555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m ³	4,200	2,267	9,520				0,00
		Podkladní vrstva z betonu		0,000						
		0,1*1,0*42		4,200						
10	91944121R	Vtoková jímka z lomového kamene pro propustek z trub	kus	3,000	7,006	21,017				0,00
		3		3,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
11	919 41-1111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 1000 kus		1,000	5,800	5,800				0,00
		Propustek ve staničení km 0,182 83		0,000						
		viz.výkr.č.10-18		0,000						
		1		1,000						
12	919 41-3111	Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 1000 kus		1,000	9,226	9,226				0,00
		Propustek ve staničení km 0,182 83		0,000						
		Kompletní, včetně mříže - viz.výkr.č.10-18		0,000						
		1		1,000						
13	919 41-3111	Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 1000 kus		2,000	9,226	18,452				0,00
		Propustek ve staničení km 0,527 57		0,000						
		Dvě jímky kaskádově - viz.výkr.č.10-19		0,000						
		2		2,000						
14	594 51-1111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2		12,750	0,614	7,829				0,00
		Včetně dodávky kamene		0,000						
		Odláždění u vyústění propustku		0,000						
		2*1*2+2,5*3,5		12,750						
16	PC	Zřízení a odstranění dočasné hrázky při realizaci vyústění 6,5*3 bm		19,500	0,000	0,000				0,00
				19,500						
17	919 55-1114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se sp 12,5 m		12,500	0,000	0,000				0,00
				12,500						
17/1	28661926	Trouba plastová korugovaná DN 600, dl. 1 m kus		12,625	0,012	0,152		0,00		
18	915 11-1122	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní čm		1 068,440	0,000	0,043				0,00
		Značka V 2a		0,000						
		Při realizaci stavby		0,000						
		534,22		534,220						
		Obnova po 1 roce		0,000						
		534,22		534,220						
19	915 61-1111	Předznačení vodorovného liniového značení m		1 068,440	0,000	0,000				0,00
		534,22*2		1 068,440						
	99	Přesun hmot								
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameni t		1 454,110	0,000	0,000				0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba:	CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE					
Objekt:	SO 103 - Účelová komunikace - část 3 - cyklotrasa Zahrádky					
		IČO	DIČ			
Objednatel:	Město Valašské Klobouky					
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S					
Zhotovitel:						
Subdodavatel:						
Zpracovatel PP:						
Uživatel:						
Jiné údaje:						
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0		
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2010/1		
Reg. Číslo:	Zakázka:					
Rozpočtové náklady v korunách						
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13		0
2		Montáž	0	14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	1 478 170	15		0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		1 478 170	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		1 478 170	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		1 478 170	24		0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0
Celkové náklady						
				26	Celkem (ř. 12+25)	1 478 170
				27	DPH 21%	310 416
				28	DPH ze specifikací 21%	
				29	DPH ze specifikací 15%	0
				30	Celkem (ř. 26-29)	1 788 585
Ing.L.Alster		Razítko		Název stavby v evid.	SO 103-Úč.kom.Zahrádky	
				Název objektu v evid.	103	
				Číslo záznamu v evid.		
				Datum		
Podpis		Razítko				

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE					
Číslo stavby : Val.Klobouky-cyklostezka			Datum: 18.10.2016		
Název SO : SO 103 - Účelová komunikace - část 3 - cyklotrasa Zahrádky					
Číslo SO : SO 103-Úč.kom.Zahrádky					
Oddíl	Název	CĚNA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	0,00	158 389,86	158 389,86	0,000
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	67 564,65	67 564,65	0,000
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin	0,00	600,00	600,00	0,274
21	Úprava podloží a základové spáry	23 961,00	153 983,90	177 944,90	310,515
3	Svislé a kompletní konstrukce	9 926,92	2 094,10	12 021,02	4,556
5	Komunikace	0,00	793 402,44	793 402,44	113,532
8	Trubní vedení	0,00	15 983,19	15 983,19	9,289
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	45 733,00	204 970,40	250 703,40	155,093
99	Přesun hmot	0,00	1 560,27	1 560,27	0,000
	Celkem	79 620,92	1 398 548,81	1 478 169,73	593,26

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	1 304,000	0,000	0,039			20,95	27 318,80
1/1	69311093	Geotextilie 500 g/m2	m2	1 369,200	0,001	0,685	17,50	23 961,00		
2	462 45-1114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	127,340	2,433	309,791			994,70	126 665,10
		21 celkem				310,515		23 961,00		153 983,90
3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	331 31-1153	Osazování palisád betonových hromadně zabeton hranám	m	10,000	0,201	2,011			209,41	2 094,10
1/1	59228410	Palisáda betonová přírodní 16X16X80 cm	kus	63,630	0,040	2,545	156,01	9 926,92		
		3 celkem				4,556		9 926,92		2 094,10
5		Komunikace								
1	564 85-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 404,000	0,000	0,000			125,01	300 524,04
2	573 11-1113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1	m2	1 200,000	0,007	7,824			11,90	14 280,00
3	573 21-1111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg	m2	1 200,000	0,001	0,732			8,60	10 320,00
4	57713422R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 40 mm z nem	m2	1 200,000	0,000	0,000			150,87	181 044,00
5	57715512R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 60 mm š	m2	1 200,000	0,000	0,000			188,71	226 452,00
6	569 75-1111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm	m2	360,000	0,292	104,976			168,84	60 782,40
		5 celkem				113,532		0,00		793 402,44
8		Trubní vedení								
1	91941312R	Vtokový objekt z betonu prostého vodostavebného - viz.	kus	1,000	9,226	9,226			15 582,24	15 582,24
2	83126319R	Napojení vtokového objektu na stáv.kanalizaci-kompletní	kus	1,000	0,063	0,063			400,95	400,95
		8 celkem				9,289		0,00		15 983,19
9		Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení								
1	599 14-1111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	7,000	0,004	0,025			75,00	525,00
2	914 00-1111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupek	kus	2,000	0,223	0,447			300,00	600,00
2/1	PC1	Dopravní značka E13, nereflexní, standardní velikost	ks	1,010	0,002	0,002	515,00	520,15		
2/2	PC2	Dopravní značka B 11, nereflexní, standardní velikost	ks	1,010	0,005	0,005	783,00	790,83		
3	914 51-1111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s bet	kus	1,000	0,109	0,109			461,00	461,00
3/1	PC	Sloupek pro dopravní značky ocelový s pozinkováním - l	ks	1,010	0,035	0,035	333,00	336,33		
4	917 76-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého	m	680,000	0,169	114,634			251,82	171 237,60
4/1	59217410	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 10	kus	686,800	0,058	39,834	64,19	44 085,69		
5	919 73-1123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného	m	7,000	0,000	0,000			105,00	735,00
6	PC	Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev	ks	12,000	0,000	0,000			2 617,65	31 411,80
		9 celkem				155,093		45 733,00		204 970,40

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	99	Přesun hmot								
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameit		593,259	0,000	0,000			2,63	1 560,27
		99 celkem				0,000		0,00		1 560,27

Položkový výkaz výměr										
Název stavby: CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VAH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE					Číslo stavby: Val.Klobouky-cyklostezka					
Název SO: SO 103 - Účelová komunikace - část 3 - cyklotrasa Zahrádky					Číslo SO: SO 103-Úč.kom.Zahrádky					
Datum zpracování: 18.10.2016					Datum aktualizace: 18.10.2016					
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Zemní práce								
1	122 20-2202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu m3		449,927	0,000	0,000				0,00
		0,5*(0,0+0,8)*25+0,5*(0,8+0,8)*25+0,5*(0,8+0,8)*25		50,000						
		0,5*(0,8+2,2)*25+0,5*(2,2+2,8)*25+0,5*(2,8+2,0)*25		160,000						
		0,5*(2,0+1,2)*25+0,5*(1,2+1,0)*25+0,5*(1,0+1,0)*25		92,500						
		0,5*(1,0+1,0)*25+0,5*(1,0+1,0)*25+0,5*(1,0+1,0)*25		75,000						
		0,5*(1,0+3,6)*24+0,5*(3,6+1,0)*7,49		72,427						
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v horn m3		224,964	0,000	0,000				0,00
		449,927 *Viz 1/2 (122202202)*0,5		224,964						
3	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	22,800	0,000	0,000				0,00
		Rýha pro palisádu		0,000						
		0,4*0,6*10		2,400						
		Rýhy pro podklad pod obruby		0,000						
		680*0,3*0,1		20,400						
4	132 20-1109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v horn m3		11,400	0,000	0,000				0,00
		22,800 *Viz 1/3 (132201101)*0,5		11,400						
5	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,120	0,000	0,000				0,00
		Patka DZ		0,000						
		0,4*0,5*0,6		0,120						
6	133 20-1109	Příplatek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3		0,060	0,000	0,000				0,00
		0,120 *Viz 1/5 (133201101)*0,5		0,060						
7	171 10-1105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněn m3		19,092	0,000	0,000				0,00
		0,8*0,25+0,5*(0,8+0,4)*25+0,5*(0+0,2)*24		17,600						
		0,2*7,46		1,492						
8	171 15-1101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění m2		56,676	0,000	0,000				0,00
		0,8*25+0,5*(0,8+0,4)*25+0,5*(0,8+0,0)*25		45,000						
		0,5*(0,0+0,6)*24+0,6*7,46		11,676						
9	182 20-1101	Svahování násypů m2		56,676	0,000	0,000				0,00
		56,676 *Viz 1/8 (171151101)		56,676						
10	182 10-1101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 m2		190,000	0,000	0,000				0,00
		0,5*(0,0+2,6)*25+0,5*(2,6+3,0)*25+0,5*(3,0+2,0)*25		165,000						
		0,5*(2,0+0,0)*25		25,000						
11	181 10-1102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2		1 641,500	0,000	0,000				0,00
		1100		1 100,000						
		680*0,3		204,000						
		675*0,5		337,500						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	montáže celkem	
							7	8	9	10
12	162 30-1101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horř m3	m3	19,092	0,000	0,000				0,00
		19,092 Víz 1/7 (171101105)		19,092						
13	162 70-1101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horř m3	m3	453,755	0,000	0,000				0,00
		Přebýlek zeminy		0,000						
		0,120 Víz 1/5 (133201101)		0,120						
		22,800 Víz 1/3 (132201101)		22,800						
		449,927 Víz 1/1 (122202202)		449,927						
		-19,092 Víz 1/7 (171101105)		-19,092						
14	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	472,847	0,000	0,000				0,00
		453,755 Víz 1/13 (162401102)		453,755						
		19,092 Víz 1/12 (162301101)		19,092						
15	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	771,384	0,000	0,000				0,00
		453,755 Víz 1/13 (162701101)*1,7		771,384						
11		Přípravné a přidružené práce								
1	113 10-7222	Odstavení podkladu pl přes 200 m2 z kamenná drceněř m2	m2	900,000	0,235	211,500				0,00
		Stávající zpevnění cesty-předpoklad		0,000						
		Využití do náspů v rámci stavby		900,000						
		900		900,000						
2	979 08-2213	Vodorovná doprava suří po suchu do 1 km	t	306,000	0,000	0,000				0,00
		900*0,2*1,7		306,000						
3	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suří po suchu dt		1 530,000	0,000	0,000				0,00
		306,000 Víz 1/12 (979082213)*5		1 530,000						
4	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	306,000	0,000	0,000				0,00
		306,000 Víz 1/12 (979082213)		306,000						
5	121 10-1102	Sejmání omíčky s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	267,345	0,000	0,000				0,00
		366,46*5*0,15		267,345						
6	162 40-1102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horř m3	m3	267,345	0,000	0,000				0,00
		267,345 Víz 1/14 (121101102)		267,345						
7	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	267,345	0,000	0,000				0,00
		267,345 Víz 1/14 (121101102)		267,345						
8	171 20-1201	Uložení sypání na skládku	m3	267,345	0,000	0,000				0,00
		Mezdeponte		0,000						
		267,345 Víz 1/14 (121101102)		267,345						
2		Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin								
1	275 31-3511	Zakladové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,120	2,256	0,271				0,00
		Patka pro DZ		0,000						
		0,4*0,5*0,6		0,120						
2	275 35-3111	Bednění kotevnic otvorů v zakladových patkách průřezu kus		1,000	0,003	0,003				0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky	celkem	montáže celkem	
							7	8	9	10
	1	Patka pro DZ		0,000						
				1,000						
21		Úprava podloží a základové spárty								
1	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	1 304,000	0,000	0,039				0,00
		1100		1 100,000						
		680*0,3		204,000						
1/1	69311093	Geotextilie 500 g/m2	m2	1 369,200	0,001	0,685				0,00
2	482 45-1114	Profilit kamenného záhozu malou MC 25	m3	127,340	2,433	309,791		0,00		
		Pod obrubníky		0,000						
		680*0,3*0,085		17,340						
		Náhradní položka - zlepšení sanace aktivní zóny pH		0,000						
		nevyhovujících podmínkách podloží		0,000						
		1100*2*0,05		110,000						
3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	331 31-1153	Osazování pásůd betonových hromadně zabeton hranat m		10,000	0,201	2,011				0,00
		10		10,000						
1/1	59229410	Palisáda betonová přírodní 16X16X80 cm	kus	63,630	0,040	2,545		0,00		
5		Komunikace								
1	564 85-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 404,000	0,000	0,000				0,00
		Komunikace - frakce 32-63		0,000						
		1100		1 100,000						
		Rozšíření pod obrubny-frakce 32-63		0,000						
		680*0,3		204,000						
		Komunikace - frakce 16-32		0,000						
		1100		1 100,000						
2	573 11-1113	Posítk živičný infiltrací s posypem z asfaltu množství 1,1 m2	m2	1 200,000	0,007	7,824				0,00
		1200		1 200,000						
3	573 21-1111	Posítk živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 200,000	0,001	0,732				0,00
		1200		1 200,000						
4	57713422R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 40 mm z nemcm2	m2	1 200,000	0,000	0,000				0,00
		1200		1 200,000						
5	57715512R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 60 mm š	m2	1 200,000	0,000	0,000				0,00
		1200		1 200,000						
6	569 75-1111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm	m2	360,000	0,292	104,976				0,00
		360		360,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8		Trubní vedení								
1	91941312R	Vtokový objekt z betonu prostého vodostavebného - viz.v	kus	1,000	9,226	9,226				0,00
		1		1,000						
2	83126319R	Napojení vtokového obejktu na stáv.kanalizaci-kompletní	kus	1,000	0,063	0,063				0,00
		1		1,000						
9		Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení								
1	599 14-1111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	7,000	0,004	0,025				0,00
		Náhradní položka - zatmelení spáry mezi stávající		0,000						
		a novou živičnou konstrukcí		0,000						
		7		7,000						
2	914 00-1111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupk	kus	2,000	0,223	0,447				0,00
		2		2,000						
2/1	PC1	Dopravní značka E13, nereflexní, standardní velikost	ks	1,010	0,002	0,002		0,00		
2/2	PC2	Dopravní značka B 11, nereflexní, standardní velikost	ks	1,010	0,005	0,005		0,00		
3	914 51-1111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s bet	kus	1,000	0,109	0,109				0,00
		1		1,000						
3/1	PC	Sloupek pro dopravní značky ocelový s pozinkováním - k	ks	1,010	0,035	0,035		0,00		
4	917 76-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s	m	680,000	0,169	114,634				0,00
		Zapuštěné obruby 100/250		0,000						
		680		680,000						
4/1	59217410	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100	kus	686,800	0,058	39,834		0,00		
5	919 73-1123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl	m	7,000	0,000	0,000				0,00
		7		7,000						
6	PC	Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev	ks	12,000	0,000	0,000				0,00
		Zkoušky únosnosti pláně		0,000						
		4		4,000						
		Zkoušky konstrukčních vrstev		0,000						
		4*2		8,000						
99		Přesun hmot								
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamen t	t	593,259	0,000	0,000				0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba:	CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE				
Objekt:	SO 104 - Účelová komunikace - část 4 - ČOV				
			IČO		DIČ
Objednatel:	Město Valašské Klobouky				
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2010/1
Reg. Číslo:		Zakázka:			
Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	1 462 553	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		1 462 553	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		1 462 553	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		1 462 553	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0
Celkové náklady					
				26	Celkem (ř. 12+25)
					1 462 553
				27	DPH 21%
					307 136
				28	DPH ze specifikací 21%
				29	DPH ze specifikací 15%
					0
				30	Celkem (ř. 26-29)
					1 769 689
Ing.L.Alster				Název stavby v evid.	SO 104-Úč.kom.-ČOV
				Název objektu v evid.	104
				Číslo záznamu v evid.	
				Datum	
Podpis	Razítko				

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE					
Číslo stavby : Val.Klobouky-cyklostezka			Datum: 18.10.2016		
Název SO : SO 104 - Účelová komunikace - část 4 - ČOV					
Číslo SO : SO 104-Úč.kom.-ČOV					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	2 660,12	59 595,00	62 255,12	9,963
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	203 799,24	203 799,24	0,000
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin	0,00	600,00	600,00	0,274
21	Úprava podloží a základové spáry	17 206,88	151 535,25	168 742,13	20,674
5	Komunikace	0,00	970 113,00	970 113,00	10,160
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	14 039,43	42 875,52	56 914,95	7,922
99	Přesun hmot	0,00	128,85	128,85	0,000
Celkem		33 906,43	1 428 646,86	1 462 553,29	48,99

Položkový rozpočet										
Název stavby: CYKLOSTÉZKA BEČVA - VLÁRA - VAH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE					Číslo stavby: Val.Klobouky-cyklostezka					
Název SO: SO 104 - Účelová komunikace - část 4 - ČOV					Číslo SO: SO 104-Úž.kom.-ČOV					
Datum zpracování: 18.10.2016					Datum aktualizace: 18.10.2016					
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	
						7	8	9	10	
1 Zemní práce										
1	122 20-2202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objem	m3	149,750	0,000	0,000		32,08	4 803,98	
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v ho	m3	74,875	0,000	0,000		4,66	348,92	
3	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 10	m3	10,800	0,000	0,000		100,68	1 087,34	
4	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v horn	m3	5,400	0,000	0,000		5,98	32,29	
5	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,120	0,000	0,000		209,41	25,13	
6	133 20-1109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,060	0,000	0,000		5,98	0,36	
7	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutnění	m2	1 425,000	0,000	0,000		7,10	10 117,50	
8	162 70-1101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z h	m3	160,670	0,000	0,000		43,98	7 066,27	
9	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	160,670	0,000	0,000		27,92	4 485,91	
10	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se	m3	8,100	0,000	0,000		91,45	740,75	
10/1	58337345	Štěrkoštěk frakce 0-32	t	9,963	1,000	9,963	267,00	2 660,12		
11	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	273,139	0,000	0,000		113,08	30 886,56	
1 celkem						9,963	2 660,12		59 595,00	
11 Přípravné a přidružené práce										
1	113 10-7222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drcené	m2	950,000	0,235	223,250		17,45	16 577,50	
2	113 10-6241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	950,000	0,000	0,000		69,80	66 310,00	
3	979 08-2213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	801,800	0,000	0,000		15,71	12 596,28	
4	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu	t	3 051,400	0,000	0,000		15,28	46 625,39	
5	PC	Recyklace betonových a živých sutí	T	478,800	0,000	0,000		73,29	35 091,25	
6	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	323,000	0,000	0,000		52,34	16 905,82	
7	121 10-1102	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	112,500	0,000	0,000		24,21	2 723,63	
8	162 40-1102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z h	m3	112,500	0,000	0,000		26,17	2 944,13	
9	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	112,500	0,000	0,000		27,92	3 141,00	
10	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	112,500	0,000	0,000		7,86	884,25	
11 celkem						0,000	0,00		203 799,24	
2 Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin										
1	275 31-3511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,120	2,256	0,271		3 750,00	450,00	
2	275 35-3111	Bednění kotevňích otvorů v základových patkách průřez	kus	1,000	0,003	0,003		150,00	150,00	
2 celkem						0,274	0,00		600,00	
21 Úprava podloží a základové spáry										

Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	1 425,000	0,000	0,043			20,95	29 853,75
1/1	69311093	Geotextilie 300 g/m2	m2	1 496,250	0,000	0,449	11,50	17 206,88		
2	56146111R	Vápenná stabilizace v tl. 400 mm, poměr vápna předběž	m2	1 725,000	0,012	20,183			70,54	121 681,50
		21 celkem				20,674		17 206,88		151 535,25
	5	Komunikace								
1	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 575,000	0,000	0,000			113,48	178 731,00
2	564 86-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 725,000	0,000	0,000			149,16	257 301,00
3	573 11-1113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1	m2	1 425,000	0,007	9,291			11,90	16 957,50
4	573 21-1111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 425,000	0,001	0,869			8,60	12 255,00
5	57713422R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 40 mm z nem	m2	1 425,000	0,000	0,000			150,87	214 989,75
6	57715512R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 60 mm š	m2	1 425,000	0,000	0,000			188,71	268 911,75
7	569 55-1111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm	m2	300,000	0,000	0,000			69,89	20 967,00
		5 celkem				10,160		0,00		970 113,00
	9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení								
1	599 14-1111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlkou	m	16,500	0,004	0,059			75,00	1 237,50
2	914 00-1111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupk	kus	2,000	0,223	0,447			300,00	600,00
2/1	PC1	Dopravní značka E13, nereflexní, standardní velikost	ks	1,010	0,002	0,002	515,00	520,15		
2/2	PC2	Dopravní značka B 11, nereflexní, standardní velikost	ks	1,010	0,005	0,005	783,00	790,83		
3	914 51-1111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s bet	kus	1,000	0,109	0,109			461,00	461,00
3/1	PC	Sloupek pro dopravní značky ocelový s pozinkováním -	ks	1,010	0,035	0,035	333,00	336,33		
4	919 73-1123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného	1m	16,500	0,000	0,000			105,00	1 732,50
5	PC	Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev	ks	9,000	0,000	0,000			2 617,65	23 558,85
7	919 55-1114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se s	m	9,000	0,000	0,000			549,70	4 947,30
7/1	28661926	Trouba plastová korugovaná DN 600, dl. 1 m	kus	9,090	0,012	0,109	1 363,27	12 392,12		
8	PC	Seřiznutí trub plastových dle sklonu svahu	ks	2,000	0,000	0,000			523,52	1 047,04
9	936 56-1111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překop	m3	1,350	1,970	2,659			579,96	782,95
10	919 53-5555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	0,900	2,267	2,040			2 324,47	2 092,02
11	594 51-1111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	4,000	0,614	2,456			1 604,09	6 416,36
		9 celkem				7,922		14 039,43		42 875,52
	99	Přesun hmot								
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamei	t	48,993	0,000	0,000			2,63	128,85
		99 celkem				0,000		0,00		128,85

Položkový výkaz výměr										
Název stavby:		CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VAH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE				Číslo stavby:		Val.Klobouky-cyklostezka		
Název SO:		SO 104 - Účelová komunikace - část 4 - ČOV				Číslo SO:		SO 104-Úč.kom.-ČOV		
Datum zpracování :		18.10.2016		Datum aktualizace :		18.10.2016				
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
	1	Zemní práce								
	1	122 20-2202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu m3 (1125+600*0,5)*0,46	149,750	0,000	0,000				0,00
			Odpočet sutí	655,500						
			-950*0,41	0,000						
			-389,500							
			Odpočet odhumusování	0,000						
			-775*0,15	-116,250						
	2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v horn m3 149,750 *Viz 1/1 (122202202)*0,5	74,875	0,000	0,000				0,00
				74,875						
	3	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Propustek	10,800	0,000	0,000				0,00
			1,0*1,2*9	0,000						
				10,800						
	4	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v horn m3 10,800 *Viz 1/3 (132201201)*0,5	5,400	0,000	0,000				0,00
				5,400						
	5	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Patka DZ	m3	0,120	0,000	0,000			0,00
			0,4*0,5*0,6	0,120						
	6	133 20-1109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 0,120 *Viz 1/5 (133201101)*0,5	m3	0,060	0,000	0,000			0,00
				0,060						
	7	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se ztuhněním 1100+25	m2	1 425,000	0,000	0,000			0,00
			600*0,5	1 125,000						
				300,000						
	8	162 70-1101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horn m3 Přebytek zeminy	160,670	0,000	0,000				0,00
			0,120 *Viz 1/5 (133201101)	0,000						
			10,800 *Viz 1/3 (132201201)	0,120						
			149,750 *Viz 1/1 (122202202)	10,800						
				149,750						
	9	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 160,670 *Viz 1/8 (162401102)	m3	160,670	0,000	0,000			0,00
				160,670						
	10	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 10,800 *Viz 1/3 (132201201)*0,75	m3	8,100	0,000	0,000			0,00
				8,100						
	10/1	58337345	Štěrkopísek frakce 0-32	t	9,963	1,000	9,963	0,00		
	11	PC	Poplatek za uložení na skládku 160,670 *Viz 1/8 (162701101)*1,7	T	273,139	0,000	0,000			0,00
				273,139						
	11	Přípravné a přidružené práce								

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	113 10-7222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drcenéh	m2	950,000	0,235	223,250				0,00
		Podklad po panely-předpoklad		0,000						
		Využití do násypů v rámci stavby		0,000						
		950		950,000						
2	113 10-6241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	950,000	0,000	0,000				0,00
		950		950,000						
3	979 08-2213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	801,800	0,000	0,000				0,00
		Odvoz k uložení na skládku		0,000						
		Kamenivo		0,000						
		950*0,2*1,7		323,000						
		Odvoz k recyklaci		0,000						
		Panely		0,000						
		950*0,21*2,4		478,800						
4	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu d	t	3 051,400	0,000	0,000				0,00
		Odvoz k uložení na skládku		0,000						
		950*0,2*1,7*5		1 615,000						
		Odvoz k recyklaci		0,000						
		950*0,21*2,4*3		1 436,400						
5	PC	Recyklace betonových a živičných sutí	T	478,800	0,000	0,000				0,00
		950*0,21*2,4		478,800						
6	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	323,000	0,000	0,000				0,00
		Kamenivo		0,000						
		950*0,2*1,7		323,000						
7	121 10-1102	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	112,500	0,000	0,000				0,00
		Dm		0,000						
		(150+600)*0,15		112,500						
8	162 40-1102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z hor	m3	112,500	0,000	0,000				0,00
		(150+600)*0,15		112,500						
9	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	112,500	0,000	0,000				0,00
		(150+600)*0,15		112,500						
10	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	112,500	0,000	0,000				0,00
		Mezideponie		0,000						
		(150+600)*0,15		112,500						
2		Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin								
1	275 31-3511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,120	2,256	0,271				0,00
		Patka pro DZ		0,000						
		0,4*0,5*0,6		0,120						
2	275 35-3111	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu kus		1,000	0,003	0,003				0,00
		Patka pro DZ		0,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1			1,000						
21		Úprava podloží a základové spáry								
1	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m 1100+25 600*0,5	m2	1 425,000 1 125,000 300,000	0,000	0,043				0,00
1/1	69311093	Geotextilie 300 g/m2	m2	1 496,250	0,000	0,449		0,00		
2	56146111R	Vápenná stabilizace v tl. 400 mm, poměr vápna předběžr Zlepšení zeminy v aktivní zóně, realizace dle skutečné potřeby dle výsledků zkoušek při realizaci Dofešeno v rámci AD 1425+600*0,5	m2	1 725,000 0,000 0,000 0,000 1 725,000	0,012	20,183				0,00
5		Komunikace								
1	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Komunikace - frakce 0-63 1425 Rozšíření -frakce 0-63 600*0,25	m2	1 575,000 0,000 1 425,000 0,000 150,000	0,000	0,000				0,00
2	564 86-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm Komunikace - frakce 0-63 1425 Rozšíření -frakce 0-63 600*0,50	m2	1 725,000 0,000 1 425,000 0,000 300,000	0,000	0,000				0,00
3	573 11-1113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,1 1425	m2	1 425,000 1 425,000	0,007	9,291				0,00
4	573 21-1111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 1425	m2	1 425,000 1 425,000	0,001	0,869				0,00
5	57713422R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 40 mm z nemc 1425	m2	1 425,000 1 425,000	0,000	0,000				0,00
6	57715512R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 60 mm š 1425	m2	1 425,000 1 425,000	0,000	0,000				0,00
7	569 55-1111	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm Využita zeminy ze stavby 600*0,5	m2	300,000 0,000 300,000	0,000	0,000				0,00
9		Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení								
1	599 14-1111	Výplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou Náhradní položka - zatmělení spáry mezi stávající	m	16,500 0,000	0,004	0,059				0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		a novou živičnou konstrukcí		0,000						
		12+4,5		16,500						
2	914 00-1111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupek	kus	2,000	0,223	0,447				0,00
		2		2,000						
2/1	PC1	Dopravní značka E13, nereflexní, standardní velikost	ks	1,010	0,002	0,002		0,00		
2/2	PC2	Dopravní značka B 11, nereflexní, standardní velikost	ks	1,010	0,005	0,005		0,00		
3	914 51-1111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s beto	kus	1,000	0,109	0,109				0,00
		1		1,000						
3/1	PC	Sloupek pro dopravní značky ocelový s pozinkováním - k	ks	1,010	0,035	0,035		0,00		
4	919 73-1123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného t	m	16,500	0,000	0,000				0,00
		12+4,5		16,500						
5	PC	Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev	ks	9,000	0,000	0,000				0,00
		Zkoušky únosnosti pláně		0,000						
		3		3,000						
		Zkoušky konstrukčních vrstev		0,000						
		3*2		6,000						
7	919 55-1114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se sp	m	9,000	0,000	0,000				0,00
		9		9,000						
7/1	28661926	Trouba plastová korugovaná DN 600, dl. 1 m	kus	9,090	0,012	0,109		0,00		
8	PC	Seřiznutí trub plastových dle sklonu svahu	ks	2,000	0,000	0,000				0,00
		2		2,000						
9	936 56-1111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překop	m3	1,350	1,970	2,659				0,00
		0,15*1,0*9,00		1,350						
10	919 53-5555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	0,900	2,267	2,040				0,00
		Podkladní vrstva z betonu		0,000						
		0,1*1,0*9		0,900						
11	594 51-1111	Dílažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	4,000	0,614	2,456				0,00
		Včetně dodávky kamene		0,000						
		Odláždění u vyústění propustku		0,000						
		2*1*2		4,000						
99		Přesun hmot								
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamen	t	48,993	0,000	0,000				0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba:	CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE			
Objekt:	SO 201 - Lávka			
		IČO	DIČ	
Objednatel:	Město Valašské Klobouky			
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S			
Zhotovitel:				
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:				
Uživatel:				
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2012/1
Reg. Číslo:	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	1 635 308	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		1 635 308	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		1 635 308	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		1 635 308	24	0
				25	0
				VRN celkem (ř. 13-24)	
					0
				Celkové náklady	
				26	1 635 308
				27	343 415
				28	
				29	
				30	1 978 723

Ing.L.Alster		Název stavby v evid.	SO 201-Lávka
		Název objektu v evid.	277
		Číslo záznamu v evid.	
		Podpis	Razítko

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE					
Číslo stavby : Val.Klobouky-cyklostezka				Datum: 10.1.2017	
Název SO : SO 201 - Lávka					
Číslo SO : SO 201-Lávka					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	0,00	38 274,77	38 274,77	0,000
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	717,92	717,92	0,000
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin	0,00	301,01	301,01	5,184
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	383 816,04	383 816,04	167,297
4	Vodorovné konstrukce	0,00	743 923,89	743 923,89	208,897
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	0,00	468 274,37	468 274,37	0,000
Celkem		0,00	1 635 308,00	1 635 308,00	381,38

Položkový rozpočet										
Název stavby:		CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE				Číslo stavby:	Val.Klobouky-cyklostezka			
Název SO:		SO 201 - Lávka				Číslo SO:	SO 201-Lávka			
Datum zpracování:		10.1.2017		Datum aktualizace:		10.1.2017				
						C E N A				
Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Zemní práce								
1	13120120R	Hloubení jam zapažených, včetně pažení	m3	108,000	0,000	0,000			87,27	9 425,16
2	131 20-1209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v homin	m3	54,000	0,000	0,000			5,98	322,92
3	162 70-1101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z hm	m3	108,000	0,000	0,000			43,98	4 749,84
4	167 10-1101	Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	108,000	0,000	0,000			27,92	3 015,36
5	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	183,600	0,000	0,000			113,08	20 761,49
		1 celkem				0,000		0,00		38 274,77
11		Přípravné a přidružené práce								
1	121 10-1201	Odstranění lesní hrabanky	m3	14,000	0,000	0,000			19,34	270,76
2	162 40-1302	Vodorovné přemístění lesní hrabanky do 2000 m	m3	14,000	0,000	0,000			24,08	337,12
3	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,000	0,000	0,000			7,86	110,04
		11 celkem				0,000		0,00		717,92
2		Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin								
1	213 31-1141	Poštářte zhutněné pod základy ze šterkopisku tříděného	m3	2,400	2,160	5,184			125,42	301,01
		2 celkem				5,184		0,00		301,01
3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	33432311R	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 25/30-kompletní, vč.pažení, 2x asfaltový nátěr	m3	6,264	0,000	0,000			4 666,00	29 227,82
2	32732312R	Mostní opěry a křídla ze ŽB tř. C 30/37 - kompletní, vč.pažení, 2x asfaltový nátěr	m3	17,588	2,453	43,149			7 835,92	137 818,16
3	327 50-1111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drcer	m3	54,000	2,088	112,725			798,66	43 127,64
4	34818111R	Zábradlí ze dřeva hoblovaného trvalé s výplní, vč.nátěru	m	51,000	0,170	8,685			2 245,75	114 533,25
5	327 36-1006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli	t	2,624	1,043	2,738			22 526,36	59 109,17
		3 celkem				167,297		0,00		363 816,04
4		Vodorovné konstrukce								
1	42332111R	Mostní nosníky z lepeného dřeva - kompletní, vč.nátěru,	m3	15,990	2,588	41,382			22 303,49	356 632,81
2	42195111R	Dřevěná mostovka z dubových fošen a hranolů	m3	5,843	0,607	3,547			33 277,27	194 439,09

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	42894114R	Mostního ložiska - dodávka a montáž, spec. všesměrové vrstevnaté ložisko 200x250, výšky 41mm, pro největší svislé zatížení pro kombinaci MSU do 200kN a vodorovné zatížení do 40 kN	kus	4,000	0,000	0,000			16 345,34	65 381,36
4	451 31-7777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu	m2	164,000	0,000	0,000			78,11	12 810,04
5	451 57-7877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu	m2	164,000	0,000	0,000			93,59	15 348,76
6	46551325R	Dlažba u opěr z upraveného lomového kamene do lože	m2	164,000	1,000	163,967			605,56	99 311,84
		4 celkem				208,897		0,00		743 923,89
	9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení								
1	PC	Montáž konstrukce	kompl.	1,000	0,000	0,000			74 947,91	74 947,91
2	PC	Doprava a osazení konstrukce	kompl.	1,000	0,000	0,000			149 891,40	149 891,40
3	PC	Drobné doplňky konstrukce - kovové (spojovací prvky, s	kompl.	1,000	0,000	0,000			243 435,06	243 435,06
		9 celkem				0,000		0,00		468 274,37

Položkový výkaz výměr										
Název stavby: CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE						Číslo stavby: Val.Klobouky-cyklostezka				
Název SO: SO 201 - Lávka						Číslo SO: SO 201-Lávka				
Datum zpracování: 10.1.2017						Datum aktualizace: 10.1.2017				
CENA										
Pof. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
pol.	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
	1	Zemní práce								
1	13120120R	Hloubení jam zapažených, včetně pažení 6*6*2+6*3*2	m3	108,000	0,000	0,000				0,00
2	131 20-1209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornin	m3	54,000	0,000	0,000				0,00
		108,000 Viz 1/1 (13120120R)*0,5		54,000						
3	162 70-1101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z hor	m3	108,000	0,000	0,000				0,00
		108,000 Viz 1/1 (13120120R)		108,000						
4	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	108,000	0,000	0,000				0,00
		108,000 Viz 1/1 (13120120R)		108,000						
5	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	183,600	0,000	0,000				0,00
		108,000 Viz 1/1 (13120120R)*1,7		183,600						
	11	Přípravné a přidružené práce								
1	121 10-1201	Odstranění lesní hrabanky 140*0,1	m3	14,000	0,000	0,000				0,00
		140*0,1		14,000						
2	162 40-1302	Vodorovné přemístění lesní hrabanky do 2000 m 140*0,1	m3	14,000	0,000	0,000				0,00
		140*0,1		14,000						
3	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky Mezideponie 140*0,1	m3	14,000	0,000	0,000				0,00
		140*0,1		14,000						
	2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin								
1	213 31-1141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku tříděného 0,1*(1,5*11+1,5*5)	m3	2,400	2,160	5,184				0,00
				2,400						
	3	Svislé a kompletní konstrukce								
1	33432311R	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 25/30-kompletní, vč.pažení, 2x asfaltový nátěr Paty opěry 1,45*0,6*3,6*2	m3	6,264	0,000	0,000				0,00
				0,000						
				6,264						
2	32732312R	Mostní opěry a křídla ze ŽB tř. C 30/37 - kompletní, vč.pažení, 2x asfaltový nátěr 2,27*0,65*3,6*2+0,25*0,74*3,6*2	m3	17,588	2,453	43,149				0,00
				11,956						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2*0,3*3,04*3,15		5,746						
		-2*0,3*(0,5*0,78*0,6+0,78*1,55+0,5*0,35*0,26+0,34*0,79)		-1,054						
		2*0,3*0,7*2,24		0,941						
3	327 50-1111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drcené	m3	54,000	2,088	112,725				0,00
		Zásyp za opěrami		0,000						
		108,000 *Viz 1/1 (13120120R)*0,5		54,000						
4	34818111R	Zábradlí ze dřeva hoblovaného trvalé s výplní, vč.nátěru-	m	51,000	0,170	8,685				0,00
		2*(20,5+4+1)		51,000						
5	327 36-1006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli	1t	2,624	1,043	2,738				0,00
		(6,264+17,588)*100*1,1/1000		2,624						
4	Vodorovné konstrukce									
1	42332111R	Mostní nosníky z lepeného dřeva - kompletní, vč.nátěru,	m3	15,990	2,588	41,382				0,00
		0,3*1,3*20,5*2		15,990						
2	42195111R	Dřevěná mostovka z dubových fošen a hranolů	m3	5,843	0,607	3,547				0,00
		20,47*3*0,05		3,071						
		0,14*0,12*5*20,5		1,722						
		0,25*0,14*3*10		1,050						
3	42894114R	Mostního ložiska - dodávka a montáž,spec. všesměrové vrstevnaté ložisko 200x250,výšky 41mm, pro největší svislé zatížení pro kombinaci MSU do 200kN a vodorovné zatížení do 40 kN	kus	4,000	0,000	0,000				0,00
		4		4,000						
4	451 31-7777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu	m2	164,000	0,000	0,000				0,00
		164		164,000						
5	451 57-7877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu	m2	164,000	0,000	0,000				0,00
		164		164,000						
6	46551325R	Dlažba u opěr z upraveného lomového kamene do lože C	m2	164,000	1,000	163,967				0,00
		164		164,000						
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení									
1	PC	Montáž konstrukce	kompl.	1,000	0,000	0,000				0,00
		1		1,000						
2	PC	Doprava a osazení konstrukce	kompl.	1,000	0,000	0,000				0,00
		1		1,000						
3	PC	Drobné doplňky konstrukce - kovové (spojovací prvky, st	kompl.	1,000	0,000	0,000				0,00
		1		1,000						

Krycí list rozpočtu

Stavba:	CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE					
Objekt:	SO 801 - Vegetační úpravy - část 1					
		IČO	DIČ			
Objednatel:	Město Valašské Klobouky					
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S					
Zhotovitel:						
Subdodavatel:						
Zpracovatel PP:						
Uživatel:						
Jiné údaje:						
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0		
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2012/1		
Reg. Číslo:	Zakázka:					
Rozpočtové náklady v korunách						
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13		0
2		Montáž	0	14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	148 246	15		0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		148 246	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		148 246	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		148 246	24		0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0
Celkové náklady						
				26	Celkem (ř. 12+25)	148 246
				27	DPH 21%	31 132
				28	DPH ze specifikací 21%	
				29	DPH ze specifikací 15%	0
				30	Celkem (ř. 26-29)	179 377
Ing.L.Alster		Název stavby v evid.	SO 801-Veg.úpravy-1.č.			
		Název objektu v evid.	801			
		Číslo záznamu v evid.				
Podpis	Razítko	Datum				

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE					
Číslo stavby : Val.Klobouky-cyklostezka			Datum: 18.10.2016		
Název SO : SO 801 - Vegetační úpravy - část 1					
Číslo SO : SO 801-Veg.úpravy-1.č.					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
18	Povrchové úpravy terénu	11 766,42	136 454,00	148 220,42	0,072
99	Přesun hmot	0,00	25,20	25,20	0,000
Celkem		11 766,42	136 479,20	148 245,62	0,07

Položkový rozpočet										
Název stavby:		CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE				Číslo stavby:		Val.Klobouky-cyklostezka		
Název SO:		SO 801 - Vegetační úpravy - část 1				Číslo SO:		SO 801-Veg.úpravy-1.č.		
Datum zpracování:		18.10.2016				Datum aktualizace:		18.10.2016		
							CENA			
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18		Povrchové úpravy terénu								
1	180 40-1211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu	cm2	950,000	0,000	0,000			6,00	5 700,00
1/1	PC	Travní semeno - luční směs	kg	72,156	0,001	0,072	70,00	5 050,92		
2	180 40-1212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	900,000	0,000	0,000			7,00	6 300,00
3	181 30-1102	Rozprostření omice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v	m2	950,000	0,000	0,000			18,05	17 147,50
3/1	PC	Dodávka zeminy vhodné k zúrodnění	m2	305,250	0,000	0,000	22,00	6 715,50		
4	182 30-1122	Rozprostření omice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vr	m2	900,000	0,000	0,000			20,20	18 180,00
5	182 00-1111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovností do +/-	m2	950,000	0,000	0,000			13,97	13 271,50
6	182 00-1112	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovností do +/-	m2	900,000	0,000	0,000			20,95	18 855,00
7	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině	m2	950,000	0,000	0,000			9,00	8 550,00
8	183 40-3211	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m ve svah	m2	900,000	0,000	0,000			16,00	14 400,00
9	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	950,000	0,000	0,000			2,00	1 900,00
10	183 40-3253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	900,000	0,000	0,000			3,00	2 700,00
11	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2	m2	950,000	0,000	0,000			1,00	950,00
12	184 80-2211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2	m2	900,000	0,000	0,000			1,00	900,00
13	1858031R1	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	5 700,000	0,000	0,000			2,00	11 400,00
14	1858031R2	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	5 400,000	0,000	0,000			3,00	16 200,00
		18 celkem				0,072		11 766,42		136 454,00
99		Přesun hmot								
1	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorst		0,072	0,000	0,000			350,00	25,20
		99 celkem				0,000		0,00		25,20

Položkový výkaz výměr										
Název stavby:		CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE				Číslo stavby:		Val.Klobouky-cyklostezka		
Název SO:		SO 801 - Vegetační úpravy - část 1				Číslo SO:		SO 801-Veg.úpravy-1.č.		
Datum zpracování :		18.10.2016				Datum aktualizace :		18.10.2016		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
	18	Povrchové úpravy terénu								
	1	180 40-1211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu d	m2	950,000	0,000				0,00
		950			950,000					
1/1	PC		Travní semeno - luční směs	kg	72,156	0,001		0,00		
	2	180 40-1212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	900,000	0,000				0,00
		900			900,000					
	3	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v r	m2	950,000	0,000				0,00
		950			950,000					
3/1	PC		Dodávka zeminy vhodné k zúrodnění	m2	305,250	0,000		0,00		
	4	182 30-1122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrs	m2	900,000	0,000				0,00
		900			900,000					
	5	182 00-1111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 1	m2	950,000	0,000				0,00
		950			950,000					
	6	182 00-1112	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 1	m2	900,000	0,000				0,00
		900			900,000					
	7	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině	m2	950,000	0,000				0,00
		950			950,000					
	8	183 40-3211	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m ve svahu	m2	900,000	0,000				0,00
		900			900,000					
	9	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	950,000	0,000				0,00
		950			950,000					
	10	183 40-3253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	900,000	0,000				0,00
		900			900,000					
	11	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2	m2	950,000	0,000				0,00
		950			950,000					
	12	184 80-2211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2	m2	900,000	0,000				0,00
		900			900,000					
	13	1858031R1	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	5 700,000	0,000				0,00
		950*6			5 700,000					
	14	1858031R2	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	5 400,000	0,000				0,00
		900*6			5 400,000					
	99	Přesun hmot								
1	998 23-1311		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorot		0,072	0,000			503,25	36,23

Krycí list rozpočtu

Stavba:	CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE				
Objekt:	SO 802 - Vegetační úpravy - část 2				
			IČO		DIČ
Objednatel:	Město Valašské Klobouky				
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2012/1
Reg. Číslo:		Zakázka:			
Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	94 139	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		94 139	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		94 139	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		94 139	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0
Celkové náklady					
				26	Celkem (ř. 12+25)
					94 139
				27	DPH 21%
					19 769
				28	DPH ze specifikací 21%
				29	DPH ze specifikací 15%
					0
				30	Celkem (ř. 26-29)
					113 908
Ing.L.Alster		Název stavby v evid.	SO 802-Veg.úpravy-2.č.		
		Název objektu v evid.	102		
		Číslo záznamu v evid.			
Podpis	Razítko	Datum			

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE					
Číslo stavby : Val.Klobouky-cyklostezka			Datum: 18.10.2016		
Název SO : SO 802 - Vegetační úpravy - část 2					
Číslo SO : SO 802-Veg.úpravy-2.č.					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
18	Povrchové úpravy terénu	7 823,22	86 298,55	94 121,77	0,048
99	Přesun hmot	0,00	16,80	16,80	0,000
Celkem		7 823,22	86 315,35	94 138,57	0,05

Položkový rozpočet										
Název stavby:		CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE				Číslo stavby:		Val.Klobouky-cyklostezka		
Název SO:		SO 802 - Vegetační úpravy - část 2				Číslo SO:		SO 802-Veg.úpravy-2.č.		
Datum zpracování :		18.10.2016				Datum aktualizace :		18.10.2016		
C E N A										
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18 Povrchové úpravy terénu										
1	180 40-1211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu	m2	815,000	0,000	0,000			6,00	4 890,00
1/1	PC	Travní semeno - luční směs	kg	47,976	0,001	0,048	70,00	3 358,32		
2	180 40-1212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	415,000	0,000	0,000			7,00	2 905,00
3	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v	m2	815,000	0,000	0,000			18,05	14 710,75
3/1	PC	Dodávka zeminy vhodné k zúrodnění	m2	202,950	0,000	0,000	22,00	4 464,90		
4	182 30-1122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vr	m2	415,000	0,000	0,000			20,20	8 383,00
5	182 00-1111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-	m2	815,000	0,000	0,000			13,97	11 385,55
6	182 00-1112	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-	m2	415,000	0,000	0,000			20,95	8 694,25
7	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině	m2	815,000	0,000	0,000			9,00	7 335,00
8	183 40-3211	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m ve svah	m2	415,000	0,000	0,000			16,00	6 640,00
9	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	815,000	0,000	0,000			2,00	1 630,00
10	183 40-3253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	415,000	0,000	0,000			3,00	1 245,00
11	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2	m2	815,000	0,000	0,000			1,00	815,00
12	184 80-2211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2	m2	415,000	0,000	0,000			1,00	415,00
13	1858031R1	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	4 890,000	0,000	0,000			2,00	9 780,00
14	1858031R2	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	2 490,000	0,000	0,000			3,00	7 470,00
18 celkem						0,048		7 823,22		86 298,55
99 Přesun hmot										
1	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodort		0,048	0,000	0,000			350,00	16,80
99 celkem						0,000		0,00		16,80

Položkový výkaz výměr										
Název stavby:		CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, USEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE				Číslo stavby:		Val.Klobouky-cyklostezka		
Název SO:		SO 802 - Vegetační úpravy - část 2				Číslo SO:		SO 802-Veg.úpravy-2.č.		
Datum zpracování :		18.10.2016				Datum aktualizace :		18.10.2016		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18	Povrchové úpravy terénu								
	1	180 40-1211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:2	m2	815,000	0,000				0,00
			815		815,000					
1/1	PC		Travní semeno - luční směs	kg	47,976	0,001		0,00		
	2	180 40-1212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	415,000	0,000				0,00
			415		415,000					
	3	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině	m2	815,000	0,000				0,00
			815		815,000					
3/1	PC		Dodávka zeminy vhodné k zúrodnění	m2	202,950	0,000		0,00		
	4	182 30-1122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy	m2	415,000	0,000				0,00
			415		415,000					
	5	182 00-1111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 1 m	m2	815,000	0,000				0,00
			815		815,000					
	6	182 00-1112	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 1 m	m2	415,000	0,000				0,00
			415		415,000					
	7	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a ve svahu	m2	815,000	0,000				0,00
			815		815,000					
	8	183 40-3211	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m ve svahu	m2	415,000	0,000				0,00
			415		415,000					
	9	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	815,000	0,000				0,00
			815		815,000					
	10	183 40-3253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	415,000	0,000				0,00
			415		415,000					
	11	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2	m2	815,000	0,000				0,00
			815		815,000					
	12	184 80-2211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2	m2	415,000	0,000				0,00
			415		415,000					
	13	1858031R1	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	4 890,000	0,000				0,00
			815*6		4 890,000					
	14	1858031R2	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	2 490,000	0,000				0,00
			415*6		2 490,000					
	99	Přesun hmot								
	1	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně	t	0,048	0,000				0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba:	CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE				
Objekt:	SO 803 - Vegetační úpravy - část 3				
			IČO		DIČ
Objednatel:	Město Valašské Klobouky				
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2012/1
Reg. Číslo:		Zakázka:			
Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	59 137	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		59 137	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		59 137	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		59 137	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0
				Celkové náklady	
				26	Celkem (ř. 12+25)
					59 137
				27	DPH 21%
					12 419
				28	DPH ze specifikací 21%
				29	DPH ze specifikací 15%
				30	Celkem (ř. 26-29)
					71 556
Ing.L.Alster		Název stavby v evid.	SO 803-Veg.úpravy-3.č.		
		Název objektu v evid.	803		
		Číslo záznamu v evid.			
Podpis	Razítko	Datum			

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE					
Číslo stavby : Val.Klobouky-cyklostezka			Datum: 18.10.2016		
Název SO : SO 803 - Vegetační úpravy - část 3					
Číslo SO : SO 803-Veg.úpravy-3.č.					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
18	Povrchové úpravy terénu	4 959,96	54 166,80	59 126,76	0,030
99	Přesun hmot	0,00	10,50	10,50	0,000
Celkem		4 959,96	54 177,30	59 137,26	0,03

Položkový rozpočet										
Název stavby:		CYKLOSTEŽKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE				Číslo stavby:		Val.Klobouky-cyklostezka		
Název SO:		SO 803 - Vegetační úpravy - část 3				Číslo SO:		SO 803-Veg.úpravy-3.č.		
Datum zpracování:		18.10.2016				Datum aktualizace:		18.10.2016		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
18		Povrchové úpravy terénu								
1	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu	m2	540,000	0,000	0,000			6,00	3 240,00
1/1	PC	Travní semeno - parková směs	kg	30,408	0,001	0,030	70,00	2 128,56		
2	180 40-2112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	240,000	0,000	0,000			7,00	1 680,00
3	181 30-1102	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v	m2	540,000	0,000	0,000			18,05	9 747,00
3/1	PC	Dodávka zeminy vhodné k zúrodnění	m2	128,700	0,000	0,000	22,00	2 831,40		
4	182 30-1122	Rozprostření omíčky pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vr	m2	240,000	0,000	0,000			20,20	4 848,00
5	182 00-1111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-	m2	540,000	0,000	0,000			13,97	7 543,80
6	182 00-1112	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-	m2	240,000	0,000	0,000			20,95	5 028,00
7	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině	m2	540,000	0,000	0,000			9,00	4 860,00
8	183 40-3211	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m ve svahu	m2	240,000	0,000	0,000			16,00	3 840,00
9	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	540,000	0,000	0,000			2,00	1 080,00
10	183 40-3253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	240,000	0,000	0,000			3,00	720,00
11	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2	m2	540,000	0,000	0,000			1,00	540,00
12	184 80-2211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2	m2	240,000	0,000	0,000			1,00	240,00
13	1858031R1	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	3 240,000	0,000	0,000			2,00	6 480,00
14	1858031R2	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	1 440,000	0,000	0,000			3,00	4 320,00
18 celkem						0,030		4 959,96		54 166,80
99		Přesun hmot								
1	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorn	t	0,030	0,000	0,000			350,00	10,50
99 celkem						0,000		0,00		10,50

Položkový výkaz výměr										
Název stavby:		CYKLISTECKÁ BEČVA - VLAPA - VAH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE				Číslo stavby: Val.Klobouky-cyklistezka				
Název SO:		SO 803 - Vegetační úpravy - část 3				Číslo SO: SO 803-Veg.úpravy-3.č.				
Datum zpracování :		18.10.2016				Datum aktualizace : 18.10.2016				
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky	celkem	montáže	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C E N A										
18		Povrchové úpravy terénu								
1	180 40-2111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu m2		540,000	0,000	0,000				0,00
		540		540,000						
1/1	PC	Travní semeno - parková směs	kg	30,408	0,001	0,030				0,00
2	180 40-2112	Založení parkového trávníku výševem ve svahu do 1:2	m2	240,000	0,000	0,000				0,00
		240		240,000						
3	181 30-1102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pí do 500 m2 v 1m2		540,000	0,000	0,000				0,00
		540		540,000						
3/1	PC	Dodávka zeminy vhodné k zúrodnění	m2	128,700	0,000	0,000				0,00
4	182 30-1122	Rozproštění ornice pí do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrst m2		240,000	0,000	0,000				0,00
		240		240,000						
5	182 00-1111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 1m2		540,000	0,000	0,000				0,00
		540		540,000						
6	182 00-1112	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 1m2		240,000	0,000	0,000				0,00
		240		240,000						
7	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině 1m2		540,000	0,000	0,000				0,00
		540		540,000						
8	183 40-3211	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m ve svahu m2		240,000	0,000	0,000				0,00
		240		240,000						
9	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	540,000	0,000	0,000				0,00
		540		540,000						
10	183 40-3253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	240,000	0,000	0,000				0,00
		240		240,000						
11	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2	m2	540,000	0,000	0,000				0,00
		540		540,000						
12	184 80-2211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2	m2	240,000	0,000	0,000				0,00
		240		240,000						
13	1858031R1	Ošetření trávníku sřabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	3 240,000	0,000	0,000				0,00
		540*6		3 240,000						
14	1858031R2	Ošetření trávníku sřabáním ve svahu do 1:2	m2	1 440,000	0,000	0,000				0,00
		240*6		1 440,000						
99		Přesun hmot								
1	999 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodotřít		0,030	0,000	0,000				0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba:	CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE		
Objekt:	SO 804 - Vegetační úpravy - část 4		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Město Valašské Klobouky		
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: CÚ 2012/1
Reg. Číslo:	Zakázka:		
Rozpočtové náklady v korunách			
Základní rozpočtové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0
2		Montáž	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	28 725
4		PSV	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		28 725
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0
7	Jiné náklady		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		28 725
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0
11	Rezerva		0
12	Součet (ř. 8-11)		28 725
			25
		VRN celkem (ř. 13-24)	
			0
Celkové náklady			
		Celkem (ř. 12+25)	
			28 725
		27 DPH 21%	6 032
		28 DPH ze specifikací 21%	
		29 DPH ze specifikací 15%	0
		Celkem (ř. 26-29)	
			34 757
Ing.L.Alster		Název stavby v evid.	SO 804-Veg.úpravy-4.č.
		Název objektu v evid.	804
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE					
Číslo stavby : Val.Klobouky-cyklostezka			Datum: 18.10.2016		
Název SO : SO 804 - Vegetační úpravy - část 4					
Číslo SO : SO 804-Veg.úpravy-4.č.					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
18	Povrchové úpravy terénu	2 671,20	26 048,40	28 719,60	0,016
99	Přesun hmot	0,00	5,60	5,60	0,000
Celkem		2 671,20	26 054,00	28 725,20	0,02

Položkový rozpočet										
Název stavby:		CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE				Číslo stavby:		Val.Klobouky-cyklostezka		
Název SO:		SO 804 - Vegetační úpravy - část 4				Číslo SO:		SO 804-Veg.úpravy-4.č.		
Datum zpracování :		18.10.2016				Datum aktualizace :		18.10.2016		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
18		Povrchové úpravy terénu								
1	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svalu	m2	420,000	0,000	0,000			6,00	2 520,00
1/1	PC	Travní semeno - parková směs	kg	16,380	0,001	0,016	70,00	1 146,60		
2	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v	m2	420,000	0,000	0,000			18,05	7 581,00
2/1	PC	Dodávka zeminy vhodné k zúrodnění	m2	69,300	0,000	0,000	22,00	1 524,60		
3	182 00-1111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-	m2	420,000	0,000	0,000			13,97	5 867,40
4	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině	m2	420,000	0,000	0,000			9,00	3 780,00
5	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	420,000	0,000	0,000			2,00	840,00
6	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2	m2	420,000	0,000	0,000			1,00	420,00
7	1858031R1	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 520,000	0,000	0,000			2,00	5 040,00
		18 celkem				0,016		2 671,20		26 048,40
99		Přesun hmot								
1	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy vodot		0,016	0,000	0,000			350,00	5,60
		99 celkem				0,000		0,00		5,60

Položkový výkaz výměr										
Název stavby:		CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE				Číslo stavby:		Val.Klobouky-cyklostezka		
Název SO:		SO 804 - Vegetační úpravy - část 4				Číslo SO:		SO 804-Veg.úpravy-4.č.		
Datum zpracování :		18.10.2016				Datum aktualizace :		18.10.2016		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
18		Povrchové úpravy terénu								
1	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svah	m2	420,000	0,000	0,000				0,00
		420		420,000						
1/1	PC	Travní semeno - parková směs	kg	16,380	0,001	0,016		0,00		
2	181 30-1102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v r	m2	420,000	0,000	0,000				0,00
		420		420,000						
2/1	PC	Dodávka zeminy vhodné k zúrodnění	m2	69,300	0,000	0,000		0,00		
3	182 00-1111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 1	m2	420,000	0,000	0,000				0,00
		420		420,000						
4	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině	m2	420,000	0,000	0,000				0,00
		420		420,000						
5	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	420,000	0,000	0,000				0,00
		420		420,000						
6	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2	m2	420,000	0,000	0,000				0,00
		420		420,000						
7	1858031R1	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 520,000	0,000	0,000				0,00
		420*6		2 520,000						
99		Přesun hmot								
1	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodoro	t	0,016	0,000	0,000				0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba:	CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE		
Objekt:	SO 805 - Oplocení Zahrádky		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Město Valašské Klobouky		
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: CÚ 2010/1
Reg. Číslo:	Zakázka:		
Rozpočtové náklady v korunách			
Základní rozpočtové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0
2		Montáž	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	1 543 346
4		PSV	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		1 543 346
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0
7	Jiné náklady		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		1 543 346
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0
11	Rezerva		0
12	Součet (ř. 8-11)		1 543 346
			25
		VRN celkem (ř. 13-24)	
			0
		Celkové náklady	
		Celkem (ř. 12+25)	
			1 543 346
		27 DPH 21%	324 103
		28 DPH ze specifikací 21%	
		29 DPH ze specifikací 15%	0
		Celkem (ř. 26-29)	
			1 867 449
Ing.L.Alster		Název stavby v evid.	SO 805-Oplocení Zahrádky
		Název objektu v evid.	805
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE					
Číslo stavby : Val.Klobouky-cyklostezka			Datum: 18.10.2016		
Název SO : SO 805 - Oplocení Zahrádky					
Číslo SO : SO 805-Oplocení Zahrádky					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	0,00	71 989,78	71 989,78	0,000
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	9 789,45	9 789,45	0,000
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin	3 265,08	93 326,53	96 591,61	131,065
3	Svislé a kompletní konstrukce	164 383,21	1 112 446,95	1 276 830,16	419,683
4	Vodorovné konstrukce	0,00	82 153,65	82 153,65	22,591
99	Přesun hmot	0,00	5 991,39	5 991,39	0,000
Celkem		167 648,29	1 375 697,76	1 543 346,05	573,34

Položkový rozpočet										
Název stavby:		CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE				Číslo stavby:		Val.Klobouky-cyklostezka		
Název SO:		SO 805 - Oplocení Zahrádky				Číslo SO:		SO 805-Oplocení Zahrádky		
Datum zpracování :		18.10.2016				Datum aktualizace :		18.10.2016		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	
						7	8	9	10	
1 Zemní práce										
1	122 20-2201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objem	m3	3,330	0,000	0,000		43,81		145,22
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v ho	m3	1,665	0,000	0,000		4,66		7,76
3	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v horně tř. 3 objemu do 100	m3	3,360	0,000	0,000		118,99		399,81
4	132 20-1109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v horn	m3	1,680	0,000	0,000		5,98		10,05
5	132 20-1202	Hloubení rýh š do 2000 mm v horně tř. 3 objemu do 10	m3	164,640	0,000	0,000		100,68		16 575,96
6	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v horn	m3	82,320	0,000	0,000		5,98		492,27
7	133 20-1101	Hloubení šachet v horně tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,096	0,000	0,000		209,41		3 998,89
8	133 20-1109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v horně tř. 3	m3	9,548	0,000	0,000		6,44		61,49
9	162 70-1101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z h	m3	190,426	0,000	0,000		43,98		8 374,94
10	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	190,426	0,000	0,000		27,92		5 316,69
11	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	323,724	0,000	0,000		113,08		36 606,71
1 celkem						0,000		0,00		71 989,78
11 Přípravné a přidružené práce										
14	96600281R	Bourání plotů v do 2,5 m z drátěného pletiva, vč.naložen	m	85,000	0,000	0,000		115,17		9 789,45
11 celkem						0,000		0,00		9 789,45
2 Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin										
1	213 31-1141	Polštáře zhuťné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	12,510	2,160	27,022		133,80		1 673,84
2	211 57-1111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů šterkopískem	m3	15,840	1,921	30,421		877,78		13 904,04
3	21275221R	Trativod z drenážních trubek plast. flexibilních D do 100	m	132,000	0,227	29,911		122,92		16 225,44
4	275 31-3511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	19,096	2,256	43,087		2 121,43		40 510,83
5	275 35-3111	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřez	kus	107,000	0,003	0,330		57,21		6 121,47
6	274 35-3111	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu	kus	66,000	0,003	0,203		158,58		10 466,28
7	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	211,200	0,000	0,006		20,95		4 424,64
7/1	67352170	Geotextilie filtrační 300 g/m2	m2	283,920	0,000	0,085	11,50	3 265,08		
2 celkem						131,065		3 265,08		93 326,53
3 Svislé a kompletní konstrukce										
1	327 32-3127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30	m3	82,314	2,453	201,940		2 619,86		215 651,16
2	327 35-1211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zříze	m2	446,375	0,003	1,120		810,18		361 644,10
3	327 35-1221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odst	m2	446,375	0,000	0,000		199,37		88 993,78
4	327 36-1006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli	t	9,055	1,043	9,447		22 526,36		203 976,19

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	327 36-1040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	3,187	1,076	3,430			22 306,59	71 091,10
7	334 79-1111	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 50	m	10,000	0,000	0,004			225,11	2 251,10
8	338 17-1122	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m	kus	161,000	0,121	19,553			200,00	32 200,00
8/1	PC1	Sloupek oplocení-kompletní, vč.povrchové úpravy poplask	ks	83,830	0,025	2,096	153,00	12 825,99		
8/2	PC2	Vzpěrka oplocení-kompletní, vč.povrch.úpravy poplask	ks	28,280	0,015	0,424	135,00	3 817,80		
8/3	PC3	Sloupek oplocení-kompletní, vč.povrch.úpravy poplask	ks	50,500	0,020	1,010	108,00	5 454,00		
9	3489411R2	Osazování drátěného oplocení v. 2,00 m	m	286,000	0,034	9,838			155,00	44 330,00
9/1	PC1	Drátěné pletivo v 1,75 m, potah PVC	bm	169,050	0,005	0,845	74,00	12 509,70		
9/2	PC2	Drát napínací 3,15 mm	bm	943,800	0,000	0,283	2,90	2 737,02		
9/3	PC3	Předběžně, drát vázací 1,6 mm	bm	2 200,000	0,000	0,220	1,80	3 960,00		
9/4	PC4	Napínač	ks	60,600	0,002	0,121	22,00	1 333,20		
9/5	PC5	Drátěné pletivo v .1,00 m, potah PVC	bm	131,250	0,003	0,394	38,00	4 987,50		
10	931 99-2111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrenu tl 20 mm	m2	8,015	0,001	0,005			166,74	1 336,42
11	348 10-1210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do	kus	18,000	0,000	0,000			400,00	7 200,00
11/1	55342000000	Branka kovová z uzavř.profilů s výpl.pletivem, pozink.+ f	kus	8,000	0,032	0,256	2 400,00	19 200,00		
11/2	55342000000	Branka kovová z uzavř.profilů, výplň, pletivo - pozink.+ f	kus	10,000	0,040	0,400	2 758,00	27 580,00		
12	3481012R1	Osazení vrat oplocení na ocelové sloupky do 8 m2, vč.z	kus	6,000	0,000	0,000			400,00	2 400,00
12/1	55342000000	Brana dvojkřídlá, kovová z uzavř.profilů, výplň pletivem,	kus	6,000	0,130	0,780	8 540,00	51 240,00		
13	3481012R2	Osazení mechanické posuvné brány - kompletní	kus	1,000	0,000	0,000			5 000,00	5 000,00
13/1	PC	Mechanicky ovlád.posuv.brána z ocel.profilů s výplní ple	ks	1,000	0,150	0,150	18 738,00	18 738,00		
14	327 50-1111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drcer	m3	80,175	2,088	167,365			952,58	76 373,10
		3 celkem				419,683		164 383,21		1 112 446,95
4		Vodorovné konstrukce								
1	430 32-1414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	9,030	2,453	22,154			3 330,03	30 070,17
2	431 35-1121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v c	m2	22,200	0,013	0,285			1 930,40	42 854,88
3	431 35-1126	Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých	m2	22,200	0,000	0,000			247,49	5 494,28
4	430 36-1921	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítí	t	0,144	1,059	0,152			25 932,78	3 734,32
		4 celkem				22,591		0,00		82 153,65
99		Přesun hmot								
1	998 23-2131	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3	t	573,339	0,000	0,000			10,45	5 991,39
		99 celkem				0,000		0,00		5 991,39

Položkový výkaz výměr										
Název stavby:		CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH - USEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE				Číslo stavby:		Val. Klobouky-cyklostezka		
Název SO:		SO 805 - Oplocení Zahradky				Číslo SO:		SO 805-Oplocení Zahradky		
Datum zpracování:		18.10.2016				Datum aktualizace:		18.10.2016		
Por. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky	celkem	montáže	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Zemní práce										
1	122 20-2201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu m3 Pro schodiště	m3	3,330 0,000	0,000	0,000				0,00
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v horním 3,330 V/iz 1/1 (122202201)*0,5	m3	1,665	0,000	0,000				0,00
3	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Schodiště	m3	3,360 0,000	0,000	0,000				0,00
4	132 20-1109	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 600 mm v horním m3 3,360 V/iz 1/3 (132201101)*0,5	m3	1,680	0,000	0,000				0,00
5	132 20-1202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,7*1,6*1,47	m3	164,640	0,000	0,000				0,00
6	132 20-1209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v horním m3 164,640 V/iz 1/5 (132201202)*0,5	m3	82,320	0,000	0,000				0,00
7	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Pakty oplocení	m3	19,096 0,000	0,000	0,000				0,00
		Sloupky		0,000						
		0,5*0,5*0,8*67		13,400						
		Vzpětky		0,000						
		0,4*0,4*0,5*28		2,240						
		Pakty pro brány		0,000						
		0,6*0,6*0,8*12		3,456						
8	133 20-1109	Příplatek za lepitost u hloubení šachet v hornině tř. 3 19,096 V/iz 1/7 (133201101)*0,5	m3	9,548	0,000	0,000				0,00
9	162 70-1101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z hor m3 Přebýlečná zemina	m3	190,426 0,000	0,000	0,000				0,00
		19,096 V/iz 1/7 (133201101)*		19,096						
		164,640 V/iz 1/5 (132201202)*		164,640						
		3,360 V/iz 1/3 (132201101)*		3,360						
		3,330 V/iz 1/1 (122202201)*		3,330						
10	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 190,426 V/iz 1/9 (162701101)*	m3	190,426	0,000	0,000				0,00
11	PC	Poplatek za uložení na skládku 190,426 V/iz 1/9 (162701101)*1,7	T	323,724 323,724	0,000	0,000				0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11		Přípravné a přidružené práce								
14	96600281R	Bourání plotů v do 2,5 m z drátěného pletiva, vč.naložení	m	85,000	0,000	0,000				0,00
		85		85,000						
2		Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin								
1	213 31-1141	Poštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	12,510	2,160	27,022				0,00
		Zídka		0,000						
		0,1*0,7*147		10,290						
		Schodiště		0,000						
		0,1*1,0*(3,0+3,6+3,6)		1,020						
		0,1*1,0*1,5*8		1,200						
2	211 57-1111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů šterkopískem	m3	15,840	1,921	30,421				0,00
		0,4*0,3*132		15,840						
3	21275221R	Trativod z drenážních trubek plast. flexibilních D do 100 mm	m	132,000	0,227	29,911				0,00
		132		132,000						
4	275 31-3511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	19,096	2,256	43,087				0,00
		Patky oplocení		0,000						
		Sloupky		0,000						
		0,5*0,5*0,8*67		13,400						
		Vzpěrky		0,000						
		0,4*0,4*0,5*28		2,240						
		Patky pro brány		0,000						
		0,6*0,6*0,8*12		3,456						
5	275 35-3111	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu	kus	107,000	0,003	0,330				0,00
		Patky pro oplocení		0,000						
		67+28+12		107,000						
6	274 35-3111	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu	kus	66,000	0,003	0,203				0,00
		Oplocení na podezdívce		0,000						
		50+16		66,000						
7	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	211,200	0,000	0,006				0,00
		Obalení žeber drenáží		0,000						
		0,4*4*132		211,200						
7/1	67352170	Geotextilie filtrační 300 g/m2	m2	283,920	0,000	0,085		0,00		
3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	327 32-3127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30	m3	82,314	2,453	201,940				0,00
		(0,7*0,3+0,25*1,45)*147		84,158						
		-(0,25*0,5*8+0,25*0,75*4,5)		-1,844						
2	327 35-1211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízen	m2	446,375	0,003	1,120				0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		0,25*1,45*14+1,45*14*2		431,375						
		1,25*0,75*2*8		15,000						
3	327 35-1221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstra	m2	446,375	0,000	0,000				0,00
		446,375 Viz 3/2 (327351211)		446,375						
4	327 36-1006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 1t	t	9,055	1,043	9,447				0,00
		82,314 Viz 3/1 (327323127)**100*1,1/1000		9,055						
5	327 36-1040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	3,187	1,076	3,430				0,00
		(2*147*1,75-2*1,25*0,5)*4,968*1,25/1000		3,187						
7	334 79-1111	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 50	m	10,000	0,000	0,004				0,00
		Prostupy drenáží		0,000						
		10		10,000						
8	338 17-1122	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m	kus	161,000	0,121	19,553				0,00
		Sloupky oplocení v patkách		0,000						
		67		67,000						
		Vzpěrky v patkách		0,000						
		28		28,000						
		Sloupky oplocení na podezdívce-dlouhé		0,000						
		8*2		16,000						
		Sloupky na podezdívce-krátké		0,000						
		50		50,000						
8/1	PC1	Sloupek oplocení-kompletní, vč.povrchové úpravy poplas	ks	83,830	0,025	2,096		0,00		
8/2	PC2	Vzpěrka oplocení-kompletní, vč.povrch.úpravy poplastovi	ks	28,280	0,015	0,424		0,00		
8/3	PC3	Sloupek oplocení-kompletní, vč.povrch.úpravy poplastovi	ks	50,500	0,020	1,010		0,00		
9	3489411R2	Osazování drátěného oplocení v. 2,00 m	m	286,000	0,034	9,838				0,00
		Oplocení výšky 1,75 m		0,000						
		161		161,000						
		Oplocení výšky 1,00 m		0,000						
		125		125,000						
9/1	PC1	Drátěné pletivo v 1,75 m, potah PVC	bm	169,050	0,005	0,845		0,00		
9/2	PC2	Drát napínací 3,15 mm	bm	943,800	0,000	0,283		0,00		
9/3	PC3	Předběžné, drát vázací 1,6 mm	bm	2 200,000	0,000	0,220		0,00		
9/4	PC4	Napínač	ks	60,600	0,002	0,121		0,00		
9/5	PC5	Drátěné pletivo v. 1,00 m, potah PVC	bm	131,250	0,003	0,394		0,00		
10	931 99-2111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	8,015	0,001	0,005				0,00
		(0,7*0,3+1,45*0,25)*14		8,015						
11	348 10-1210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2	kus	18,000	0,000	0,000				0,00
		Branky výšky 1,75		0,000						
		10		10,000						
		Branky výšky 1,50 m		0,000						
		8		8,000						
11/1	55342000000	Branka kovová z uzavř.profilů s výpl.pletivem, pozink.+ P	kus	8,000	0,032	0,256		0,00		
11/2	55342000000	Branka kovová z uzavř.profilů, výplň, pletivo - pozink.+ P	kus	10,000	0,040	0,400		0,00		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12	3481012R1	Osazení vrat oplocení na ocelové sloupky do 8 m2, vč.za Dvojkřídle brány v. 1,75 m a šířky 4,50 m	kus	6,000	0,000	0,000				0,00
		6		0,000						
12/1	55342000000	Brana dvojkřídla, kovová z uzavř.profilů, výplň pletivem, r	kus	6,000	0,130	0,780		0,00		
13	3481012R2	Osazení mechanické posuvné brány - kompletní	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
		1		1,000						
13/1	PC	Mechanicky ovlád.posuv.brána z ocel.profilů s výplní pletivem	ks	1,000	0,150	0,150		0,00		
14	327 50-1111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného	m3	80,175	2,088	167,365				0,00
		Zásyp za zdí		0,000						
		0,3*1,75*147+0,3*1,25*1,0*8		80,175						
4		Vodorovné konstrukce								
1	430 32-1414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	9,030	2,453	22,154				0,00
		Schody na terénu		0,000						
		0,8*0,3*1,0*2*3+0,15*1,0*(2,4+3,0*2)		2,700						
		0,15*0,3*1,0*(10+12+12)		1,530						
		Schody u zídek		0,000						
		0,8*0,3*1,0*8+0,15*1,0*0,9*8		3,000						
		0,15*0,3*1*5*8		1,800						
2	431 35-1121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v d	m2	22,200	0,013	0,285				0,00
		0,15*1,0*(10+12+12+5*8)		11,100						
		0,15*2*(3,0+3,6+3,6+1,5*8)		6,660						
		0,10*2*(3,0+3,6+3,6+1,5*8)		4,440						
3	431 35-1126	Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých	m2	22,200	0,000	0,000				0,00
		22,200 viz 4/2 (431351121)		22,200						
4	430 36-1921	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítět	t	0,144	1,059	0,152				0,00
		(1,0*(3,0+3,6+3,6+1,5*8)+6*1,0*0,7*2+8*1,0*0,7)*4,968/1,25/1000		0,144						
99		Přesun hmot								
1	998 23-2131	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 t	t	573,339	0,000	0,000				0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba:		CYKLOSTEŽKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE			
Objekt:		SO 806 - Oplocení Píla			
		IČO		DIČ	
Objednatel:	Město Valašské Klobouky				
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2012/1
Reg. Číslo:		Zakázka:			
Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	21 869	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		21 869	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		21 869	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		21 869	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0
Celkové náklady					
				26	Celkem (ř. 12+25)
					21 869
				27	DPH 21%
					4 592
				28	DPH ze specifikací 21%
				29	DPH ze specifikací 15%
					0
				30	Celkem (ř. 26-29)
					26 461
Ing.L.Alster		Název stavby v evid.		SO 806-Oplocení Píla	
		Název objektu v evid.		806	
		Číslo záznamu v evid.			
		Datum			
Podpis		Razítko			

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE					
Číslo stavby : Val.Klobouky-cyklostezka			Datum: 18.10.2016		
Název SO : SO 806 - Oplocení Pila					
Číslo SO : SO 806-Oplocení Pila					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	0,00	1 371,81	1 371,81	0,000
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevnování hornin	0,00	2 867,42	2 867,42	2,414
3	Svislé a kompletní konstrukce	9 599,25	7 995,00	17 594,25	3,703
99	Přesun hmot	0,00	35,23	35,23	0,000
Celkem		9 599,25	12 269,46	21 868,71	6,12

Položkový rozpočet										
Název stavby: CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE					Číslo stavby: Val.Klobouky-cyklostezka					
Název SO: SO 806 - Oplocení Píla					Číslo SO: SO 806-Oplocení Píla					
Datum zpracování: 18.10.2016					Datum aktualizace: 18.10.2016					
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
1 Zemní práce										
1	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,250	0,000	0,000			118,99	267,73
2	132 20-1109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,125	0,000	0,000			5,98	6,73
3	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,055	0,000	0,000			209,41	220,93
4	133 20-1109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,528	0,000	0,000			6,44	3,40
5	162 70-1101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z hornin	m3	3,305	0,000	0,000			43,98	145,35
6	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,305	0,000	0,000			27,92	92,28
7	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	5,619	0,000	0,000			113,08	635,40
1 celkem									0,00	1 371,81
2 Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin										
1	275 31-3511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	1,055	2,256	2,380			2 121,43	2 238,11
2	275 35-3111	Bednění kotevnicích otvorů v základových patkách průřez	kus	11,000	0,003	0,034			57,21	629,31
2 celkem									0,00	2 867,42
3 Svlslé a kompletní konstrukce										
1	338 17-1122	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m	kus	11,000	0,121	1,336			200,00	2 200,00
1/1	PC1	Sloupek průběžný-kompletní, vč.povrchové úpravy pople	ks	9,090	0,030	0,273	146,00	1 327,14		
1/2	PC2	Vzpěrka oplocení-kompletní, vč.poplastování, dl. 2,25 m	ks	2,020	0,020	0,040	195,00	393,90		
2	3489411R2	Osazování drátěného oplocení v. 2,00 m	m	25,000	0,034	0,860			155,00	3 875,00
2/1	PC1	Drátěné pletivo v 2,00 m, potah PVC	bm	26,250	0,005	0,131	74,00	1 942,50		
2/2	PC2	Drát napínací 3,15 mm	bm	82,500	0,000	0,025	2,90	239,25		
2/3	PC3	Předběžně, drát vázací 1,6 mm	bm	165,000	0,000	0,017	1,80	297,00		
2/4	PC4	Napínač	ks	3,030	0,002	0,006	22,00	66,66		
3	3481211R1	Osazování podhrabových desek plotových 300x50x2000	kus	4,000	0,007	0,028			160,00	640,00
3/1	PC	Podhrabová deska plotová betonová 2000/300/50 mm	ks	4,040	0,072	0,291	465,00	1 878,60		
4	3481211R2	Osazování podhrabových desek plotových 300x50x3000	kus	6,000	0,007	0,042			160,00	960,00
4/1	PC	Podhrabová deska plotová betonová 3000/300/50	ks	6,060	0,108	0,654	570,00	3 454,20		
5	PC	Příplatek za řezání podhrabové desky	ks	2,000	0,000	0,000			160,00	320,00
3 celkem									9 599,25	7 995,00
99 Přesun hmot										
1	998 23-2131	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 t	t	6,117	0,000	0,000			5,76	35,23
99 celkem									0,00	35,23

Položkový výkaz výměr										
Název stavby: CYKLOSTEZKA BEČVA - VLARA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE				Číslo stavby: Val.Klobouky-cyklostezka						
Název SO: SO 806 - Oplocení Pila				Číslo SO: SO 806-Oplocení Pila						
Datum zpracování: 18.10.2016				Datum aktualizace: 18.10.2016						
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	
						7	8	9	10	
1		Zemní práce								
1	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,250	0,000	0,000			0,00	
		Rýha pro podhrabové desky 0,3*0,3*25		0,000						
				2,250						
2	132 20-1109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,125	0,000	0,000			0,00	
		2,250 Viz 1/1 (132201101)*0,5		1,125						
3	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,055	0,000	0,000			0,00	
		Patky pro sloupky 3,14*0,2*0,2*0,8*9		0,000						
				0,904						
		Patky pro vzpěrky 3,14*0,2*0,2*0,6*2		0,000						
				0,151						
4	133 20-1109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,528	0,000	0,000			0,00	
		1,055 Viz 1/3 (133201101)*0,5		0,528						
5	162 70-1101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z hornin tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,305	0,000	0,000			0,00	
		1,055 Viz 1/3 (133201101)		1,055						
		2,250 Viz 1/1 (132201101)		2,250						
6	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,305	0,000	0,000			0,00	
		3,305 Viz 1/5 (162401102)		3,305						
7	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	5,619	0,000	0,000			0,00	
		3,305 Viz 1/5 (162701101)**1,7		5,619						
2		Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin								
1	275 31-3511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	1,055	2,256	2,380			0,00	
		Patky pro sloupky 3,14*0,2*0,2*0,8*9		0,000						
				0,904						
		Patky pro vzpěrky 3,14*0,2*0,2*0,6*2		0,000						
				0,151						
2	275 35-3111	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu 9+2	kus	11,000	0,003	0,034			0,00	
		Patky pro oplocení 9+2		0,000						
				11,000						
3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	338 17-1122	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m	kus	11,000	0,121	1,336			0,00	
		Sloupky oplocení		0,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		9		9,000						
		Vzpěrky		0,000						
		2		2,000						
1/1	PC1	Sloupek průběžný-kompletní, vč.povrchové úpravy popla	ks	9,090	0,030	0,273		0,00		
1/2	PC2	Vzpěrka oplocení-kompletní, vč.poplastování, dl. 2,25 m	ks	2,020	0,020	0,040		0,00		
2	3489411R2	Osazování drátěného oplocení v. 2,00 m	m	25,000	0,034	0,860				0,00
		25		25,000						
2/1	PC1	Drátěné pletivo v 2,00 m, potah PVC	bm	26,250	0,005	0,131		0,00		
2/2	PC2	Drát napínací 3,15 mm	bm	82,500	0,000	0,025		0,00		
2/3	PC3	Předběžně, drát vázací 1,6 mm	bm	165,000	0,000	0,017		0,00		
2/4	PC4	Napínač	ks	3,030	0,002	0,006		0,00		
3	3481211R1	Osazování podhrabových desek plotových 300x50x2000	kus	4,000	0,007	0,028				0,00
		Dvě desky zkráceny		0,000						
		4		4,000						
3/1	PC	Podhrabová deska plotová betonová 2000/300/50 mm	ks	4,040	0,072	0,291		0,00		
4	3481211R2	Osazování podhrabových desek plotových300x50x3000	kus	6,000	0,007	0,042				0,00
		6		6,000						
4/1	PC	Podhrabová deska plotová betonová 3000/300/50	ks	6,060	0,108	0,654		0,00		
5	PC	Příplatek za fezání podhrabové desky	ks	2,000	0,000	0,000				0,00
		2		2,000						
	99	Přesun hmot								
1	998 23-2131	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 t	t	6,117	0,000	0,000				0,00

CYKLOSTEZKA BVV - ÚSEK VAL.KLOBOUKY - BRUMOV, CYKLOTRASA U VÁHY**Rekapitulace nákladů stavby**

	Stavební objekt	Celkové
1.	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	85 354,47 Kč
2.	SO 101 - Zpevněné plochy	1 196 807,75 Kč
3.	Rekonstrukce VO cyklotrasy U Váhy	271 617,87 Kč
	SOUČET	1 553 780,09 Kč
	DPH – 21 %	326 293,82 Kč
	CELKEM	1 880 073,91 Kč

Krycí list rozpočtu

Stavba:		CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE			
Objekt:		SO 000- Vedlejší náklady a ostatní náklady			
		IČO		DIČ	
Objednatel:	Město Valašské Klobouky				
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2012/1
Reg. Číslo:		Zakázka:			
Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	85 354	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		85 354	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		85 354	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		85 354	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0
				Celkové náklady	
				26	Celkem (ř. 12+25)
					85 354
				27	DPH 21%
					17 924
				28	DPH ze specifikací 21%
					0
				29	DPH ze specifikací 15%
					0
				30	Celkem (ř. 26-29)
					103 279
Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	SO 000-VN a ON		
		Název objektu v evid.	1		
		Číslo záznamu v evid.			
		Datum			

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE					
Číslo stavby : Val.Klobouky-Cykl U Váhy			Datum: 18.10.2016		
Název SO : SO 000- Vedlejší náklady a ostatní náklady					
Číslo SO : SO 000-VN a ON					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
VN	Vedlejší náklady	0,00	10 470,56	10 470,56	0,000
ON	Ostatní náklady	0,00	74 883,91	74 883,91	0,000
Celkem		0,00	85 354,47	85 354,47	0,00

Položkový rozpočet										
Název stavby:		CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE				Číslo stavby:		Val.Klobouky-Cykl U Váhy		
Název SO:		SO 000- Vedlejší náklady a ostatní náklady				Číslo SO:		SO 000-VN a ON		
Datum zpracování :		18.10.2016				Datum aktualizace :		18.10.2016		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
	VN	Vedlejší náklady								
1	039 00-2000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,000	0,000			10 470,56	10 470,56
		VN celkem				0,000		0,00		10 470,56
	ON	Ostatní náklady								
1	012 20-3000	Zeměměřičské práce	soubor	1,000	0,000	0,000			5 100,12	5 100,12
2	012 20-3001	Geometrický oddělovací plán	soubor	1,000	0,000	0,000			4 200,00	4 200,00
3	043 19-4000	Zkoušky materiálu	soubor	1,000	0,000	0,000			10 470,53	10 470,53
4	072 00-2000	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000	0,000	0,000			8 140,00	8 140,00
5	PC	Zvláštní užívání	kompl.	1,000	0,000	0,000			2 094,10	2 094,10
6	013 24-4000	Realizační dokumentace stavby	soubor	1,000	0,000	0,000			20 941,06	20 941,06
7	013 25-4000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	0,000	0,000			10 470,53	10 470,53
8	PC	Zajištění podkladů nezbytných k vydání kolaudačního soubor	soubor	1,000	0,000	0,000			2 094,10	2 094,10
9	PC	Stanovení místní úpravy provozu na PK	kompl.	1,000	0,000	0,000			1 950,00	1 950,00
10	PC	Informační tabule o stavbě	ks	2,000	0,000	0,000			2 094,10	4 188,20
11	PC	Pamětní deska	ks	1,000	0,000	0,000			5 235,27	5 235,27
		ON celkem				0,000		0,00		74 883,91

Položkový výkaz výměr										
Název stavby:		CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VAH, USEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE				Číslo stavby:		Val.Klobouky-Cykl U Váhy		
Název SO:		SO 000- Vedlejší náklady a ostatní náklady				Číslo SO:		SO 000-VN a ON		
Datum zpracování :		18.10.2016		Datum aktualizace :		18.10.2016				
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
	VN	Vedlejší náklady								
1	039 00-2000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00
		Náklady spojené s případným vypracováním projekt dokumentace pro ZS, zřízení přípojek energií k objektům ZS, vybudování případných odběrných a měřicích míst, případná příprava území pro ZS, vlastní vybudování objektů ZS, včetně oplocení náklady na provoz ZS a náklady spojené s likvidací ZS, včetně uvedení území do původního stavu		0,000						
		1		1,000						
	ON	Ostatní náklady								
1	012 20-3000	Zeměměřičské práce	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00
		Vytýčení stavby a inž.sítí, doměření pro RDS, zaměření skutečného provedení stavby,		0,000						
		1		1,000						
2	012 20-3001	Geometrický oddělovací plán	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00
		Geometrický oddělovací plán, zpracovaný na základě skutečně provedené stavby		0,000						
		1		1,000						
3	043 19-4000	Zkoušky materiálu	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00
		Položka zahrnuje požadované zkoušky betonových směsí, přezkoušení kvality dodávaných betonových, plastových, nebo kovových výrobků,		0,000						
		1		1,000						
4	072 00-2000	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, projednání projednání dopr.opatření na DI Policie ČR		0,000						
		zajištění vydání stanovení, náklady na pronájem a osazení dočasného dopravního značení, včetně jeho eventuálních úprav dle potřeb stavby		0,000						
		1		1,000						
5	PC	Zvláštní užívání	kompl.	1,000	0,000	0,000				0,00
		Zajištění povolení je zvláštnímu užívání komunikací, ploch zeleně a pod. dle potřeb stavby		0,000						
		1		1,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
		1		1,000						
6	013 24-4000	Realizační dokumentace stavby	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00
		Realizační dokumentace stavby, včetně průběžné činnosti odpovědných osob		0,000						
		1		1,000						
7	013 25-4000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, předání objednateli v požadované formě a počtu		0,000						
		1		1,000						
8	PC	Zajištění podkladů nezbytných k vydání kolaudačního sou	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00
		1		1,000						
9	PC	Stanovení místní úpravy provozu na PK	kompl.	1,000	0,000	0,000				0,00
		Stanovení místní úpravy provozu na PK (trvalého dopravního značení)		0,000						
		1		1,000						
10	PC	Informační tabule o stavbě	ks	2,000	0,000	0,000				0,00
		Informační tabuľa - rozměry stanovené v rámci dotačního titulu		0,000						
		Obsah: Název stavby, způsob financování, termíny realizace, investor stavby, včetně uvedení odpovědné osoby		0,000						
		dodavatel stavby, včetně uvedení odpovědné osoby		0,000						
		technický dozor investora		0,000						
		projektant stavby		0,000						
		2		2,000						
11	PC	Pamětní deska	ks	1,000	0,000	0,000				0,00
		Rozměry a materiál stanovené v rámci dotačního titulu		0,000						
		1		1,000						

Krycí list rozpočtu

Stavba:	CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY-BRUMOV, U VÁHY-					
Objekt:	SO 101 - Zpevněné plochy					
			IČO	DIČ		
Objednatel:	Město Valašské Klobouky					
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S					
Zhotovitel:						
Subdodavatel:						
Zpracovatel PP:						
Uživatel:						
Jiné údaje:						
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2012/1	
Reg. Číslo:		Zakázka:				
Rozpočtové náklady v korunách						
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0	
2		Montáž	0	14	0	
3	ZRN prací stavebních	HSV	1 196 808	15	0	
4		PSV	0	16	0	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		1 196 808	17	0	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0	
7	Jiné náklady		0	19	0	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		1 196 808	20	0	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0	
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0	
11	Rezerva		0	23	0	
12	Součet (ř. 8-11)		1 196 808	24	0	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	1 196 808
				27	DPH 21%	251 330
				28	DPH ze specifikací 21%	
				29	DPH ze specifikací 15%	0
				30	Celkem (ř. 26-29)	1 448 137
Ing.L.Alster				Název stavby v evid.	SO 101-Zpev.plochy	
				Název objektu v evid.	101	
				Číslo záznamu v evid.		
				Datum		
Podpis	Razítko					

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY-BRUMOV, U VÁHY-HODŇOV					
Číslo stavby : Val.Klobouky-Cykl.U Váhy			Datum: 18.10.2016		
Název SO : SO 101 - Zpevněné plochy					
Číslo SO : SO 101-Zpevn.plochy					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	1 109,92	81 600,10	82 710,02	4,157
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	85 863,05	85 863,05	0,004
18	Povrchové úpravy terénu	522,40	5 092,80	5 615,20	0,003
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevnění hornin	2 221,80	38 926,92	41 148,72	53,995
21	Úprava podloží a základové spáry	9 736,39	70 567,91	80 304,30	140,112
3	Svislé a kompletní konstrukce	7 405,79	1 465,87	8 871,66	1,719
5	Komunikace	213 196,13	392 813,49	606 009,62	192,997
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně otvorů	1 724,02	1 302,56	3 026,58	0,035
8	Trubní vedení	53 961,72	8 969,56	62 931,28	5,687
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	51 695,00	163 144,75	214 839,75	100,160
99	Přesun hmot	0,00	5 487,58	5 487,58	0,000
Celkem		341 573,16	855 234,59	1 196 807,75	498,87

Položkový rozpočet										
Název stavby: CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY-BRUMOV, U VÁHY-HODN					Číslo stavby: Val.Klobouky-Cykl.U Váhy					
Název SO: SO 101 - Zpevněné plochy					Číslo SO: SO 101-Zpevn.plochy					
Datum zpracování: 18.10.2016					Datum aktualizace: 18.10.2016					
CENA										
Poř.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1 Zemní práce										
1	122 20-2201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objem	m3	142,130	0,000	0,000		32,71	4 649,07	
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v ho	m3	71,065	0,000	0,000		4,66	331,16	
3	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100	m3	20,080	0,000	0,000		118,99	2 389,32	
4	132 20-1109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v horní	m3	10,040	0,000	0,000		5,23	52,51	
5	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 10	m3	4,500	0,000	0,000		100,68	453,06	
7	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v horní	m3	2,250	0,000	0,000		5,23	11,77	
8	133 20-1101	Hloubení šachet v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,600	0,000	0,000		209,41	125,65	
9	133 20-1109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v homině tř. 3	m3	1,125	0,000	0,000		5,58	6,28	
10	162 70-1101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z h	m3	167,310	0,000	0,000		43,98	7 358,29	
11	167 10-1102	Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	167,310	0,000	0,000		27,92	4 671,30	
12	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	284,427	0,000	0,000		157,47	44 788,72	
13	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v homině tř. 1 až 4 se zhutnění	m2	639,500	0,000	0,000		25,73	16 454,34	
14	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se	m3	3,375	0,000	0,000		91,45	308,64	
14/1	58337345	Štěrkopísek frakce 0-32	t	4,157	1,000	4,157	267,00	1 109,92		
1 celkem						4,157		1 109,92	81 600,10	
11 Přípravné a přidružené práce										
1	11310712R	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm, v	m2	395,000	0,400	158,000		26,17	10 337,15	
2	11315121R	Odstranění živичného krytu frézováním tl 50 mm bez pfe	m2	481,000	0,154	74,074		45,24	21 760,44	
3	919 73-5113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	55,000	0,000	0,000		90,00	4 950,00	
4	938 90-8411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného saponá	m2	440,000	0,000	0,004		4,25	1 870,00	
5	162 40-1102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z h	m3	14,250	0,000	0,000		26,17	372,92	
6	167 10-1102	Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	14,250	0,000	0,000		27,92	397,86	
7	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,250	0,000	0,000		7,86	112,01	
8	979 08-2213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	259,170	0,000	0,000		41,89	10 856,83	
9	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu	t	1 122,690	0,000	0,000		12,57	14 112,21	
10	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	201,450	0,000	0,000		104,71	21 093,83	
11 celkem						0,004		0,00	85 863,05	
18 Povrchové úpravy terénu										
1	182 00-1111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-	m2	80,000	0,000	0,000		13,97	1 117,60	
2	181 30-1102	Rozprostření omice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v	m2	80,000	0,000	0,000		22,69	1 815,20	
2/1	PC	Dodávka zeminy vhodné k zúrodnění	m3	13,200	0,000	0,000	23,03	304,00		
3	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve sva	m2	80,000	0,000	0,000		3,00	240,00	
3/1	PC	Travní semeno - parková směs	kg	3,120	0,001	0,003	70,00	218,40		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	18580311R	Ošetření trávníku posečením a shrabáním v rovině a svah	m2	480,000	0,000	0,000			2,00	960,00
5	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině	m2	80,000	0,000	0,000			9,00	720,00
6	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	80,000	0,000	0,000			2,00	160,00
7	184 80-2211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2	m2	80,000	0,000	0,000			1,00	80,00
		18 celkem				0,003		522,40		5 092,80
	2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin								
1	275 35-3111	Bednění kotevnicích otvorů v základových patkách průřez	kus	5,000	0,003	0,015			150,00	750,00
2	275 31-3511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,800	2,256	1,354			3 750,00	2 250,00
3	211 57-1111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů šterkopískem	m3	13,800	1,921	26,503			856,15	11 814,87
4	21275221R	Trativod z drenážních trubek plast. flexibilních D do 120	m	115,000	0,227	26,059			176,15	20 257,25
5	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	184,000	0,000	0,006			20,95	3 854,80
5/1	67352170	Geotextilie filtrační 300 g/m2	m2	193,200	0,000	0,058	11,50	2 221,80		
		2 celkem				53,995		2 221,80		38 926,92
	21	Úprava podloží a základové spáry								
1	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	639,500	0,000	0,019			20,95	13 397,53
1/1	69311093	Geotextilie 400 g/m2	m	671,475	0,000	0,269	14,50	9 736,39		
2	462 45-1114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	57,475	2,433	139,825			994,70	57 170,38
		21 celkem				140,112		9 736,39		70 567,91
	3	Svislé a kompletní konstrukce								
1	331 31-1152	Osazování palisád betonových hromadně zabeton hrane	m	7,000	0,161	1,126			209,41	1 465,87
1/1	59228269	Palisáda šedá 60 x 15 x 15 cm	kus	47,470	0,013	0,593	156,01	7 405,79		
		3 celkem				1,719		7 405,79		1 465,87
	5	Komunikace								
1	564 85-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 009,500	0,000	0,000			124,27	125 450,57
2	56513512R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 50 mm	m2	50,000	0,000	0,000			292,92	14 646,00
3	572 71-3112	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným št	lt	12,000	1,010	12,120			1 763,46	21 161,52
4	573 11-1113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1	m2	50,000	0,007	0,326			11,90	595,00
5	573 21-1111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg	m2	980,000	0,001	0,598			8,60	8 428,00
6	57714412R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 50 mm š pře	m2	490,000	0,000	0,000			181,77	89 067,30
7	567 11-4132	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 120	m2	75,000	0,000	0,000			328,14	24 610,50
8	591 21-1111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kam	m2	335,000	0,184	61,540			248,16	83 133,60
8/1	58380110	Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	lt	101,808	1,000	101,808	2 094,10	213 196,13		
9	591 24-1111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50	m2	85,000	0,195	16,606			302,60	25 721,00
		5 celkem				192,997		213 196,13		392 813,49

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně otvorů								
1	63248121R	Separační vrstva z nopové folie	m2	56,000	0,000	0,006			23,26	1 302,56
1/1	28323042	Fólie multifunkční profilovaná (nopová)	m2	58,800	0,001	0,029	29,32	1 724,02		
		6 celkem				0,035		1 724,02		1 302,56
8		Trubní vedení								
1	899 20-3111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno h	kus	6,000	0,009	0,056			339,86	2 039,16
1/1	PC	Mříž pro vpust litinová, těžká s rámem	ks	6,000	0,150	0,900	1 811,40	10 868,40		
2	831 26-3195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000	0,063	0,063			400,95	400,95
2/1	59710675	Trouba plastová DN150mm	m	54,540	0,015	0,818	105,86	5 773,60		
4	871 31-3121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výk	m	5,000	0,000	0,000			27,93	139,65
4/1	59710675	Trouba plastová DN150mm	m	5,050	0,015	0,076	105,86	534,59		
5	917 76-2111	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého	m	14,000	0,169	2,360			223,07	3 122,98
5/1	PC	Odvodň.rošt DN 150/150-250, dl. 14,00 m s litinovou mří	ks	1,010	1,400	1,414	36 420,91	36 785,12		
6	PC	Vyčištění a oúrava stávající vpusti	ks	6,000	0,000	0,000			544,47	3 266,82
		8 celkem				5,687		53 961,72		8 969,56
9		Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení								
1	599 14-1111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	64,000	0,004	0,230			75,00	4 800,00
2	916 11-1123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lož	m	680,000	0,090	61,050			158,12	107 521,60
2/1	5838011000	Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	17,136	1,000	17,136	2 094,10	35 884,50		
3	917 86-2111	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého	m	97,000	0,130	12,573			226,90	22 009,30
3/1	5921746800	Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x	kus	48,480	0,048	2,342	71,72	3 476,99		
3/2	5921746500	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	49,490	0,082	4,063	84,80	4 186,85		
4	PC	Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev	ks	9,000	0,000	0,000			2 617,65	23 558,85
5	914 00-1111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupk	kus	9,000	0,223	2,011			300,00	2 700,00
5/1	PC1	Dopravní značka IS 26a, IS 26b, , reflexní, standardní ve	ks	4,040	0,006	0,024	1 160,00	4 686,40		
5/2	PC2	Značka dopravní B 28, reflexní, standardní velikost	ks	1,010	0,003	0,003	783,00	790,83		
5/3	PC3	Směrová tabulka cyklotrasy nereflexní	ks	4,040	0,001	0,004	257,00	1 038,28		
6	914 51-1111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s bet	kus	5,000	0,109	0,547			461,00	2 305,00
6/1	PC	Sloupek pro dopravní značky ocelový s pozinkováním - l	ks	5,050	0,035	0,177	323,00	1 631,15		
7	PC	Posun stáv.stožáru VO, vč.výměny stožáru napoj, na rd	kompl.	1,000	0,000	0,000			250,00	250,00
		9 celkem				100,160		51 695,00		163 144,75
99		Přesun hmot								
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamet		498,871	0,000	0,000			11,00	5 487,58
		99 celkem				0,000		0,00		5 487,58

Položkový výkaz výměr										
Název stavby: CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, USEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY-BRUMOV, U VÁHY-HODN					Číslo stavby: Val.Klobouky-Cykl.U Váhy					
Název SO: SO 101 - Zpevněné plochy					Číslo SO: SO 101-Zpevn.plochy					
Datum zpracování: 18.10.2016					Datum aktualizace: 18.10.2016					
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
	1	Zemní práce								
1	122 20-2201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu (50+460+0,35*370)*0,44	m3	142,130	0,000	0,000				0,00
		Odpočet konstrukcí		281,380						
		-(395*0,3+415*0,05)		-139,250						
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v horn	m3	71,065	0,000	0,000				0,00
		142,130 *Viz 1/1 (122202201)*0,5		71,065						
3	132 20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100	m3	20,080	0,000	0,000				0,00
		Rýha pro palisádu		0,000						
		0,4*0,6*7		1,680						
		Rýhy pro drenáže		0,000						
		0,4*0,4*115		18,400						
4	132 20-1109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornin	m3	10,040	0,000	0,000				0,00
		20,080 *Viz 1/3 (132201101)*0,5		10,040						
5	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100	m3	4,500	0,000	0,000				0,00
		Připojka roštu		0,000						
		0,5*(0,6+1,2)*5		4,500						
7	132 20-1209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v horn	m3	2,250	0,000	0,000				0,00
		4,500 *Viz 1/5 (132201201)*0,5		2,250						
8	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,600	0,000	0,000				0,00
		Patky DZ		0,000						
		0,4*0,5*0,6*5		0,600						
9	133 20-1109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	1,125	0,000	0,000				0,00
		2,250 *Viz 1/7 (132201209)*0,5		1,125						
10	162 70-1101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horn	m3	167,310	0,000	0,000				0,00
		0,600 *Viz 1/8 (133201101)		0,600						
		4,500 *Viz 1/5 (132201201)		4,500						
		20,080 *Viz 1/3 (132201101)		20,080						
		142,130 *Viz 1/1 (122202201)		142,130						
11	167 10-1102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	167,310	0,000	0,000				0,00
		167,310 *Viz 1/10 (162701101)		167,310						
12	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	284,427	0,000	0,000				0,00
		167,310 *Viz 1/10 (162701101)*1,7		284,427						
13	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	639,500	0,000	0,000				0,00
		50+460+0,35*370		639,500						
14	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se	m3	3,375	0,000	0,000				0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4,500 "Viz 1/5 (132201201)"*0,75		3,375						
14/1	58337345	Štěrkopísek frakce 0-32	t	4,157	1,000	4,157		0,00		
	11	Přípravné a přidružené práce								
1	11310712R	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm, vč m2		395,000	0,400	158,000				0,00
		395		395,000						
2	11315121R	Odstranění živičného krytu frézováním tl 50 mm bez přek m2		481,000	0,154	74,074				0,00
		poškoz. živičná konstrukce		0,000						
		50		50,000						
		záměna živičné konstrukce za žulovou kostku		0,000						
		365		365,000						
		drážka pro osazení dvojřádku		0,000						
		0,4*55*3		66,000						
3	919 73-5113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	55,000	0,000	0,000				0,00
		55		55,000						
4	938 90-8411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného saponát m2		440,000	0,000	0,004				0,00
		440		440,000						
5	162 40-1102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z hol m3		14,250	0,000	0,000				0,00
		95°0,15		14,250						
6	167 10-1102	Nakládání výkopku z homin tl. 1 až 4 přes 100 m3	m3	14,250	0,000	0,000				0,00
		95°0,15		14,250						
7	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,250	0,000	0,000				0,00
		Mezideponie		0,000						
		95°0,15		14,250						
8	979 08-2213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	259,170	0,000	0,000				0,00
		Odvoz k uložení na skládku		0,000						
		Kamenivo		0,000						
		395*0,3*1,7		201,450						
		Odvoz k dalšímu využití		0,000						
		Frézovaná živice		0,000						
		481*0,05*2,4		57,720						
9	979 08-2219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu d t		1 122,690	0,000	0,000				0,00
		Odvoz k uložení na skládku		0,000						
		Kamenivo		0,000						
		395*0,3*1,7*5		1 007,250						
		Odvoz k dalšímu využití		0,000						
		Frézovaná živice		0,000						
		481*0,05*2,4*2		115,440						
10	PC	Poplatek za uložení na skládku	T	201,450	0,000	0,000				0,00
		Kamenivo		0,000						
		395*0,3*1,7		201,450						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18		Povrchové úpravy terénu								
1	182 00-1111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 80	m2	80,000	0,000	0,000				0,00
2	181 30-1102	Rozprostření omice tl vrstvy do 150 mm pl do 80	m2	80,000	0,000	0,000				0,00
2/1	PC	Dodávka zeminy vhodné k zúrodnění	m3	13,200	0,000	0,000		0,00		
3	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svah 80	m2	80,000	0,000	0,000				0,00
3/1	PC	Travní semeno - parková směs	kg	3,120	0,001	0,003		0,00		
4	18580311R	Ošetření trávníku posečením a shrabáním v rovině a sva 80*6	m2	480,000	0,000	0,000				0,00
5	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině 80	m2	80,000	0,000	0,000				0,00
6	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 80	m2	80,000	0,000	0,000				0,00
7	184 80-2211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m 80	m2	80,000	0,000	0,000				0,00
2		Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin								
1	275 35-3111	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu 5	kus	5,000	0,003	0,015				0,00
2	275 31-3511	Základové patky z betonu tř. C 12/15 0,4*0,5*0,6*5	m3	0,600	2,256	1,354				0,00
3	211 57-1111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů štěrkopískem 0,4*0,3*115	m3	13,800	1,921	26,503				0,00
4	21275221R	Trativod z drenážních trubek plast. flexibilních D do 115	m	115,000	0,227	26,059				0,00
5	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m 0,4*4*115	m2	184,000	0,000	0,006				0,00
5/1	67352170	Geotextilie filtrační 300 g/m2	m2	193,200	0,000	0,058		0,00		
21		Úprava podloží a základové spáry								
1	289 97-1213	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m 50	m2	639,500	0,000	0,019				0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Nové konstrukce		0,000						
		460		460,000						
		Pod obrubami		0,000						
		0,35*370		129,500						
1/1	69311093	Geotextilie 400 g/m2	m	671,475	0,000	0,269		0,00		
2	462 45-1114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	57,475	2,433	139,825				0,00
		Pod obrubami		0,000						
		0,35*370*0,05		6,475						
		Náhradní položka - zlepšení sanace aktivní zóny při nevyhovujících podmínkách podloží		0,000						
		Realizace dle skutečné potřeby, řešeno v rámci AD (50+460)*0,05*2		0,000						
		51,000								
3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	331 31-1152	Osazování palisád betonových hromadně zabeton hranat	m	7,000	0,161	1,126				0,00
		7		7,000						
1/1	59228269	Palisáda šedá 60 x 15 x 15 cm	kus	47,470	0,013	0,593		0,00		
5		Komunikace								
1	564 85-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 009,500	0,000	0,000				0,00
		Oprava pošk.míst a nové konstrukce		0,000						
		Frakce 32-63		0,000						
		20+320+100		440,000						
		Pod obrubníky		0,000						
		0,35*370		129,500						
		Frakce 16*32		0,000						
		20+320+100		440,000						
2	56513512R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 50 mm	m2	50,000	0,000	0,000				0,00
		Předpokládaná výměna		0,000						
		50		50,000						
3	572 71-3112	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kit		12,000	1,010	12,120				0,00
		Předběžné		0,000						
		12		12,000						
4	573 11-1113	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1, m2		50,000	0,007	0,326				0,00
		Předpokládaná výměna konstrukce		0,000						
		50		50,000						
5	573 21-1111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2		980,000	0,001	0,598				0,00
		490*2		980,000						
6	57714412R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 50 mm š přes	m2	490,000	0,000	0,000				0,00
		490		490,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	567 11-4132	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 120	m2	75,000	0,000	0,000				0,00
		Podklad v místě zpomalovacích prahů 30+45		0,000						
				75,000						
8	591 21-1111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kar	m2	335,000	0,184	61,540				0,00
		320+100		420,000						
		-85		-85,000						
8/1	58380110	Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	101,808	1,000	101,808		0,00		
9	591 24-1111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50	m2	85,000	0,195	16,606				0,00
		Zpomalovací prahy		0,000						
		35+50		85,000						
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně otvorů								
1	63248121R	Separční vrstva z nopové folie	m2	56,000	0,000	0,006				0,00
		Předběžně		0,000						
		140*0,4		56,000						
1/1	28323042	Folie multifunkční profilovaná (nopová)	m2	58,800	0,001	0,029		0,00		
8		Trubní vedení								
1	899 20-3111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hr	kus	6,000	0,009	0,056				0,00
		Úprava stávajících vpustí- včetně výškového vyrovnání		0,000						
		6		6,000						
1/1	PC	Mříž pro vpust litinová, těžká s rámem	ks	6,000	0,150	0,900		0,00		
2	831 26-3195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000	0,063	0,063				0,00
		1		1,000						
2/1	59710675	Trouba plastová DN150mm	m	54,540	0,015	0,818		0,00		
4	871 31-3121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výko	m	5,000	0,000	0,000				0,00
		Přípojka roštu		0,000						
		5,00		5,000						
4/1	59710675	Trouba plastová DN150mm	m	5,050	0,015	0,076		0,00		
5	917 76-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s	m	14,000	0,169	2,360				0,00
		Náhradní položka-osazení liniového roštu		0,000						
		14		14,000						
5/1	PC	Odvodň.rošt DN 150/150-250, dl. 14,00 m s litinovou mříž	ks	1,010	1,400	1,414		0,00		
6	PC	Vyčištění a oúrava stávající vpusti	ks	6,000	0,000	0,000				0,00
		6		6,000						
9		Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení								
1	599 14-1111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplvkou	m	64,000	0,004	0,230				0,00
		Náhradní položka - zatmelení spáry mezi stávající		0,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		a novou živičnou konstrukcí		0,000						
		45+15+4*1,0		64,000						
2	916 11-1123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lož. m		680,000	0,090	61,050				0,00
		340*2		680,000						
2/1	5838011000	Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	17,136	1,000	17,136		0,00		
3	917 86-2111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s	m	97,000	0,130	12,573				0,00
		Obruby 150/250		0,000						
		48		48,000						
		Nájezdové obruby 150/150		0,000						
		49		49,000						
3/1	5921746800	Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x	kus	48,480	0,048	2,342		0,00		
3/2	5921746500	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	49,490	0,082	4,063		0,00		
4	PC	Zkoušky pláně a konstrukčních vrstev	ks	9,000	0,000	0,000				0,00
		Zkoušky únosnosti pláně - předběžně		0,000						
		3		3,000						
		Zkoušky po provedení sanace aktivní zóny - předběžně		0,000						
		2*3		6,000						
5	914 00-1111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupk	kus	9,000	0,223	2,011				0,00
		9		9,000						
5/1	PC1	Dopravní značka IS 26a, IS 26b, , reflexní, standardní vel	ks	4,040	0,006	0,024		0,00		
5/2	PC2	Značka dopravní B 28, reflexní, standardní velikost	ks	1,010	0,003	0,003		0,00		
5/3	PC3	Směrová tabulka cyklotrasy nereflexní	ks	4,040	0,001	0,004		0,00		
6	914 51-1111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s beto	kus	5,000	0,109	0,547				0,00
		5		5,000						
6/1	PC	Sloupek pro dopravní značky ocelový s pozinkováním - k	ks	5,050	0,035	0,177		0,00		
7	PC	Posun stáv.stožáru VO, vč.výměny stožáru napoj, na roj.kompl.		1,000	0,000	0,000				0,00
		1		1,000						
99		Přesun hmot								
1	998 22-5111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamen		498,871	0,000	0,000				0,00

ROZPOČET

Zakázka: REKONSTRUKCE VO CYKLOTRASY U VÁHY A HODŇOV, VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Investor: MĚSTO VALAŠSKÉ KLOBOUKY, Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky, IČO 00284611

Vypracoval: Ing. Jakub Libosvár

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka rozváděče	16 383,58	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	753,64	
Montáž - materiál		127 144,28
Montáž - práce		112 931,37
Mezisoučet 1	17 137,22	240 075,65
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		14 405,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2		271 617,87
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		271 617,87
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		271 617,87
Základ a hodnota DPH 21%	271 617,87	57 039,80
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		328 658,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	127 144,28	112 931,37

ROZPOČET

Zakázka: REKONSTRUKCE VO CYKLOTRASY U VAHY A

HODŇOV, VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Investor: MESTO VALASSKE KLOBOUKY, Masarykovo náměstí

189, 766 01 Valašské Klobouky, IČO 00284611

Elektromontáže

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC							
CYKY-J 3x1.5, volně	m	40,00	10,10 Kč	404,00 Kč	7,55 Kč	302,00 Kč	706,00 Kč
CYKY-J 4x10, volně	m	300,00	83,12 Kč	24 936,00 Kč	9,44 Kč	2 832,00 Kč	27 768,00 Kč
TRUBKY PVC							
Ochranná ohebná plastová trubka ke stožárům prům 75, volně	m	18,00	22,27 Kč	400,86 Kč	9,44 Kč	169,92 Kč	570,78 Kč
Ochranná ohebná dvouplášťová trubka prům 110, volně	m	265,00	34,91 Kč	9 251,15 Kč	11,33 Kč	3 002,45 Kč	12 253,60 Kč
UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ							
3x1,5 až 4 mm ²	ks	8,00	65,10 Kč	521,00 Kč	14,16 Kč	114,00 Kč	635,00 Kč
4x10 mm ²	ks	16,00	79,25 Kč	1 268,00 Kč	23,59 Kč	378,00 Kč	1 646,00 Kč
ROZVÁDĚČE							
Pilíř s přepětovou ochranou	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč	1 946,00 Kč	1 946,00 Kč	1 946,00 Kč
Prázdná skříň s lištou DIN s pilířem, termoset, celkové rozměry (1835x320x250) (VxŠxH)	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč	707,55 Kč	707,55 Kč	707,55 Kč
svoucí přepači, typ Z, trojpolová varistorová přepětová ochrana, jmenovité napětí Un 230 V AC; maximální pracovní napětí Uc 275 V AC / 350 V DC; jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)/pól In 20 kA; maximální výbojový proud (8/20 μs)/pól Imax 40 kA; napěťová ochranná hladina @ I = 5 kA (8/20 μs) Up 0,9 kV; napěťová ochranná hladina Up 1,2 kV; doba odezvy ta 25 ns; zkratová odolnost při max předjistění 50	kArms	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč	235,85 Kč	235,85 Kč
	Podružný materiál	ks	1,00	141,51 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ							
FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně	m	265,00	29,25 Kč	7 752,00 Kč	9,44 Kč	2 502,00 Kč	10 254,00 Kč
Drát FeZn 10, volně	m	18,00	29,25 Kč	527,00 Kč	9,44 Kč	170,00 Kč	697,00 Kč
Svorka uzemňovací	ks	18,00	32,08 Kč	577,44 Kč	14,16 Kč	254,88 Kč	832,32 Kč
STOŽÁRY							
Silniční stožár ocelový bezpaticový dvoustupňový - v = 5m, žározinkový, včetně označení stožáru	ks	8,00	3 009,44 Kč	24 075,52 Kč	377,36 Kč	3 018,88 Kč	27 094,40 Kč
STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE							
Svorkovnice čtyřsvorková, s 1 pojistkou	ks	8,00	365,10 Kč	2 920,80 Kč	42,46 Kč	339,68 Kč	3 260,48 Kč
SVÍTLIDLA							

Svítidlo LED 30, 2480lm, 20W/15W, ORF7	ks	8,00	6 037,74 Kč	48 301,92 Kč	235,85 Kč	1 886,80 Kč	50 188,72 Kč
DEMONTÁŽE							
STOŽÁRY	ks	5,00	1 122,65 Kč	5 613,25 Kč	160,85 Kč	805,00 Kč	6 418,25 Kč
Odpojení a demontáž svítidel a elektroinstalace	ks	5,00	0,00 Kč	0,00 Kč	54,00 Kč	270,00 Kč	270,00 Kč
Demontáž stožárů včetně betonových základů	ks	5,00	0,00 Kč	0,00 Kč	11,25 Kč	56,25 Kč	56,25 Kč
Odvoz a zákonná likvidace demontovaného zařízení; včetně poplatku za uložení a likvidaci	ks	5,00	0,00 Kč	0,00 Kč	9,75 Kč	48,75 Kč	48,75 Kč
STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE							
Vytýčení trati - kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,265	0,00 Kč	0,00 Kč	16 981,14 Kč	4 501,00 Kč	4 501,00 Kč
Hloubení kabelové rýhy – zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm, ručně	m	265,00	0,00 Kč	0,00 Kč	74,53 Kč	19 751,00 Kč	19 751,00 Kč
Folie Elektro 220mm, krycí výstražná fólie	m	265,00	1,89 Kč	501,00 Kč	7,55 Kč	2 001,00 Kč	2 502,00 Kč
Zához kabelové rýhy - zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm, ručně	m	265,00	0,00 Kč	0,00 Kč	48,12 Kč	12 752,00 Kč	12 752,00 Kč
Provizorní úprava terénu - zemina třídy 4	m ²	55,00	0,00 Kč	0,00 Kč	43,40 Kč	2 387,00 Kč	2 387,00 Kč
Osazení betonové roury pro základ sloupu ϕ 150 mm	ks	8,00	0,00 Kč	0,00 Kč	641,51 Kč	5 132,08 Kč	5 132,08 Kč
Jáma pro stožár VO, zemina třídy 3	m ³	3,60	0,00 Kč	0,00 Kč	375,48 Kč	1 351,73 Kč	1 351,73 Kč
Základ z prostého betonu do bednění	m ³	3,60	0,00 Kč	0,00 Kč	1 716,99 Kč	6 181,16 Kč	6 181,16 Kč
Beton střední třídy	m ³	0,30	0,00 Kč	0,00 Kč	1 716,99 Kč	515,10 Kč	515,10 Kč
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m ³	3,60	0,00 Kč	0,00 Kč	173,59 Kč	624,92 Kč	624,92 Kč
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³	3,60	0,00 Kč	0,00 Kč	36,80 Kč	132,48 Kč	132,48 Kč
Řezání asfaltu	m	220,00	0,00 Kč	0,00 Kč	52,84 Kč	11 624,80 Kč	11 624,80 Kč
Asfaltování, včetně asfaltu	m ²	40,00	0,00 Kč	0,00 Kč	169,82 Kč	6 792,80 Kč	6 792,80 Kč
Geodetické zaměření skutečného provedení, geometrický plán - 6x v tištěné podobě a 1x digitálně	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč	6 415,10 Kč	6 415,10 Kč	6 415,10 Kč
Geodetické vytýčení stožárů	ks	8,00	0,00 Kč	0,00 Kč	377,36 Kč	3 018,88 Kč	3 018,88 Kč
Stavební práce pro osazení pilíře z termosetu - betonový základ včetně souvisejících stavebních prací a materiálů	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč	801,89 Kč	801,89 Kč	801,89 Kč
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY							
Vyhledání přípojného místa	hod	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč	235,85 Kč	235,85 Kč	235,85 Kč
Napojení na stávající zařízení	hod	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč	235,85 Kč	235,85 Kč	235,85 Kč
Zabezpečení pracoviště	hod	4,00	0,00 Kč	0,00 Kč	188,68 Kč	754,72 Kč	754,72 Kč
OSTATNÍ PROFESE							
Projektová dokumentace skutečného provedení - bude obsahovat: 6x vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč	3 396,23 Kč	3 397,00 Kč	3 397,00 Kč
Spolupráce se správci inženýrských sítí	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč	943,40 Kč	944,00 Kč	944,00 Kč
Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč	471,70 Kč	472,00 Kč	472,00 Kč
Revizní technika	hod	8,00	0,00 Kč	0,00 Kč	424,53 Kč	3 397,00 Kč	3 397,00 Kč

Spolupráce s revizním technikem	hod	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč	471,70 Kč	472,00 Kč	472,00 Kč
Podružný materiál	kpl	1,00	94,34 Kč	94,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	94,34 Kč
Elektromontáže - celkem				127 144,28		112 931,37	240 075,65