

**SOUPIS PRACÍ - pro RÁMCOVOU SMLOUVU na DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - 1.LF UK  
PENTA TRADE**

Položka	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
<b>Celková nabídková cena</b>	<b>99 790,00</b>	<b>120 745,90</b>
I. Stavební práce + stavebně konstrukční práce	10 216,00	12 361,36
I.1 Práce a dodávky HSV	10 216,00	12 361,36
I.2 Práce a dodávky PSV	0,00	0,00
II. Zdravotně technické instalace - kanalizace	0,00	0,00
III. Zdravotně technické instalace - vodovod	0,00	0,00
IV. Vzduchotechnika	0,00	0,00
V. Silnoproudé elektroinstalace	89 574,00	108 384,54
VI. Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00

Univerzita Karlova  
1. lékařská fakulta  
Kateřinská 32  
12108 Praha 2

**Rozpočet – cenová nabídka (1.24) – dle Rámcové dohody o provádění stavebních prací  
(smlouva č. 2020L-0007)**

**Výměna zářivkových světel – knihovna 3079 + 3068, Albertov 4, Praha 2**

---

1. Termín plnění max. do 15/2/2024;
2. Záruka – 60měsíců od předání prací
3. Soupis prací dle Rámcové smlouvy – viz příloha

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>99790,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>20955,90Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>120745,90Kč</b>
<b>Příloha: soupis prací</b>	

**V Praze 7/1/2024**

**PENTA TRADE s.r.o.  
Pod Bukem 335  
25207 Štěchovice**

**SOUPIS PRACÍ - pro RÁMCOVOU SMLOUVU na DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - 1.LF UK  
PENTA TRADE**

pol.č.	Název položky	jedn.	počet jednotek	jednotková cena v Kč bez DPH	celkem cena bez DPH	celkem cena vč. DPH
	<b>I.1 Práce a dodávky HSV</b>				<b>10 216,00</b>	<b>12 361,36</b>
	<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,00	413,00	0,00	0,00
2	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	0,00	1 121,00	0,00	0,00
3	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m <sup>3</sup>	0,00	55,00	0,00	0,00
4	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m <sup>3</sup>	0,00	505,00	0,00	0,00
5	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m <sup>3</sup>	0,00	99,00	0,00	0,00
6	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,00	59,00	0,00	0,00
7	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	0,00	18,00	0,00	0,00
8	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,00	162,00	0,00	0,00
9	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m <sup>3</sup>	0,00	303,00	0,00	0,00
10	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m <sup>2</sup>	0,00	70,50	0,00	0,00
	<b>Zakládání</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrku	m <sup>3</sup>	0,00	802,00	0,00	0,00
12	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m <sup>3</sup>	0,00	3 525,00	0,00	0,00
13	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,00	25 100,00	0,00	0,00
14	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m <sup>3</sup>	0,00	4 010,00	0,00	0,00
15	Základ pod stroje z betonu do 5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,00	5 666,00	0,00	0,00
16	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m <sup>3</sup>	0,00	4 752,00	0,00	0,00
	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm nízkotlakou injektáží	m	0,00	1 600,00	0,00	0,00
	<b>Svislé konstrukce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	Zazdívka otvorů pl do 1 m <sup>2</sup> ve zdivu nadzákladovými cihlami pálenými na MVC	m <sup>3</sup>	0,00	4 400,00	0,00	0,00
19	Zazdívka otvorů pl do 4 m <sup>2</sup> ve zdivu nadzákladovými cihlami pálenými na MVC	m <sup>3</sup>	0,00	4 200,00	0,00	0,00
20	Zdivo nosné z cihel pálených plných dl 290 mm pevností P 7 až 15 na SMS 10 MPa	m <sup>3</sup>	0,00	4 250,00	0,00	0,00
21	Zdivo nosné vnitřní tl 240 mm pevností P 15	m <sup>2</sup>	0,00	955,00	0,00	0,00
22	Zdivo nosné vnější tepelně izolační tl 440 mm U = 0,20 W/m <sup>2</sup> K	m <sup>2</sup>	0,00	1 565,00	0,00	0,00
23	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	0,00	303,00	0,00	0,00
24	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm	kus	0,00	350,00	0,00	0,00
25	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m <sup>3</sup>	0,00	4 800,00	0,00	0,00
26	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazené do připravených otvorů	t	0,00	29 500,00	0,00	0,00
27	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazené do připravených otvorů	t	0,00	29 500,00	0,00	0,00
28	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 100 mm	m <sup>2</sup>	0,00	278,00	0,00	0,00
29	Zazdívka otvorů pl do 4 m <sup>2</sup> v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m <sup>2</sup>	0,00	650,00	0,00	0,00
30	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu M, pevnost cihel P 10, tl. příčky 115 mm	m <sup>2</sup>	0,00	650,00	0,00	0,00
31	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu M, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm	m <sup>2</sup>	0,00	700,00	0,00	0,00

32	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,00	332,00	0,00	0,00
33	Přizdívka z cihel ostění ve vybouraných otvorech z cihel tl. do 300 mm	m2	0,00	1 564,00	0,00	0,00
	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	0,00	505,00	0,00	0,00
35	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 300 mm	kus	0,00	804,00	0,00	0,00
	<b>Vodorovné konstrukce monolitické</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,00	4 250,00	0,00	0,00
37	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	0,00	730,00	0,00	0,00
38	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	0,00	200,00	0,00	0,00
39	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,00	29 800,00	0,00	0,00
	<b>Ocelové konstrukce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	M+D - Ocelové kce - instalace do 5 m výšky, vč. lešení	kg	0,00	78,00	0,00	0,00
	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>1 376,00</b>	<b>1 664,96</b>
	<b>Úprava povrchů vnitřních</b>				<b>1 376,00</b>	<b>1 664,96</b>
41	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	0,00	49,00	0,00	0,00
42	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch" stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	0,00	260,00	0,00	0,00
43	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	0,00	95,00	0,00	0,00
44	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,00	110,00	0,00	0,00
45	Vápenná omítká štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,00	270,00	0,00	0,00
46	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,00	33,50	0,00	0,00
47	Tenkovrstvá zrnitá omítká tl. 3,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2	0,00	380,00	0,00	0,00
48	Kotvící sanační podhoz – vápenocementový	m2	0,00	280,00	0,00	0,00
49	Oprava prasklin avyspárování zdiva	m2	0,00	220,00	0,00	0,00
50	Sanační omítká vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	0,00	900,00	0,00	0,00
51	Podkladní omítká pod sanační omítku – vyrovnání hrubých nerovností- porovltá jádrová omítká	m2	0,00	245,00	0,00	0,00
52	Vyrovnání podkladu pomocí těsnicí malty + vytvoření těsnícího klínu ( fabionu ve styku stěna + podlaha)	m2	0,00	420,00	0,00	0,00
53	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	43,00	32,00	1 376,00	1 664,96
	<b>Úprava povrchů vnějších</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	0,00	35,00	0,00	0,00
55	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	0,00	66,00	0,00	0,00
56	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	0,00	211,00	0,00	0,00
57	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn	m2	0,00	80,00	0,00	0,00
58	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	0,00	60,00	0,00	0,00
	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
59	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,00	3 800,00	0,00	0,00
60	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,00	440,00	0,00	0,00
61	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,00	27 500,00	0,00	0,00
62	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm litý	m2	0,00	600,00	0,00	0,00
63	Separáční vrstva z PE fólie	m2	0,00	26,00	0,00	0,00
64	Parotěsná vrstva podlahy	m2	0,00	150,00	0,00	0,00
65	Obvodové dilatace pružnou těsnicí páskou	m	0,00	65,00	0,00	0,00
	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>8 040,00</b>	<b>9 728,40</b>
	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>3 240,00</b>	<b>3 920,40</b>

66	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	36,00	90,00	3 240,00	3 920,40
	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				4 800,00	5 808,00
67	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	48,00	100,00	4 800,00	5 808,00
	Bourání konstrukcí				0,00	0,00
68	Bourání základů pod zařízení z betonu prostého	m <sup>3</sup>	0,00	400,00	0,00	0,00
69	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m <sup>2</sup>	0,00	156,00	0,00	0,00
70	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,00	850,00	0,00	0,00
71	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m <sup>2</sup> hl do 300 mm	kus	0,00	500,00	0,00	0,00
72	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm	m <sup>2</sup>	0,00	350,00	0,00	0,00
73	Bourání cihelných kleneb na MVC tl do 150 mm do ocelových nosníků	m <sup>2</sup>	0,00	220,00	0,00	0,00
74	Odsekání a kontrola zhlaví vazných trámů krovu - viz půd. bourání krovu	kus	0,00	451,50	0,00	0,00
75	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného	t	0,00	2 500,00	0,00	0,00
76	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,00	1 600,00	0,00	0,00
77	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových vč. soklíků	m <sup>2</sup>	0,00	120,00	0,00	0,00
78	Bourání podlah teracových/kamenných tl. 50mm	m <sup>2</sup>	0,00	105,00	0,00	0,00
79	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m <sup>3</sup>	0,00	495,00	0,00	0,00
80	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídla pl přes 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,00	260,00	0,00	0,00
81	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m <sup>2</sup> na MVC nebo MV tl do 900 mm	m <sup>3</sup>	0,00	1 020,00	0,00	0,00
82	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m <sup>2</sup> na MVC nebo MV	m <sup>3</sup>	0,00	1 020,00	0,00	0,00
83	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	0,00	320,00	0,00	0,00
84	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m <sup>2</sup>	0,00	37,00	0,00	0,00
85	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m <sup>2</sup>	0,00	16,00	0,00	0,00
86	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m <sup>2</sup>	0,00	190,00	0,00	0,00
87	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,00	115,00	0,00	0,00
88	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m <sup>2</sup>	0,00	90,00	0,00	0,00
89	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými	m <sup>2</sup>	0,00	150,00	0,00	0,00
90	Demontáž podlah palubkových s lištami přibíjenými	m <sup>2</sup>	0,00	150,00	0,00	0,00
91	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně vč. soklíků	m <sup>2</sup>	0,00	75,00	0,00	0,00
	<b>Přesun sutě</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s omezením mechanizace	t	0,00	220,00	0,00	0,00
93	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,00	180,00	0,00	0,00
94	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,00	16,00	0,00	0,00
95	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,00	342,00	0,00	0,00
96	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,00	357,00	0,00	0,00
	<b>Přesun hmot</b>				<b>800,00</b>	<b>968,00</b>

97	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	2,00	400,00	800,00	968,00
----	--	---	------	--------	--------	--------

pol.č.	Název položky	jedn.	počet jednotek	jednotková cena v Kč bez DPH	celkem cena bez DPH	celkem cena vč. DPH
	<b>V. Silnoproudé elektroinstalace</b>				<b>89 574,00</b>	<b>108 384,54</b>
	<b>Svítlidla (včetně světelných zdrojů a příslušenství):</b>				<b>48 000,00</b>	<b>58 080,00</b>
1	Svítlidlo lineární, 2x 54W, stmívatelné do podhledu Poznámka k položce: Označení "A1" ; IP40, leštěná mřížka, elektronický předřadník - DALI; kanceláře a komerční prostory	ks	0,00	2 700,00	0,00	0,00
2	Svítlidlo lineární, 2x236W, optický kryt Poznámka k položce: Označení "A" ; IP40, přisazené, plast nebo lakovaný plech, ; elektronický předřadník, mřížka; kanceláře a komerční prostory	ks	0,00	2 100,00	0,00	0,00
3	Svítlidlo lineární, 2x236W, optický kryt Poznámka k položce: Označení "B" ; IP54, přisazené nebo záv, plast nebo lakovaný plech, ; elektronický předřadník,	ks	20,00	2 400,00	48 000,00	58 080,00
4	Svítlidlo lineární, 2x236W, optický kryt Poznámka k položce: Označení "C" ; IP65, přisazené nebo záv, plast nebo lakovaný plech, ; elektronický předřadník	ks	0,00	1 000,00	0,00	0,00
5	Svítlidlo čtvercové, 3x218W, optický kryt, IP40, Poznámka k položce: Označení "D" ; zapuštěné, těleso lakovaný plech, modul 600x 600 mm ; elektronický předřadník, ; chodby a komunikační prostory	ks	0,00	1 400,00	0,00	0,00
6	Svítlidlo zářivkové, kompaktní, 1x218W, optický kryt, IP54, Poznámka k položce: Označení "E1" ; plast, s košem, na povrch, průmyslové; do výtahové šachty	ks	0,00	950,00	0,00	0,00
7	Svítlidlo zářivkové, kompaktní, 1x226W, optický kryt, IP54, Poznámka k položce: Označení "E" ; plast, kruhové, přisazené	ks	0,00	1 150,00	0,00	0,00
8	Svítlidlo lineární, 4x236W, leštěná mřížka Poznámka k položce: Označení "F2" ; IP40, zapuštěné, lakovaný plech, ; elektronický předřadník; kancelářské a komerční prostory	ks	0,00	1 250,00	0,00	0,00
9	Svítlidlo lineární, 3x236W, leštěná mřížka Poznámka k položce: Označení "F" ; IP40, zapuštěné, lakovaný plech, ; elektronický předřadník; kancelářské a komerční prostory	ks	0,00	1 750,00	0,00	0,00
10	Svítlidlo lineární, 3x236W, leštěná mřížka Poznámka k položce: Označení "F1" ; IP40, zapuštěné, lakovaný plech, ; elektronický předřadník, STMÍVATELNÉ; kancelářské a komerční prostory	ks	0,00	2 950,00	0,00	0,00
11	Svítlidlo zářivkové, kompaktní, 1x213W, optický kryt, IP54, Poznámka k položce: Označení "G" ; plast, kruhové, přisazené; nad umyvadlo	ks	0,00	800,00	0,00	0,00
12	Svítlidlo kruhové zapuštěné downlight, 1x226W, IP43 Poznámka k položce: Označení "H" ; lakovaný plech a plast; sociálky; Svítlidlo kruhové na povrch, 1x226W, IP43	ks	0,00	1 050,00	0,00	0,00
13	Svítlidlo orientační nouzové, LED 4W, kompaktní, kryt Poznámka k položce: Označení "N" ; IP40, přisazené, výměnný blok aku, doba provozu MIN. ; 60 min., elektronický předřadník, autotest, piktogram	ks	0,00	1 999,00	0,00	0,00

14	Svítlidlo orientační nouzové, LED 4W, kompaktní, kryt Poznámka k položce: Označení "N1" ; IP40, zapuštěné, výměnný blok aku, doba provozu MIN. ; 60 min., elektronický předřadník, autotest, piktogram; montáž do stupňů schodiště	ks	0,00	2 199,00	0,00	0,00
15	Svítlidlo lineární, 2x228W, optický kryt Poznámka k položce: Označení "K" ; IP65, zapuštěné, plast nebo lakovaný plech, ; elektronický předřadník	ks	0,00	4 989,00	0,00	0,00
16	Svítlidlo lineární, 3x236W, kryt Poznámka k položce: Označení "L" ; IP65, zapuštěné, lakovaný plech, nepřímá složka osvětlení ; elektronický předřadník, STMÍVATELNÉ - zvlhčič	ks	0,00	2 499,00	0,00	0,00
17	Svítlidlo zářivkové/žárovkové, optický kryt, IP54, Poznámka k položce: Označení "M" ; plast, kruhové, přisazené, do 60W, ; ČERVENÁ BARVA SVĚTLA, zvlhčič	ks	0,00	560,00	0,00	0,00
18	Svítlidlo kruhové na povrch, nástěnné, 2x226W, IP40 Poznámka k položce: Označení "P" ; lakovaný plech nebo Al, plastový kryt; schodiště	ks	0,00	1 490,00	0,00	0,00
19	Svítlidlo zapuštěné zářivkové, 2x 36W, mřížka, IP40 Poznámka k položce: Označení "U"	ks	0,00	1 290,00	0,00	0,00
20	Svítlidlo kruhové na povrch, nástěnné, 1x218W, IP54 Poznámka k položce: Označení "R" ; s košem	ks	0,00	890,00	0,00	0,00
21	Svítlidlo lineární, 2x280W, optický kryt Poznámka k položce: Označení "S" ; IP40, přisazené nebo záv, plast nebo lakovaný plech, ; elektronický předřadník; Svítlidlo lineární, 4x236W, leštěná mřížka; IP20, zapuštěné, lakovaný plech, ; elektronický předřadník, stmívatelné -	ks	0,00	3 050,00	0,00	0,00
	<b>Kabely:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	0,00	12,00	0,00	0,00
23	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	0,00	16,00	0,00	0,00
24	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	0,00	9,00	0,00	0,00
25	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	0,00	12,00	0,00	0,00
26	Kabel CYKY-J 4x1,5	m	0,00	17,00	0,00	0,00
27	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	0,00	17,00	0,00	0,00
28	Kabel CYKY-J 4x16	m	0,00	155,00	0,00	0,00
29	Kabel CYKY-J 4x35	m	0,00	250,00	0,00	0,00
30	Kabel CYKY-J 4x25	m	0,00	200,00	0,00	0,00
31	Kabel CYKY-J 5x6	m	0,00	70,00	0,00	0,00
32	Vodič CYA 16ŽZ	m	0,00	38,00	0,00	0,00
33	Vodič CYA 6 ŽZ	m	0,00	13,00	0,00	0,00
	<b>Koncové prvky:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	Zásuvková podlahová krabice pro min 9 pozic, s výšřím, krytím IP66, vývodový krček pro mokrou údržbu podlahy,, včetně 4 síťových zásuvek - mozaika	ks	0,00	9 850,00	0,00	0,00
	<b>Instalační materiál:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	Trubka o prům.32mm vč.př.	m	0,00	9,00	0,00	0,00
36	Trubka o prům.20mm vč.př.	m	0,00	5,00	0,00	0,00
37	Rozvodná krabice na povrch	ks	0,00	66,00	0,00	0,00
38	Lišta PVC vkladací 20/20	m	0,00	21,00	0,00	0,00
39	Lišta PVC vkladací, 40/20	m	0,00	23,00	0,00	0,00
40	Kanál elektroinstalační 170/70 včetně příslušenství	m	0,00	450,00	0,00	0,00
41	Jednánásobná zásuvka 16A/230V	ks	0,00	105,00	0,00	0,00
42	Střídavý přepínač 10A/230A	ks	0,00	124,00	0,00	0,00
43	Jednopolový spínač 10A/230V	ks	0,00	118,00	0,00	0,00
44	Jednánásobná zásuvka 16A/230V do vlhka	ks	0,00	165,00	0,00	0,00
45	Dvojnásobná zásuvka 16A/230V	ks	0,00	129,00	0,00	0,00
46	Připojnice hlavního pospojení	ks	0,00	1 150,00	0,00	0,00
47	Krabice pro připojení antistatické podlahy vč. PE svarek	ks	0,00	350,00	0,00	0,00
48	Tlačítkový spínač zapínací 10A/230A	ks	0,00	125,00	0,00	0,00
49	Krabicová rozvodka pr. 68 pod om.	ks	0,00	33,00	0,00	0,00
50	Vypínač v plastové skříni, 400V/25A	ks	0,00	443,00	0,00	0,00
51	Snímač pohybu PIR, 360 st.	ks	0,00	948,00	0,00	0,00
52	Spínač instalační se stmívačem 10A/230V	ks	0,00	2 560,00	0,00	0,00
53	Zásuvka 400V, 32A	ks	0,00	330,00	0,00	0,00



54	Prostorový termostat 1P, 230V/16A	ks	0,00	2 150,00	0,00	0,00
55	Tlačítko TOTAL STOP V KRABICI, 2/2 kontakty	ks	0,00	660,00	0,00	0,00
56	Tlačítko CENTRAL STOP V KRABICI, 2/2 kontakty	ks	0,00	660,00	0,00	0,00
57	Vypínač tlačítko pro rozváděče, v krabici	ks	0,00	352,00	0,00	0,00
58	Krabice pro připojení antistatické podlahy vč. PE svorek	ks	0,00	352,00	0,00	0,00
59	Vodič svodový FeZn 8 na podpěrách	m	0,00	28,00	0,00	0,00
60	Svorka hromosvodná SZ	ks	0,00	31,00	0,00	0,00
61	Svorka hromosvodná SS	ks	0,00	10,00	0,00	0,00
62	Svorka hromosvodná SO	ks	0,00	29,00	0,00	0,00
63	Svorka hromosvodná SK	ks	0,00	22,00	0,00	0,00
64	Svorka hromosvodná SJT	ks	0,00	35,00	0,00	0,00
65	Držák ochranného úhelníku	ks	0,00	26,00	0,00	0,00
66	Ochranný úhelník	ks	0,00	185,00	0,00	0,00
67	Jímací tyč l= 3 m	ks	0,00	365,00	0,00	0,00
68	Krabice přístrojová pr. 68. pod om.	ks	0,00	6,00	0,00	0,00
	<b>Nosné konstrukce - vodorovné:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
69	Ocelová nosná konstrukce elektrolyticky zinkovaná	kg	0,00	29,00	0,00	0,00
	<b>Ostatní materiál:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	Sádra stavební šedá - á 30 kg	ks	0,00	260,00	0,00	0,00
71	Protipožární malta - á 10 kg	ks	0,00	650,00	0,00	0,00
72	Protipožární tmel vytlačovací kartuš	ks	0,00	450,00	0,00	0,00
73	Protipožární ucípačka do 25x25 cm,	ks	0,00	625,00	0,00	0,00
74	Hřebík stavební 100 mm á 5 kg	ks	0,00	42,00	0,00	0,00
75	Hřebík stavební 200 mm á 5 kg	ks	0,00	40,00	0,00	0,00
76	Páska vázací na kabely (bal. 100 ks)	ks	0,00	181,00	0,00	0,00
77	Drobné svorky a svorkovnice	ks	0,00	11,00	0,00	0,00
78	Páska izolační černá	ks	0,00	35,00	0,00	0,00
79	Páska izolační žz	ks	0,00	35,00	0,00	0,00
80	Vrut samořezný	kg	0,00	210,00	0,00	0,00
81	Hmoždinka kovová pr. 12 mm	ks	0,00	26,00	0,00	0,00
82	Hmoždinka plast pr. 10 mm	ks	0,00	16,00	0,00	0,00
	<b>Montážní práce</b>				<b>14 974,00</b>	<b>18 118,54</b>
83	Montáž nových rozváděčů - do 300 kg	ks	0,00	15000	0,00	0,00
84	Montáž nových rozváděčů - do 100 kg	ks	0,00	7500	0,00	0,00
85	Montáž nových rozváděčů - do 50 kg	ks	0,00	6000	0,00	0,00
86	Montáž zářivkového svítidla - 4 zdroje	ks	0,00	350	0,00	0,00
87	Montáž zářivkového svítidla - 2 zdroje	ks	20,00	300	6 000,00	7 260,00
88	Montáž nouzového svítidla s vlast. zdrojem	ks	0,00	245	0,00	0,00
89	Kabel CYKY-J do 3x1,5	m	78,00	16	1 248,00	1 510,08
90	Kabel CYKY-J do 5x1,5	m	0,00	16	0,00	0,00
91	Kabel CYKY-J do 3x2,5	m	0,00	16	0,00	0,00
92	Kabel CYKY-J do 7x4	m	0,00	18	0,00	0,00
93	Kabel CYKY-J do 4x35	m	0,00	33	0,00	0,00
94	Kabel CYKY-J do 10	m	0,00	22	0,00	0,00
95	Kabel CYKY-J 5x70	m	0,00	48	0,00	0,00
96	Vodič žz CYA 16	m	0,00	16	0,00	0,00
97	Vodič žz CYA 25	m	0,00	16	0,00	0,00
98	Vodič žz CYA 35	m	0,00	16	0,00	0,00
99	Vodič žz CYA 6	m	0,00	16	0,00	0,00
100	Připojení spotřebiče do 5 kW	ks	20,00	352	7 040,00	8 518,40
101	Připojení spotřebiče do 7,5 kW	ks	0,00	352	0,00	0,00
102	Připojení ventilátoru do 1,5 kW	ks	0,00	302	0,00	0,00
103	Připojení podlahové krabice	ks	0,00	640	0,00	0,00
104	Trubka plastová do 32 mm pevně	m	0,00	25	0,00	0,00
105	Trubka plastová do 20 mm pevně	m	0,00	24	0,00	0,00
106	Krabicová rozvodka do 4mm2	ks	0,00	110	0,00	0,00
107	Lišta PVC vkládací	m	14,00	49	686,00	830,06
108	Kanáľ elektroinstalační 170/70 včetně příslušenství	m	0,00	170	0,00	0,00
109	Kabelový kovový žlab 62/50 vč. víka	m	0,00	160	0,00	0,00
110	Kabelový kovový žlab 125/100 vč. víka	m	0,00	165	0,00	0,00
111	Kabelový kovový žlab 250/100 vč. víka	m	0,00	185	0,00	0,00
112	Zásuvka 16A, 230V pod om.	ks	0,00	70	0,00	0,00
113	Střídavý přepínač 10A/230A	ks	0,00	45	0,00	0,00
114	Jednopolový spínač 10A/230V	ks	0,00	39	0,00	0,00
115	uzemňovací vedení 6-16 mm2	m	0,00	19	0,00	0,00
116	Ocelové nosná konstrukce do 10 kg	ks	0,00	125	0,00	0,00
117	Tlačítkový spínač zaplnací 10A/230A	ks	0,00	34	0,00	0,00
118	Ukončení celoplastového kabelu do 4x35	ks	0,00	299	0,00	0,00
119	Přezkoušení světelního a zásuvkového obvodu	ks	0,00	55	0,00	0,00
120	Rozvinutí kabelu do 40 m	ks	0,00	155	0,00	0,00
121	Svodový vodič vč. Podpěr do 10mm FeZn	m	0,00	110	0,00	0,00
122	Montáž svorky hromosvodné nad 2 šrouby	ks	0,00	72	0,00	0,00
123	Jímací tyč l= 3 m	ks	0,00	213	0,00	0,00
124	Ochranný úhelník	ks	0,00	156	0,00	0,00
125	Zásuvka 400V, 32A	ks	0,00	134	0,00	0,00
126	Osazení hmoždinky do pr. 12	ks	0,00	11	0,00	0,00
127	Demontáž ocep. Rozvodnice	ks	0,00	2018	0,00	0,00
128	Ukončení celoplastového kabelu do 4x10	ks	0,00	71	0,00	0,00

129	Štítek na označení kabelu	ks	0,00	7	0,00	0,00
	<b>Ostatní:</b>				<b>26 600,00</b>	<b>32 186,00</b>
130	Vstupní revize vč. Zprávy	hod	0,00	800,00	0,00	0,00
131	Měření umělého osvětlení	ks	0,00	14 500,00	0,00	0,00
132	Demontáže stávající elektroinstalace	hod	20,00	350,00	7 000,00	8 470,00
133	Doprava	ks	0,10	21 000,00	2 100,00	2 541,00
134	Dokončovací práce, úklid, odvoz demontáží	ks	0,50	26 000,00	13 000,00	15 730,00
135	Vyzkoušení funkce, zaškolení obsluhy	hod	0,00	352,00	0,00	0,00
136	Stavební přípomoc (drážky, prostupy, pož. utěsnění, apod. vč. zapravení a začistění)	kpl	0,10	45 000,00	4 500,00	5 445,00