



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 29.9.2022

dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Sídlo: Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín

IČ: 00090352

zastoupeno Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou

(dále jen **Objednatel**)

1.2 Zhotovitel

Hrušecká stavební spol. s r.o.

Sídlo: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

Zastoupený: Vladimírem Kubíkem, jednatelem;

IČ: 25585142

DIČ: CZ25585142

(dále jen **Zhotovitel**)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 29.9.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodání díla s názvem „**DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ**“ (dále jen „Smlouva“). V průběhu provádění díla bylo jednáno o změně obsahu a rozsahu díla s tím, že rozsah a obsah změn předmětu díla včetně odůvodnění změny, podrobného popisu změny, soupisu změn v podobě soupisu víceprací a méněprací, oceněný dle čl. 3.7. Smlouvy, jakož i zdůvodnění změny závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je obsažen v příložených změnových listech ZL 00 – ZL 19.
- 2.2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně obsahu a rozsahu díla dle Smlouvy s tím, že rozsah a obsah změn předmětu díla včetně odůvodnění změny, podrobného popisu změny, soupisu změn v podobě soupisu víceprací a méněprací, oceněný dle čl. 3.7. Smlouvy je obsažen v příložených změnových listech ZL 00 – ZL 19.
- 2.3. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně celkové ceny díla, která po uzavření tohoto dodatku činí 41.589.535,55 Kč (bez DPH), 21 % DPH činí 8.733.802,47 Kč a celková cena včetně DPH činí 50.323.338,02 Kč.

[Sem zadejte text.]

- 2.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že se mění termín dodání díla s ohledem na jednotlivé dohodnuté vícepráce tak, že nově je termín dodání díla dohodnut do 380 dnů od předání staveniště, kdy odůvodnění nutnosti prodloužení termínu dodání díla je uvedeno v příložených změnových listech ZL 00 – ZL 19
- 2.6. Tímto dodatkem se nemění ostatní ujednání Smlouvy.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran a v účinnost zveřejněním v registru smluv v souladu s platnými právními předpisy. Zveřejnění dodatku v registru smluv provede Objednatel.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě a bude podepsán elektronickými podpisy smluvních stran. Každá strana si pak pořídí kopii, či autorizovanou konverzi tohoto dodatku pro další použití.
- 3.3. Ve věcech neupravených se postupuje podle Občanského zákoníku.

Přílohy dodatku: Změnové listy ZL 00 – ZL 19

V Hodoníně dne 27.7.2023.

Mgr. Irena
Chovančíková

Digitálně podepsal
Mgr. Irena
Chovančíková
Datum: 2023.07.28
13:11:41 +02'00'

.....
Objednatel

V Hruškách dne 27.7.2023.

Vladimír
r Kubík

Digitálně
podepsal Vladimír
Kubík
Datum: 2023.07.28
11:24:24 +02'00'

.....
Zhotovitel
Vladimír Kubík


Rekapitulace změnových rozpočtů

Stavba: DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
 Adresa: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
 Objednatel: Hrušická stavební spol. s r.o.
 Zhotovitel:

cena díla dle SOD bez DPH		38 811 259,81		cena díla po změnách		41 589 535,55		
číslo	popis	č. odstavce dle par. 222 ZVZ	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH	vícepráce v %	méněpráce v %	celková změna ceny v Kč	celková změna ceny v %
ZR00	viz ZL 00 ze dne 10. října 2022	4	169 124,03 Kč	0,00			169 124,03 Kč	0,44%
ZR01	viz ZL 01 ze dne 15. listopadu 2022	4	108 540,99	0,00			108 540,99	0,28%
ZR02	viz ZL 02 ze dne 15. listopadu 2022	4	31 033,00	0,00			31 033,00	0,08%
ZR03	viz ZL 03 ze dne 21. listopadu 2022	4	44 697,95	0,00			44 697,95	0,12%
ZR04	viz ZL 04 ze dne 17. prosince 2022	4	18 390,70	0,00			18 390,70	0,05%
ZR05	viz ZL 05 ze dne 17. prosince 2022	4	17 979,38	0,00			17 979,38	0,05%
ZR06	viz ZL 06 ze dne 17. prosince 2022	4	23 727,06	0,00			23 727,06	0,06%
ZR07	viz ZL 07 ze dne 17. prosince 2022	4	38 303,65	0,00			38 303,65	0,10%
ZR08	viz ZL 08 ze dne 17. prosince 2022	4	71 161,73	0,00			71 161,73	0,18%
ZR09	viz ZL 09 ze dne 9. ledna 2023	4	4 398,64	0,00			4 398,64	0,01%
ZR10	viz ZL 10 ze dne 23. ledna 2023	4	120 343,27	0,00			120 343,27	0,31%
ZR11	viz ZL 11 ze dne 23. ledna 2023	4	143 637,96	0,00			143 637,96	0,37%
ZR12	viz ZL 12 ze dne 23. ledna 2023	4	44 697,95	0,00			44 697,95	0,12%
ZR13	viz ZL 13 ze dne 9. března 2023	4	76 219,10	0,00			76 219,10	0,20%
ZR14	viz ZL 14 ze dne 9. března 2023	4	216 316,93	0,00			216 316,93	0,56%
ZR15	viz ZL 15 ze dne 9. března 2023	4	219 670,10	0,00			219 670,10	0,57%
ZR16	viz ZL 16 ze dne 9. března 2023	4	438 831,92	0,00			438 831,92	1,13%
ZR17	viz ZL 17 ze dne 9. března 2023	4	204 889,68	0,00			204 889,68	1%
ZR18	viz ZL 18 ze dne 14. dubna 2023	4	318 724,26	0,00			318 724,26	0,82%
ZR19	viz ZL 19 ze dne 17. května 2023	4	467 587,44	0,00			467 587,44	1,20%
CELKEM DODATEK č.1			2 778 275,74				2 778 275,74	7,16%

ZR celkem dle odstavce 4	2 778 275,74	0,00					2 778 275,74	7,16%
ZR celkem dle odstavce 6								

ZMĚNY CELKEM ZA DÍLO								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



Za projektanta stavby

Za technický dozor



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky IČ: 25585142		
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín IČ: 00090352	Datum: 10.10.2022	
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Vykližení budovy před započítáním stavebních prací, které nebyl součástí rozpočtu.			
Počet připojených listů specifikací:		3 listy změnového rozpočtu ZR00	
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Hrušecká stavební spol. s r.o.			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Vyklopení budovy před započítáním stavebních prací – uvedený rozsah nebyl součástí smluvního rozpočtu. Objemný odpad nasrádán v době od zpracování PD neoprávněnými obyvateli objektu. Cena za vyklizení a likvidaci ověřena poptávkou u dalších 2 zhotovitelů.

Stanovisko projektanta stavby:

Nejedná se o stavební práce související s PD a vznikly po zpracování projektu stavby.

Příloha: Soupis víceprací k ZL 00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 00
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podpis zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Vyklopení budovy před započítáním stavebních prací, které nebyl součástí rozpočtu.		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	169 124,03 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
169 124,03 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 příspěvková organizace nám. 9. 695 01 Hodonín 695 02, DIČ: CZ-00090352 tel.: 518 355 735	 Hrušecká stavební spol. s r.o. DIČ: CZ-00090352	
Datum: 27.10.2022	Datum: 27.10.2022	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22059	DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ	
Objekt:	VCP a MP	VCP a MP	
Rozpočet:	01	Vykližení budovy	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588 69156 Hrušky		IČO: 25585142 DIČ: CZ25585142
Vpracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			33 124,03
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			136 000,00
Celkem			169 124,03
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		169 124,03 CZK
Základní DPH	21 %		35 516,05 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			204 640,08 CZK

v

dne

10.10.2022

HSS HRUŠECKÁ STAVEBNÍ



Za zhotovitele

Za objednatele



S.F.O.
3 05 Koryčany
IČ: CZ25333224
banky 22x5357

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			33 124,03	19,6
ON	Ostatní náklady	ON			136 000,00	80,4
Cena celkem					169 124,03	100,0

Položkový rozpočet

S:	22059	DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
O:	VCP a MP	VCP a MP
R:	01	Vyklizení budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				33 124,03
1	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,48000	256,50	3 714,12
2	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	202,72000	24,60	4 986,91

17,3*14 *Přepočtené koeficientem množství :

14,48*14

202,72000

3	979990161	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	8,12000	1 500,00	12 180,00
4	979990162	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	6,36000	1 925,00	12 243,00

Díl: ON		Ostatní náklady				136 000,00
5	900	HZS Práce v tarifní třídě 4	h	544,00000	250,00	136 000,00

Celkem						169 124,03
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky IČ: 25585142.		
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín IČ: 00090352	Datum: 3.3.2023	
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce			
Popis a zdůvodnění změny:			
Vzhledem k nestabilní štitové stěně v JV štítu (přilehlý p pozemku p. č. 10636) v úrovni m.č.207 rozebrán a vystavěn nový z cihelných bloků Porotherm 30 Profi. Nenosné zdivo ze stropních vložek Hurdis mezi m.č. 2.06 a 2.07 bylo odstraněno a nahrazeno zdívem z pěnositkatových tvárnic Ytong tl. 200 mm uložené na průvlak z válcovaných nosičů. Kdy stávající spřažen s přidáním válcovaným nosičem I.č120. Stav konstrukcí se projevil po otlučení omítek, tyto byly nevhodně použité, případně degradované a nebylo ekonomicky a technicky řešitelné je opravovat.			
Počet připojených listů specifikací:		1 list změnového rozpočtu ZR01	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Hrušecká stavební spol. s r.o.			



Stanovisko technického dozoru stavby:

VCP byly vyvolány zjištěným skutečným stavem konstrukcí po otlučení omítek, případně otevření skladeb podlah. Degradované materiály, případně nevhodně použité skladby bylo nutné nahradit staticky vyhovujícím řešením.

Stanovisko projektanta stavby:

Stav konstrukcí se projevil v průběhu prací, uvedeno v PD obsažen.

Příloha: Příloha: Soupis víceprací k ZL 01

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k nestabilní štitové stěně v JV štitu (přilehlý p pozemku p. č. 10636) v úrovni m.č.207 rozebrán a vystavěn nový z cihelných bloků Porotherm 30 Profi. Nenosné zdivo ze stropních vložek Hurdis mezi m.č. 2.06 a 2.07 bylo odstraněno a nahrazeno zdivem z pěnositilátových tvárnic Ytong tl. 200 mm uložené na průvlak z válcovaných nosičů. Stav konstrukcí se projevil po otlučení omítek, tyto byly nevhodně použité, případně degradované a nebylo ekonomicky a technicky řešitelné je opravovat.		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 108 540,99 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 108 540,99 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Jasarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace 601 01 Hodonín CZ-00090352 735	Podpis zmocněnce zhotovitele: 2023	

Položkový rozpočet

S:	22059	DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
O:	100	Depozitář
R:	01	Bourání nestabilních stěn + zdění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				82 277,31
38	311235211T00	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm	m2	6,67200	1 840,00	12 276,48
40	311271175R00	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 200 mm	m2	22,26575	1 300,00	28 945,48
	311238144R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi P10, tl. 300 mm	m2	14,45155	2 345,00	33 888,89
46	317944323T00	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,13707	52 284,00	7 166,47
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 686,04
181	962031133R00	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	43,38930	108,00	4 686,04
		5,239*4,25		22,26575		
		8,896*4,749/2		21,12355		
Díl: 997		Přesun sutě				20 814,63
231	997013213T00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	11,32461	880,00	9 965,66
232	997013501T00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,32461	238,00	2 695,26
233	997013509T00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	158,54454	16,00	2 536,71
234	997013219T00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	22,64922	89,00	2 015,78

T BAU s.r.o.

Lískovec 70, 768 05 Koryčany
IČO: 25333224, DIČ: CZ25333224
ID datové schránky 22x535

-1-



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky IČ: 25585142	
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín IČ: 00090352	Datum: 3.3.2023
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce		
Popis a zdůvodnění změny:		
Odstranění invazivních popínavých rostlin v podstatné ploše fasády SZ stěny podél p. č. 278/3 (firma Readymat s.r.o). Odstranění přeschlého ořešáku v hranici s p. č. 308/10, který byl v kolizi s navrženou pultovou střechou stavby nad m.č.1.15 a v trase nového oplocení mezi p.č.308/3 a p.č. 308/10.		
Počet připojených listů specifikací:	1 list změnového rozpočtu ZR02	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
Odstranění invazivních popínavých rostlin v podstatné ploše fasády SZ stěny podél p. č. 278/3 (firma Readymat s.r.o). Odstranění přeschlého ořešáku v hranici s p. č. 308/10 – po vytýčení hranice pozemků se prokázalo, že strom je na pozemku investora, který požádal o souhlas s pokácením.		
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
odstavec 7, § 222 ☐		
Oznámení vydává:		
Hrušecká stavební spol. s r.o.		



Stanovisko technického dozoru stavby:

Odstranění invazivních popínavých rostlin a odstranění přeschlého ořešáku nebylo obsaženo v PD a rozpočtu stavby.

Stanovisko projektanta stavby:

PD byla zpracována na základě zaměření stavby, které bylo předané investorem jako výchozí podklad.

Příloha: Příloha: Soupis víceprací k ZL 02

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Odstranění invazivních popínavých rostlin na štítové stěně podél p. č. 278/3 (firma Readymat s.r.o) - severozápadní strana SZ, odstranění přeschlého ořechu v hranici s p. č. 308/10, který byl v kolizi se střechou stavby a v trase nového oplocení		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	31 033,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
31 033,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 31.3.2023	2023	

Masarykovo muzeum v Hodoníně,



příspěvková
organizace
Zámecká nara. 9, 696 01 Hodonín
IČO: 00090352, DIČ: CZ-00090352
tel.: 518 355 735

Položkový rozpočet

S:	22059	DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
O:	100	Depozitář
R:	02	Odstranění popínavých rostlin a zkrácení větví ořechu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:		Nůžková plošina				21 033,00
1		Nůžková plošina RT dieselová, 10,2m_pronájem	den	5,00000	1 600,00	8 000,00
2		Doprava - Boels Brno	km	144,00000	45,00	6 480,00
3		Likvidace bioodpadu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
4		PHM	soubor	1,00000	1 553,00	1 553,00

Díl:		Hodinové a zúčtovací sazby				10 000,00
5		Zednický pracovník	hod	40,00000	250,00	10 000,00

Celkem						31 033,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky IČ: 25585142	
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín IČ: 00090352	Datum: 3.3.2023
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Rozšíření základového pasu z důvodu nestabilního sypkého podkladu a navážky.		
Počet připojených listů specifikací:	1 list změnového rozpočtu ZR03	
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
		odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Hrušecká stavební spol. s r.o.		





Stanovisko technického dozoru stavby:

Po odbourání podlahy po části obvodu m.č.0.01 a 0.14 pro zřízení výkopu pro založení mikropilot a armovaných pasů byla zjištěna vrstva podsypu pod betonem podlahy, která musela být při betonáži ztužujících pasů nahrazena betonem. Skutečnost nebylo možné předpokládat, nebyla obsažena v PD a rozpočtu.

Stanovisko projektanta stavby:

Dle podkladů investora, nebylo možné počítat s výše uvedeným stavem.

Příloha: Příloha: Soupis víceprací k ZL 03

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Rozšíření základového pasu z důvodu nestabilního sypkého podkladu a navážky.		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	44 697,95 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
44 697,95 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 31.3.2023	Datum: 31.3.2023	

Položkový rozpočet

S:	22059	DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
O:	100	Depozitář
R:	03	Rozšíření základového pasu 1.PP (zadní strana)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				18 997,20
3	139751101T00	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	6,31220	2 230,00	14 076,21
9	162211311T00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	6,31220	91,00	574,41
11	162211319T00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	6,31220	99,00	624,91
12	171201231T00	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,36196	232,00	2 635,97
13	167151101T00	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,31220	152,00	959,45
14	171251201T00	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,31220	20,00	126,24
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				20 451,53
25	274321511T00	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,31220	3 240,00	20 451,53
Díl: 997		Přesun sutě				5 249,23
232	997013501T00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,36196	238,00	2 704,15
233	997013509T00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	159,06744	16,00	2 545,08

T BAU s.r.o.

Liskovec 70, 768 05 Koryčany
IČO: 25333224, DIČ: CZ25333224
ID datové schránky 22x5357

-1-



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky IČ: 25585142	
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín IČ: 00090352	Datum: 17.12.2022
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Bourání a nahrazení nestabilní klenby v chodbě místnosti č. 1.01 nahrazeno ocelovými nosníky.		
Počet připojených listů specifikací:	1 list změnového rozpočtu ZR04	
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
Oznámení vydává: Hrušecká stavební spol. s r.o.		



Stanovisko technického dozoru stavby:

Po otlučení vnitřních omítek bylo zjištěno, že klenba v chodbě m. č. 1.01 je tvořena degradovaným popraskaným cihelným obloukem šíře 30 cm a přiloženým trámem, který byl z poloviny průřezu práchnivý. Zjištěný stav byl staticky nevyhovující a nahrazen ocelovými nosníky.

Stanovisko projektanta stavby:

Dle podkladů investora, nebylo možné počítat s výše uvedeným stavem.


Příloha: Příloha: Změnový rozpočet ZR04 – soupis víceprací k ZL


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Bourání a nahrazení nestabilní klenby v chodbě místnosti č. 1.01 nahrazeno ocelovými nosníky.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	18 390,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
18 390,70 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Městské muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace M. Hodonin IČO: 00090352 5	 STAVEBNÍ spol. s r.o. IČO: 5438 1434 142 85142	
Datum: 19.1.2023	Datum: 19.1.2023	

Položkový rozpočet

S:	22059	DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
O:	100	Depozitář
R:	04	Bourání klenby, nahrazení lč.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				17 129,07
34	310236241R00	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,00000	221,00	442,00
71	413941123R00	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,25327	9 926,00	2 513,95
73	13010722	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375	t	0,25327	53 035,00	13 432,12
65	413232221R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	3,00000	247,00	741,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				130,01
181	962031133R00	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	1,20375	108,00	130,01





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky IČ: 25585142		
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín IČ: 00090352	Datum: 17.12.2022	
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Vybourání nestabilní SZ stěny půdy ze strany souseda Readymat s.r.o. a nahrazeno novým zdívkem CPP.			
Počet připojených listů specifikací:		1 list změnového rozpočtu ZR05	
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
			odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Hrušecká stavební spol. s r.o.			



Stanovisko technického dozoru stavby:

V prostoru místnosti č. 2.07 půda podél SZ štítu stavby se bortilo degradované cihelné zdivo (zvětralá malta, odmrzlé cihly). Nad rámec bouracích prací dle PD bylo nutné částečně stěnu rozebrat a provést zdivo nové z cihel pálených plných.

Stanovisko projektanta stavby:

PD byla zpracována na základě zaměření stavby, které bylo předané investorem jako výchozí podklad.

Příloha: Příloha: Soupis víceprací k ZL 05

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Vybourání nestabilní SZ stěny půdy ze strany souseda Readymat s.r.o. a nahrazeno novým zdivem CPP.		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	17 979,38 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
17 979,38 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Městský úřad Hodonín Hodonín 0352	Hodonín 0352	
Datum: 19.1.2023	Datum: 19.1.2023	

Položkový rozpočet

S:	22059	DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
O:	100	Depozitář
R:	05	Atika nad pultovou střechou


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 963,24
1	342241162R00	Příčky z cihel plných pálených 290 mm, tl. 140 mm	m2	16,22280	984,00	15 963,24
		13,519*1,2		16,22280		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 016,14
2	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	4,13568	487,50	2 016,14
Celkem						17 979,38

Poznámky uchazeče k zadání

T BAU s.r.o.

Lískovec 70, 768 05 Koryčany
IČO: 25333224, DIČ: CZ25333224
ID datové schránky 27x5357





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky IČ: 25585142		
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín IČ: 00090352	Datum: 17.12.2022	
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Větší výměra skladby stropu/podlahy půdy. Dle kontrolního měření plochy je skutečná plocha m. č. 2.07 (půda 178,20m ²) ve skladbě N nad stropní konstrukcí D4 o 14,6 m ² větší.			
Počet připojených listů specifikací:	1 list změnového rozpočtu ZR06		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Hrušecká stavební spol. s r.o.			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Plocha odpovídá skutečnému provedení, rozdíl je možný s ohledem na rozdíly ve zdivu mezi podlažími a nepravouhlostí stavby, dále obloukem štitové stěny přilehlé k objektu Readymat. TDI souhlasí.

Stanovisko projektanta stavby:

PD byla zpracována na základě zaměření stavby, které bylo předané investorem jako výchozí podklad.

Příloha: Příloha: Soupis víceprací k ZL 06

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Větší výměra skladby stropu/podlahy půdy.		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	23 727,06 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
23 727,06 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Masarykovo muzeum v Hodoníně, I. Hodonín - 00590352 35		
Datum: 19.1.2023	Datum: 19.1.2023	

Položkový rozpočet

S:	22059	DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
O:	100	Depozitář
R:	06	Větší výměra skladby N

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				16 179,78
1	713191115	Montáž izolace tepelné podlah, stropů nebo střech překrytí pásem asfaltovým samolepicím na sucho	m2	14,16000	57,00	807,12
2	28372300	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\gamma=0,037$	m3	3,11520	3 822,00	11 906,29
3	62856001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,2mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	16,99200	204,00	3 466,37

192,36-178,2

14,16000

Koeficient : 0,2

2,83200

Díl: 762		Konstrukce tesařské				7 547,28
4	762511277	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	14,16000	486,00	6 881,76

192,36-178,2

14,16000

5	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	14,16000	47,00	665,52
---	-----------	---	----	----------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 14,16000

14,16000

Celkem						23 727,06
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

T BAU s.r.o.

Lískovec 70, 768 05 Koryčany
IČO: 25333224, DIČ: CZ25333224
ID datové schránky 2zx5357

-L-



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky IČ: 25585142		
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín IČ: 00090352	Datum 17.12.2022	
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce			
Popis a zdůvodnění změny:			
Vybourání starých a nestabilních piliřů a komínů místnosti 1.04 a 1.05. Vyzdění nových ze ztraceného bednění a CPP.			
Počet připojených listů specifikací:		2 listy změnového rozpočtu ZR07	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Hrušecká stavební spol. s r.o.			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Po otlučení vnitřních omítek se zjistilo, že zdivo piliře a komínového tělesa mezi místnostmi č.1.02, 1.03 a 1.04 je provedeno z pálených a nepálených cihel, bez provázání. Zdivo piliře nese průvlaky z válcovaných nosičů U 160 a proto muselo být nahrazeno zdivem z betonových tvárníc a cihel pálených plných. Původní uhýbaný komín byl jako příloha k projektu odstraněn.

Stanovisko projektanta stavby:

PD byla zpracována na základě zaměření stavby, které bylo předané investorem jako výchozí podklad.

Příloha: Příloha: Soupis víceprací k ZL 07

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Vybourání starých a nestabilních piliřů a komínů místnosti 1.04 a 1.05. Vyzdění nových ze ztraceného bednění a CPP.		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	38 303,65 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
38 303,65 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Mašarykovo muzeum v Hodoníně, [Redacted Signature] 695 01 Hodonín IČ: CZ-00090352 618 355 735	[Redacted Signature]	
Datum: 19.1.2023	Datum: 19.1.2023	

Položkový rozpočet

S:	22059	DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
O:	100	Depozitář
R:	07	Pilíře dle KD č.7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				19 352,36
1	311112130	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 300 mm zaliti tvárníc betonem C 16/20	m2	4,08000	1 700,00	6 936,00
		1,36*3		4,08000		
2	331231115	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na SMS 5 MPa	m3	2,00912	6 180,00	12 416,36
		1,65*0,497*2,45		2,00912		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 951,29
3	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	3,29894	1 804,00	5 951,29
		1,2*2,45*0,15		0,44100		
		0,45*2,45*0,497		0,54794		
		1,36*0,35*3		1,42800		
		0,7*0,42*3		0,88200		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 552,79
4	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	3,18782	487,10	1 552,79
Díl: 711		Izolace proti vodě				533,00
5	711111001	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m2	1,76048	13,00	22,89
		1,2*0,15		0,18000		
		0,45*0,497		0,22365		
		1,36*0,35		0,47600		
		0,7*0,42		0,29400		
		Mezisoučet		1,17365		
		Koeficient : 0,5		0,58683		
6	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	1,76048	118,00	207,74
		1,2*0,15		0,18000		
		0,45*0,497		0,22365		
		1,36*0,35		0,47600		
		0,7*0,42		0,29400		
		Mezisoučet		1,17365		
		Koeficient : 0,5		0,58683		
7	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,00088	51 797,00	45,58
		1,76048*0,0005		0,00088		
8	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	2,11257	110,00	232,38
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,76048		1,76048		
		Koeficient : 0,2		0,35210		
9	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	5,08590	4,80	24,41
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				10 914,21
10	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	5,93809	880,00	5 225,52
11	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	11,87618	89,00	1 056,98
12	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,93809	238,00	1 413,27

Položkový rozpočet

S:	22059	DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
O:	100	Depozitář
R:	07	Pilíře dle KD č.7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	83,13329	16,00	1 330,13
14	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu: 17 01	t	5,93809	318,00	1 888,31

Celkem						38 303,65
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

T BAU s.r.o.
Lískovec 70, 768 05 Koryčany
IČO: 25333224, DIČ: CZ25333224
ID datové schránky 22x5357
-1-





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky IČ: 25585142		
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín IČ: 00090352	Datum: 17.12.2022	
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Navýšení dle skutečnosti řeziva krovu šikmé střechy.			
Počet připojených listů specifikací:		1 list změnového rozpočtu ZR08	
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Hrušecká stavební spol. s r.o.			



Stanovisko technického dozoru stavby:

VCP jsou rozdíl mezi množstvím v položkovém rozpočtu, ve výkrese krovu a skutečně potřebným množstvím hraněného řeziva na provedení konstrukce krovu včetně prořezu tj. 10,4576m³. Přepočítáno, odpovídá skutečnosti.

Stanovisko projektanta stavby:

Tabulka výpisu řeziva ve výkrese je generována z 3D prvků krovu, technicky došlo k chybě a k uvedenému rozdílu. Množství řeziva odpovídá skutečné potřebě pro realizaci krovu sedlové a rovné střechy dle výkresu.

Příloha: Příloha: Soupis víceprací k ZL 08

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Navýšení dle skutečnosti řeziva krovu šikmé střechy.		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	71 161,73 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
71 161,73 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Mosarykovo muzeum v Hodoníně,  Hodonín 6020352	 STAVEBNÍ s.r.o. IČ: 2511 IČDI: 156 IČS: 142 IČO: 156111111	
Datum: 19.1.2023	Datum: 19.1.2023	

Položkový rozpočet

S:	22059	DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
O:	100	Depozitář
R:	08	Řezivo-krov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				71 161,73
310	762333132T00	Montáž vázaných kří krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	124,56940	271,00	33 758,31
312	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	3,58760	9 543,00	34 236,47
325	998762102R00	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,97318	1 605,00	3 166,95

T BAU s.r.o.

Lískovec 70, 768 05 Koryčany
IČO: 25333224, DIČ: CZ25333224
ID datové schránky: 2ze5352



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky IČ: 25585142		
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín IČ: 00090352	Datum: 9.1.2023	
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce			
Popis a zdůvodnění změny:			
Odstranění komínu místnost 1.10			
Počet připojených listů specifikací:		1 list změnového rozpočtu ZR09	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Hrušecká stavební spol. s r.o.			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Po otlučení omítek se projevil nevyhovující stav piliřů nesoucí průvlak v místnosti č. 1.10. Piliře byly v minulosti doplněny dodatečně bez provázání a se smíšeného zdiva. Piliř u komínového zdiva nebyl svázán ani s uvedeným komínem. Provádění sanace těchto konstrukcí s dodatečným izolováním proti zemní vlhkosti by bylo neekonomické. Odstraněním se zvětší podlahová plocha m.č. 1.10. Průvlak se stal po provedení nového stropu ve výšce nad původní úrovní nadbytečný.

Stanovisko projektanta stavby:

PD byla zpracována na základě zaměření stavby, které bylo předané investorem jako výchozí podklad.

Příloha: Příloha: Soupis víceprací k ZL 09

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Odstranění komínu místnost 1.10		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	4 398,64 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4 398,64 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 19.1.2023		

Položkový rozpočet

S:	22059	DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
O:	100	Depozitář
R:	09	Odstranění komínu m. 1.10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				282,70
5	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	0,40500	384,00	155,52
6	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	3,64500	33,00	120,29
7	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	0,40500	17,00	6,89
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 054,95
8	964073231	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 35 kg/m	t	0,12244	6 524,00	798,80
9	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	1,25064	1 804,00	2 256,15
m1.10 : (0,63*0,3+0,3*0,3+0,42*0,3)*3,088				1,25064		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				283,79
10	997013213T00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,15440	880,00	135,87
11	997013501T00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku do 1 km se složením	t	0,15440	238,00	36,75
12	997013509T00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,16160	16,00	34,59
13	997013219T00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,30880	89,00	27,48
14	997013863T00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,15440	318,00	49,10
Díl: 713		Izolace tepelné				240,18
15	713121121	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	0,40500	83,00	33,62
16	28375906	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením ?=0,034	m3	0,05670	3 643,00	206,56
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				537,02
17	771111011	Vysáti podkladu před pokládkou dlažby	m2	0,40500	15,00	6,08
18	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,40500	54,00	21,87
19	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	0,40500	222,00	89,91
20	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	0,40500	491,00	198,86
21	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	0,46575	473,00	220,30
Celkem						4 398,64

Poznámky uchazeče k zadání

T BAU s.r.o.

Lískovec 70, 768 05 Koryčany
IČO: 25333224, DIČ: CZ25333224
ID datové schránky 2zx5357

-1-



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky IČ: 25585142		
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín IČ: 00090352	Datum: 23.1.2023	
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Úprava výšky překladů, parapetů dle ČSN. Stávající výška neměla min výšku parapetu.			
Počet připojených listů specifikací:		1 list změnového rozpočtu ZR10	
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Hrušecká stavební spol. s r.o.			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Úprava výšky překladů, parapetů dle ČSN je nutné u okenních prvků ve schodišťovém prostoru m.č.1.19 a 2.01. Stávající výška otevíravých oken neměla minimální výšku parapetu. Skutečnost zjištěná v průběhu provádění díla.

Stanovisko projektanta stavby:

PD byla zpracována na základě zaměření stavby, které bylo předané investorem jako výchozí podklad.

Příloha: Příloha: Soupis víceprací k ZL 10

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Úprava výšky překladů, parapetů dle ČSN. Stávající výška neměla min výšku parapetu.		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	120.343,27 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
120.343,27 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Masarykovo muzeum v Hodoníně, Stavební úprava Stavba 095 01 Hodonín DIČ: CZ-00090352 355 735	Stavební úprava Stavba 095 01 Hodonín DIČ: CZ-00090352 355 735	

Položkový rozpočet

S:	22059	DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
O:	100	Depozitář
R:	10	Otvory pro okna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				61 828,35
36	310239211R00	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,80000	5 225,00	9 405,00
46	317944323T00	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,77597	52 284,00	40 570,55

T BAU s.r.o.

Lískovec 70, 768 05 Koryčany
IČO: 25333224, DIČ: CZ25333224
ID datové schránky 2xx5357



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky IČ: 25585142		
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín IČ: 00090352	Datum: 23.1.2023	
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Zazdívky stávající okenních otvorů z Ytongu a dozdívký otvorů. Zazdívky čel vazníků.			
Počet připojených listů specifikací:		1 list změnového rozpočtu ZR11	
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Hrušecká stavební spol. s r.o.			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Při kontrole výkazu výměr zazdívek otvorů byl zjištěn rozpor rozpočtu a PD se skutečností a vícepráce obsahují chybějící potřebné výměry. [redacted]

Stanovisko projektanta stavby:

PD byla zpracována na základě zaměření stavby, které bylo předané investorem jako výchozí podklad. [redacted]

Příloha: Příloha: Soupis víceprací k ZL 11 [redacted]

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Zazdívky stávající okenních otvorů z Ytongu a dozdívky otvorů. Zazdívky čel vazníků.		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	143 637,96 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
143 637,96 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted] pr. ině, rodenin 090352	[redacted]	

Položkový rozpočet

S:	22059	DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
O:	100	Depozitář
R:	11	Zazdívka oken + vazníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				139 565,58
1	310271630	Zazdívka otvorů do 4 m ² , pórobet.tvárnice, tl.30cm	m ³	14,37000	8 730,00	125 450,10
		okna depozitář : 47,9*0,3		14,37000		
2	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m ²	17,21400	820,00	14 115,48
		čelo vazníky : 17,214		17,21400		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 072,38
4	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	8,36047	487,10	4 072,38
Celkem						143 637,96

Poznámky uchazeče k zadání

T BAU s.r.o.
 Lískovec 70, 768 05 Koryčany
 IČO: 25333224, DIČ: CZ25333224
 ID datové schránky 2zx5357



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky IČ: 25585142		
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín IČ: 00090352	Datum: 23.1.2023	
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce			
Popis a zdůvodnění změny:			
Rozšíření základového pasu z důvodu nestabilního sypkého podkladu a navážky na protější straně.			
Počet připojených listů specifikací:		1 list změnového rozpočtu ZR12	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Hrušecká stavební spol. s r.o.			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Po odbourání podlahy po části obvodu m.č.0.01 a 0.14 pro zřízení výkopu pro založení mikropilot a armovaných pasů byla zjištěna vrstva podsypu pod betonem podlahy, která musela být při betonáži ztužujících pasů nahrazena betonem. Skutečnost nebylo možné předpokládat, nebyla obsažena v PD a rozpočtu.

Stanovisko projektanta stavby:

PD byla zpracována na základě zaměření stavby, které bylo předané investorem jako výchozí podklad.

Příloha: Příloha: Soupis víceprací k ZL 12

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Rozšíření základového pasu z důvodu nestabilního sypkého podkladu a navážky na protější straně.		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	44 697,95 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
44 697,95 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Jméno: _____ Příjmení: _____ Adresa: _____ PSČ: _____ Město: _____ Telefon: _____ E-mail: _____	 Jméno: _____ Příjmení: _____ Adresa: _____ PSČ: _____ Město: _____ Telefon: _____ E-mail: _____	

Položkový rozpočet

S:	22059	DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
O:	100	Depozitář
R:	12	Rozšíření základového pasu 1.PP (přední strana)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				18 997,20
3	139751101T00	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	6,31220	2 230,00	14 076,21
9	162211311T00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	6,31220	91,00	574,41
11	162211319T00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	6,31220	99,00	624,91
12	171201231T00	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,36196	232,00	2 635,97
13	167151101T00	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,31220	152,00	959,45
14	171251201T00	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,31220	20,00	126,24
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				20 451,53
25	274321511T00	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,31220	3 240,00	20 451,53
Díl: 997		Přesun sutě				5 249,23
232	997013501T00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,36196	238,00	2 704,15
233	997013509T00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	159,06744	16,00	2 545,08

T BAU s.r.o.
 Lískovec 70, 768 05 Koryčany
 IČO: 25333224, DIČ: CZ25333224
 ID datové schránky 27x5357





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky IČ: 25585142		
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín IČ: 00090352	Datum: 9.3.2023	
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce			
Popis a zdůvodnění změny:			
Po otlučení omítek zjištěny chybějící překlady nad dveřními otvory, dodány a namontovány nové z ocelových I profilů.			
Počet připojených listů specifikací:		2 listy změnového rozpočtu ZR13	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Hrušecká stavební spol. s r.o.			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Jedná se otvory, kde projekt předpokládal přítomnost standardních překladů v nadpraží. Po otlučení omítek zjištěno buď napraží z degradovaných dřevěných prvků (prkno, fošna), nebo zcela chybějící překlady nad dveřními otvory (po vybourání tesařské zárubně s obložkou), případně popraskaná ujíždějící klenba. Všechny případy posouzeny a vyřešeny nutnou dodávkou a montáží válcovaných I. profilů.

Stanovisko projektanta stavby:

PD byla zpracována na základě zaměření stavby, které bylo předané investorem jako výchozí podklad.

Příloha: Příloha: Soupis víceprací k ZL 13

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce		
Popis a zdůvodnění změny:		
Po otlučení omítek zjištěny chybějící překlady nad dveřními otvory, dodány a namontovány nové z ocelkových I profilů.		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	76.219,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
76.219,10 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Musorýkovo muzeum v Hodoníně, [Signature] Hodonín 00090352 Datum: 31.3.2023	Podpis zmocněnce zhotovitele: Hrušecká stavební [Signature] Hrušecká stavební Jiří Jílek 142 95142	

Položkový rozpočet

S:	22059	DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
O:	100	Depozitář
R:	13	Otvory vnitřní dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				26 995,80
1	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,51633	52 284,00	26 995,80

2.NP m.2.06 = 2xlc.140-1300	37,44000
2.NP m.2.04 = 1xlc.120-1200	13,32000
1.NP m.1.26 = 3xlc.120-1500	49,95000
1.NP m.1.24 = 3xlc.140-1600	69,12000
1.NP m.1.24 = 2xlc.120-1200	26,64000
1.NP m.1.20 = 3xlc.160-1200	64,44000
1.NP m.1.05 = 3xlc.120-1300	43,29000
-1.NP m.1.05 = 1xlc.140-1300	-18,72000
1.NP m.1.10 = 3xlc.120-1400	46,62000
1.NP m.1.10 = 2xlc.120-1300	28,86000
1.NP m.1.02 = 2xlc.140-1300	37,44000
1.PP m.0.04 = 3xlc.160-1700	91,29000
1.PP m.0.04 = 2xlc.120-1200	26,64000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					14 396,85
2	971033651	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	9,63000	1 495,00	14 396,85

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					8,54
3	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,01753	487,10	8,54

Díl: 783	Nátěry					2 964,63
4	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	15,20320	58,00	881,79
5	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	15,20320	5,00	76,02
6	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,20320	132,00	2 006,82

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					31 853,28
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

7	997013213T00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	17,33040	880,00	15 250,75
8	997013501T00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,33040	238,00	4 124,64
9	997013509T00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	242,62560	16,00	3 882,01
10	997013219T00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	34,66080	89,00	3 084,81
11	997013863T00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	17,33040	318,00	5 511,07

Celkem						76 219,10
---------------	--	--	--	--	--	------------------


Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22059	DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
O:	100	Depozitář
R:	13	Otvory vnitřní dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

T BAU s.r.o.
 Lískovec 70, 768 05 Koryčany
 IČO: 25333224, DIČ: CZ25333224
 ID datové schránky 27x5357





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky IČ: 25585142		
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín IČ: 00090352	Datum: 9.3.2023	
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce			
Popis a zdůvodnění změny:			
V průběhu stavby zjištěný sklepní prostor – bylo nutné odstranit degradovaný strop. byl zastropen válcovanými nosiči a vložkami Hurdis.			
Počet připojených listů specifikací:		1 list změnového rozpočtu ZR014	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Hrušecká stavební spol. s r.o.			



Stanovisko technického dozoru stavby:

V průběhu stavby zjištěný sklepní prostor pod m.č. 1.15 - zde bylo nutné odstranit degradovaný strop, který byl zastropen válcovanými nosiči a vložkami Hurdis. S ohledem na korozi železa a nevhodně provedenou skladbu s vypraskanými vložkami bylo nutné strop odstranit. Dále konstrukce stropu nad m.č. 0.08 a částí chodby m.č. 0.11 musela být odstraněna s ohledem na zjištěný rozsah koroze zabudovaných ocelových profilů a nekvalitní beton. Uvedené bourání konstrukcí s sebou nesou přidružené stavební práce.

Stanovisko projektanta stavby:

PD byla zpracována na základě zaměření stavby, které bylo předané investorem jako výchozí podklad.

Příloha: Příloha: Soupis víceprací k ZL 14

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Po otlučení omítek zjištěny chybějící překlady nad dveřními otvory, dodány a namontovány nové z ocelových I profilů.		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	216.316,93 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
216.316,93 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	KŘ STAVEBNÍ spol. s r.o. IČO: 0085 1100050 25000102 225585142 3.2023	

Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonín
O:	01	VCP
R:	14	VCP_Bourání stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				51 593,26
1	962031145R00	Bourání přiček z tvárníc pórobetonových tl. 150 mm 1.14-1.15 : 1,567*2,25	m2	3,52575	112,50	396,65
2	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC 1.NP : (1,543*0,3*3)+(1,1*0,35*3)+(1,787*0,17*3)+(0,45*0,5*3)+(1,587*0,15*3)+(1,1*0,15*3)+(1,3*0,1*3)+(0,742*0,15*3)+(3,426*0,15*3)- (0,8*2,02*0,15)+(0,514*0,15*3)+(1,267*0,15*3)+(2*0,2*3)-(1*2,02*0,2) 1.PP : (3,392*0,45*2)+(0,7*0,45*2)+(1,2*0,15*2) (2*2*0,3) obvodová stěna nový sklep : 2*7,034*0,3	m3	18,42307	958,00	17 649,30
3	963011510R00	Bourání stropů z tvárníc tl. 8 cm, nosníky ocelové 1.15 : 7,3*3,05	m2	22,26500	190,00	4 230,35
4	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm 0.08, 0.11 : (3,9*5,1+1,8*1,4)*0,2	m3	4,48200	4 165,00	18 667,53
5	964073221R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m	t	0,42602	9 789,00	4 170,31
6	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 1.15 : 22,265*0,1	m3	2,22650	2 910,00	6 479,12
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				164 723,67
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	54,54426	238,00	12 981,53
8	979081121R00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	763,61970	16,00	12 217,92
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	54,54426	980,00	47 998,95
10	979082121R00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	109,08853	89,00	9 708,88
11	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	54,54426	1 500,00	81 816,39
Celkem						216 316,93

Poznámky uchazeče k zadání

T BAU s.r.o.
Lískovec 70, 768 05 Koryčany
IČO: 25333224, DIČ: CZ25333224



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky IČ: 25585142		
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín IČ: 00090352	Datum: 9.3.2023	
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Odstranění degradovaného zdiva a jeho náhrada, doplnění některého zdiva za nenosné, popraskané případně jinak zdegradované zdivo.			
Počet připojených listů specifikací:	3 listy změnového rozpočtu ZR15		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Hrušecká stavební spol. s r.o.			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Vícepráce vyvstaly po otlučení omítek celého objektu. Náhrada degradovaného materiálu přebouráním a přezděním. Doplnění a plentování obnažených komínových sopouchů, náhrada zdiva znehodnoceného dehtem z uhýbaných původních komínů v úrovni 1. a 2.NP. Výměna nevhodného nenosného zdiva ze stropních vložek Hurdis v původních a dveřních otvorech za zdivo z cihel pálených plných. Nebylo možné v projektu obsáhnout a předpokládá

Stanovisko projektanta stavby:

PD byla zpracována na základě zaměření stavby, které bylo předané investorem jako výchozí podklad.

Příloha: Příloha: Soupis víceprací k ZL 15

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Odstranění degradovaného zdiva a jeho náhrada, doplnění některého zdiva za nenosné, popraskané případně jinak zdegradované zdivo.		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	219.670,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
219.670,10 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Masarykovo muzeum v Hodoníně, s.r.o. 602 01 Hodonín IČ: 00090352 DIČ: CZ00090352	 HRUŠECKÁ STAVEBNÍ	

Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonín
O:	01	VCP
R:	15	VCP_zdivo vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				131 540,97
1	310238211R00	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	6,31287	5 850,00	36 930,29
		2.03 - komíny : 0,3*0,3*2,8		0,25200		
		2.03-2.04/2.02 : 0,3*2,02*0,15		0,09090		
		1.27-komíny : 0,3*2,5*0,3		0,22500		
		1.27-1.24/1.26 :		1,75110		
		2,5*0,3*0,45+1,6*0,8*0,45+0,45*0,3*2,2+0,15*0,55*2,2+1,9*0,45*0,3+0,12*1,9*0,45				
		1.24 u výstupu ze schodiště :		1,20510		
		0,5*0,6*3+0,45*0,2*2,25+0,12*1,9*0,45				
		hydranty : (0,4*0,3*1,2)*3		0,43200		
		1.19-1.21 zazdění okna : 1,3*0,3*0,45		0,17550		
		1.19-1.17 : 1,2*1,4*0,15+0,3*0,45*1,2		0,41400		
		1.01-1.02 : 0,8*2,12*0,3+0,5*2*0,3+0,14*1,2*0,3		0,85920		
		el. rozvaděč : 1,3*1,5*0,3		0,58500		
		1.10-1.13 : 2,1*0,45*0,3+1,3*0,45*0,3+0,12*1,3*0,45		0,52920		
		1.15 roh : 0,3*0,3*2,95		0,26550		
		1.04 : 0,6*0,6*0,5		0,18000		
		0.11 : 2,443*2,15*0,15-1*2,02		-1,23213		
		0.11 : 0,3*0,3*2,15		0,19350		
		0.10 : 0,3*0,3*2,15*2		0,38700		
2	310239211R00	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	3,82550	5 225,00	19 988,24
		2.03 - komíny : 1,8*2,8*0,3		1,51200		
		2.03-2.04/2.02 : 0,5*2,5*0,3		0,37500		
		2.04 u výstupu ze schodiště : 2,8*1,25*0,16		0,56000		
		nový sklep : (0,8*1,3+1,15*1,7+1*1,6)*0,3		1,37850		
3	311231115R00	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na suchou maltovou směs 5 MPa	m3	2,70960	7 915,00	21 446,48
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		2.03-2.04/2.02 : 0,5*0,3*8,04		1,20600		
		vnitřní stěna schodiště :		1,50360		
		(0,4*0,63+0,4*1,5+0,4*1,3+0,3*2,5+1,3*0,4+2*0,3+1,3*0,4+2,5*0,5)*0,3				
4	342241162R00	Příčky z cihel plných pálených 290 mm, tl. 140 mm	m2	5,31802	998,00	5 307,38
		Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		2.01 : 0,85*1,5*2+1,2*1,3		4,11000		
		zeď mezi 2.04-2.06 : 5,369*1,5*0,15		1,20803		
5	311272225T00	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	20,35350	1 334,00	27 151,57
		zeď mezi 2.01-2.06 : 3,4*4		13,60000		
		schodiště 2.NP : (1,05*3+2,045)*1,3		6,75350		
6	317944323T00	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,39624	52 284,00	20 717,01
		0.06-4xlč16-1400 : 0,0179*1,4*4		0,10024		
		0.07-4xlč16-1200 : 0,0179*1,2*4		0,08592		
		0.13-4xlč16-1200 : 0,0179*1,2*4		0,08592		
		0.10-2xlč12-1400 : 0,0111*1,4*2		0,03108		
		0.10-4xlč16-1300 : 0,0179*1,3*4		0,09308		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				16 235,57

Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonín
O:	01	VCP
R:	15	VCP_zdivo vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
7	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	16,67664	958,00	15 976,22
		2.03 - komíny : 1,8*2,8*0,45+0,75*0,45*2,8+0,3*0,3*2,8		3,46500		
		2.03-2.04/2.02 : 0,5*0,3*8,04+0,5*2,5*0,3+0,3*2,02*0,15		1,67190		
		2.04 u výstupu ze schodiště : 2,8*1,25*0,16		0,56000		
		zeď mezi 2.01-2.06 : 3,4*4*0,3		4,08000		
		zeď mezi 2.04-2.06 : 5,369*1,5*0,15		1,20803		
		1.27-1.24/1.26 :		1,75110		
		2,5*0,3*0,45+1,6*0,8*0,45+0,45*0,3*2,2+0,15*0,55*2,2+1,9*0,45*0,3+0,12*1,9*0,45				
		1.24 u výstupu ze schodiště :		1,20510		
		0,5*0,6*3+0,45*0,2*2,25+0,12*1,9*0,45				
		hydranty : (0,75*0,75*0,3+0,4*0,3*1,2)*3		0,93825		
		1.19-1.17 : 1,2*1,4*0,15		0,25200		
		1.01 zbytek průvlaku : 0,3*0,2*2,75		0,16500		
		1.01-1.02 : 0,8*2,12*0,3+0,5*2*0,3+0,14*1,2*0,3		0,85920		
		el. rozvaděč : 1,3*1,5*0,3		0,58500		
		1.10-1.13 : 2,1*0,45*0,3+1,3*0,45*0,3+0,12*1,3*0,45		0,52920		
		1.15 roh : 0,3*0,3*2,95		0,26550		
		1.04 : 0,6*0,6*0,5		0,18000		
		0.11 : 0,3*0,3*2,15		0,19350		
		0.11 : 2,443*2,15*0,15-1*2,02		-1,23213		
8	963011510R00	Bourání stropů z tvárnic tl. 8 cm, nosníky ocelové	m2	1,36500	190,00	259,35
		schodiště 2.NP : 1,05*1,3		1,36500		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						11 902,04
9	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	24,41444	487,50	11 902,04
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						59 991,52
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	32,63957	238,00	7 768,22
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
11	979081121R00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	456,95395	16,00	7 311,26
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	32,63957	880,00	28 722,82
13	979082121R00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	65,27914	89,00	5 809,84
14	979990105R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01	t	32,63957	318,00	10 379,38
Celkem						219 670,10

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonín
O:	01	VCP
R:	15	VCP_zdivo vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

T BAU s.r.o.
 Lískovec 70, 768 05 Koryčany
 IČO: 25333224, DIČ: CZ25333224
 ID datové schránky 2zx5357



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky IČ: 25585142		
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín IČ: 00090352	Datum: 9.3.2023	
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce			
Popis a zdůvodnění změny:			
Konstrukce nového stropu – náhrada za odstraněné konstrukce – m.č.0.08, 0.11 a pod m.č.1.15.			
Počet připojených listů specifikací:		3 listy změnového rozpočtu ZR16	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Hrušecká stavební spol. s r.o.			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Změna spočívá v provedení chybějících základových konstrukcí o nově objeveného prostoru pod m.č.1.15 v obvodu stavby a potřebném založení pod nosné zdivo a pilíř v úrovni 1.PP. Dále obsahuje novou stropní konstrukci po odstraněných stropích a nové zřízení nosného a nenosného zdiva v 1.NP, které muselo být odstraněno s havarijními stropy, na kterých bylo založeno.

Stanovisko projektanta stavby:

PD byla zpracována na základě zaměření stavby, které bylo předané investorem jako výchozí podklad.

Příloha: Příloha: Soupis víceprací k ZL 16

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Konstrukce nového stropu – náhrada za odstraněné konstrukce – m.č.0.08, 0.11 a pod m.č.1.15.		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	438.831,92 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
438.831,92 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Masarykovo muzeum v Hodoníně IČO: 00000000 DIČ: CZ-00000000 65 735	 STAVEBNÍ s.r.o. IČO: 00000000 DIČ: CZ-00000000 65 735	

Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonín
O:	01	VCP
R:	16	VCP_Strop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				19 115,64
1	139711101R00	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 4 ručně 5,642*0,75*0,85	m3	3,59678	3 320,00	11 941,31
				3,59678		
2	139711101RT4	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně 0,08 : 3,587*0,6*0,6	m3	1,29132	2 230,00	2 879,64
				1,29132		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,59678 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,29132	m3	4,88810	271,00	1 324,68
				3,59678		
				1,29132		
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,59678 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,29132	m3	4,88810	91,00	444,82
				3,59678		
				1,29132		
5	162201210R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,59678 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,29132	m3	4,88810	99,00	483,92
				3,59678		
				1,29132		
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,59678 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,29132 Koeficient : 0,8	m3	8,79858	232,00	2 041,27
				3,59678		
				1,29132		
				3,91048		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				46 722,19
7	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,45840	55 006,00	25 214,75
8	274321511T00	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,59678 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,29132	m3	4,88810	3 240,00	15 837,44
				3,59678		
				1,29132		
9	213311141T00	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného podepření střešní kce : 4,5	m3	4,50000	1 260,00	5 670,00
				4,50000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				178 860,13
10	311112130RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 300 mm zaliti tvárníc betonem C 20/25 3,61*2	m2	7,22000	1 737,00	12 541,14
				7,22000		
11	311272031T00	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm 1.NP : 2,084*3,08-0,9*2,02	m2	4,60072	1 120,00	5 152,81
				4,60072		
12	311272225T00	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 m 1.PP : 5,642*2,05 1.NP : (1,543+1,243)*3,08	m2	20,14698	1 334,00	26 876,07
				11,56610		
				8,58088		
13	317944323T00	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,92703	52 284,00	100 752,84

Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonín
O:	01	VCP
R:	16	VCP_Strop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		lč. 160 : 7*4,4*0,0179		0,55132		
		lč. 180 : 32,7*0,0129		0,42183		
		lč. 220 : 10*0,0311		0,31100		
		lč. 240 : 5,4*2*0,0362		0,39096		
		U 160 : 13,4*0,0188		0,25192		
14	342272225T00	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	10,62208	604,00	6 415,74
		1.NP : 4,826*3,08-0,7*2,02*3		10,62208		
15	342272245T00	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	33,07504	820,00	27 121,53
		1.NP : (1,4+1,836)*3,08-0,8*2,02		8,35088		
		5,198*3,08-0,8*2,02		14,39384		
		(1,787+1,567)*3,08		10,33032		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						162 152,23
16	411322424R00	Stropy trámové ze železobetonu C 25/30	m3	3,53480	3 197,00	11 300,76
		44,185*0,08		3,53480		
17	411351203R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 10kPa	m2	44,16500	1 067,00	47 124,06
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 44,16500		44,16500		
18	411351204R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa	m2	44,16500	279,50	12 344,12
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 44,16500		44,16500		
19	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	0,56880	52 747,00	30 002,49
20	413352116T00	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	44,16500	124,00	5 476,46
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 44,16500		44,16500		
21	413352215T00	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření přes 4 do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	44,16500	899,00	39 704,34
22	HZS1441T00	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	40,00000	405,00	16 200,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						9 491,35
23	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m	m3	2,26200	2 735,00	6 186,57
		nový sklep : 2,9*3,9*0,2		2,26200		
24	965049112R00	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	2,26200	1 461,00	3 304,78
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,26200		2,26200		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						8 347,46
25	998011002R00	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	17,13706	487,10	8 347,46
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						14 142,92
26	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,97640	238,00	1 184,38
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
27	979081121R00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	69,66960	16,00	1 114,71
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	4,97640	880,00	4 379,23
29	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	4,97640	1 500,00	7 464,60

Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonín
O:	01	VCP
R:	16	VCP_Strop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						438 831,92
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

T BAU s.r.o.
 Lískovec 70, 768 05 Koryčany
 IČO: 25333224, DIČ: CZ25333224
 ID datové schránky 2zx5357
 +1-





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky IČ: 25585142		
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín IČ: 00090352	Datum: 9.3.2023	
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce			
Popis a zdůvodnění změny:			
Práce související s vyklizením zasypaných prostor, které byly dle projektu uvažovány jako nepodsklepené.			
Počet připojených listů specifikací:		1 list změnového rozpočtu ZR17	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Hrušecká stavební spol. s r.o.			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Zjištěný zasypaný sklepní prostor pod m.č. 1.15 bylo nutné před sanací stropní konstrukce vyklidit. Položkový rozpočet obsahuje práce související s nakládkou, ručním přesunem na kontejnery, odvoz a likvidaci na skládce. Jednalo se o smíšený materiál (stavební suť, domovní odpad, sklo, popel, železo). Místnost byla vyklizena na úroveň rostlého terénu, kde se projevil nedostatečný základ pod obvodovou stěnou z vápenopískových cihel (cca 20 cm pod úroveň terénu dvora).

Stanovisko projektanta stavby:

PD byla zpracována na základě zaměření stavby, které bylo předané investorem jako výchozí podklad.

Příloha: Příloha: Soupis víceprací k ZL 17

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Práce související s vyklizením zasypaných prostor, které byly dle projektu uvažovány jako nepodsklepené.		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	204.889,68 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
204.889,68 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Městský úřad v Hodoníně, 52	CKA STAVEBNÍ 2023	

Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonín
O:	01	VCP
R:	17	VCP_Vyklizení sklep

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 997		Přesun sutě				204 889,68
231	997013213T00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	45,96000	880,00	40 444,80
232	997013501T00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	45,96000	238,00	10 938,48
233	997013509T00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 838,40000	16,00	29 414,40
235	997013863T00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)	t	45,96000	2 700,00	124 092,00

Celkem	204 889,68
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

T BAU s.r.o.
 Lískovec 70, 768 05 Koryčany
 IČO: 25333224, DIČ: C225333224
 ID datové schránky 2zx5357
 =Lr





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky IČ: 25585142		
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín IČ: 00090352	Datum: 14.4.2023	
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce			
Popis a zdůvodnění změny:			
Vzhledem k velké nerovnosti podkladu stávající fasády, se musela nová fasáda z polystyrénu podlepotat ve tloušťkách uvedených v rozpočtu.			
Počet připojených listů specifikací:		3 listy změnového rozpočtu ZR18	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Hrušecká stavební spol. s r.o.			


Stanovisko technického dozoru stavby:

Výrazné nerovnosti zdíva se se projeví po odstranění popínavého porostu na objektu a při kontrole rovinatosti při zakládání kontaktního zateplovacího systému. Nerovnosti jsou co do svislosti a lokálních nerovností vyřešeny podlepením. Rozdíly zdíva v různých tloušťkách (svislé pilíře, vodorovné úskoky) byly ve shodě s GP na místě vyřešeny rozměrovým sjednocením. Oblouk stěny v délce podél dvorní plochy souseda bude izolantem okopírován. Srovnání oblouku do přímky by bylo neekonomické a s velkým zásahem do pozemku třetí osob

Stanovisko projektanta stavby:

PD byla zpracována na základě zaměření stavby, které bylo předané investorem jako výchozí podklad.

Příloha: Příloha: Soupis víceprací k ZL 18

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vícepráce – stavební práce Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k velké nerovnosti podkladu stávající fasády, se musela nová fasáda z polystyrénu podleovat ve tloušťkách uvedených v rozpočtu.		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	318 724,26,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
318 724,26,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Masarykova rekonstrukční firma, s.r.o. Hodonín, 501 00 IČO: 00000000	 Hrušecká stavební spol. s r.o. Hrušky 142 255 5142	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22059 DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ

Objekt: VCP a MP VCP a MP

Rozpočet: 18 Podlepy fasády

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142
 U zbrojnice 588 DIČ: CZ25585142
 69156 Hrušky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			318 724,26
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			318 724,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	318 724,26 CZK
Základní DPH	21 %	66 932,09 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 385 656,35 CZK

v _____ dne 14.4.2023



Za objednatele

T BAU s.r.o.

Číslo účtu: 70, 760 05 Hrušky
IČO: 25333224, DIČ: CZ25333224
5357

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			318 724,26	100,0
Cena celkem					318 724,26	100,0

Položkový rozpočet

S:	22059	DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
O:	VCP a MP	VCP a MP
R:	18	Podlepy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				318 724,26
1	622300141	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	697,00000	190,50	132 778,50
		512,0+185,0		697,00000		
2	28375703	Deska izolační stabilizovaná EPS 70 1000 x 500 mm	m3	49,19200	3 780,00	185 945,76
		125,0*0,01*1,1		1,37500		
		187,5*0,02*1,1		4,12500		
		60,0*0,04*1,1		2,64000		
		50,0*0,05*1,1		2,75000		
		32,0*0,06*1,1		2,11200		
		30,0*0,08*1,1		2,64000		
		27,5*0,1*1,1		3,02500		
		185,0*0,15*1,1		30,52500		

Celkem	318 724,26
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky IČ: 25585142		
Investor:	Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín IČ: 00090352	Datum: 17.5.2023	
Název akce: Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vícepráce – stavební práce			
Popis a zdůvodnění změny:			
Stavební práce související s kompletací nově objeveného prostoru sklepa.			
Počet připojených listů specifikací:		4 listy změnového rozpočtu ZR19	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Hrušecká stavební spol. s r.o.			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Rozsah prací, který nemohly být předvídatelné z projektu stavby. Práce spojené s kompletací nového prostoru v 1.PP.

Stanovisko projektanta stavby:

PD byla zpracována na základě zaměření stavby, které bylo předané investorem jako výchozí podklad.

Příloha: Příloha: Soupis víceprací k ZL 19

ZMĚNOVÝ LIST

číslo/ZL: 19

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o.

Změnový list vystavil:

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Vícepráce – stavební práce

Popis a zdůvodnění změny:

Stavební práce související s kompletací nově objeveného prostoru sklepa.

Počet připojených listů specifikací: 9

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč

467.587,44 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

467.587,44 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Masarykovo muzeum v Hodoníně,



příspěvková
organizace

Žatecká 208, 688 01 Hodonín
688 01

Podpis zmocněnce zhotovitele:



HRUŠECKÁ STAVEBNÍ
spol. s r.o.
Jihlava 588 01
688 01
IČO: 2555142
2555142 —

Datum: 14.6.2023

Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonín
O:	01	VCP
R:	19	Nová sklepní místnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				33 283,59
1	131201201R00	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně 3,05*7*0,4 3,05*7*0,35	m3	16,01250 8,54000 7,47250	1 127,00	18 046,09
2	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 16,01250	m3	16,01250 16,01250	271,00	4 339,39
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 16,01250	m3	16,01250 16,01250	91,00	1 457,14
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 16,01250	m3	16,01250 16,01250	152,00	2 433,90
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 16,01250	m3	16,01250 16,01250	20,00	320,25
6	199000002R00	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 16,01250 Koeficient : 0,8	m3	28,82250 16,01250 12,81000	232,00	6 686,82
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				13 959,05
7	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,07753	55 136,00	4 274,69
8	273321511T00	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 3,05*7*0,07	m3	1,49450 1,49450	3 240,00	4 842,18
9	213311141T00	Polštáře ztuhlé pod základy ze šterkopisku tříděného 3,05*7*0,18	m3	3,84300 3,84300	1 260,00	4 842,18
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				98 714,70
10	610411129R00	Nástřik protisolným roztokem Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 35,28000	m2	35,28000 35,28000	173,00	6 103,44
11	611142012T00	Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 21,35000	m2	21,35000 21,35000	166,00	3 544,10
12	611321141T00	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně 7*3,05	m2	21,35000 21,35000	350,00	7 472,50
13	611321191T00	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 21,35000 Koeficient : 1	m2	42,70000 21,35000 21,35000	75,00	3 202,50
14	612131102T00	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně (7+7+3,05+3,05)*2,15 -(1,75*2,05+0,95*2,05+1,2*2)	m2	35,28000 43,21500 -7,93500	146,00	5 150,88
15	612821012T00	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 35,28000	m2	35,28000 35,28000	948,00	33 445,44

Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonín
O:	01	VCP
R:	19	Nová sklepní místnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	612821031T00	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	35,28000	474,00	16 722,72
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 35,28000		35,28000		
17	612821061T00	Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m2	70,56000	210,00	14 817,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 35,28000		35,28000		
		Koeficient : 1		35,28000		
18	612821081T00	Příplatek k vnitřní vyrovnávací sanační omítce ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	35,28000	234,00	8 255,52
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 35,28000		35,28000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						9 586,35
19	632451234T00	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	21,35000	384,00	8 198,40
		3,05*7		21,35000		
20	632451292T00	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	21,35000	33,00	704,55
		3,05*7		21,35000		
21	634112126T00	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	20,10000	34,00	683,40
		3,05*2*7*2		20,10000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						5 839,23
22	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	2,13500	2 735,00	5 839,23
		3,5*3,05*0,2		2,13500		
Díl: 711 Izolace proti vodě						22 044,26
23	711471051R00	Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše vodorovné, fóliemi PVC, volně	m2	21,35000	188,00	4 013,80
		3,05*7		21,35000		
24	711491171R00	Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše vodorovné, podkladní textilií	m2	21,35000	47,00	1 003,45
		3,05*7		21,35000		
25	771591112T00	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	21,35000	334,00	7 130,90
		3,05*7		21,35000		
26	771591264T00	Izolace těsnicími pásy mezi podlahou a stěnou	m	18,90000	175,00	3 307,50
		3,05*2*7*2-1,2		18,90000		
27	28322004T	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	25,62000	226,00	5 790,12
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 21,35000		21,35000		
		Koeficient : 0,2		4,27000		
28	69311082T	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	23,48500	34,00	798,49
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 21,35000		21,35000		
		Koeficient : 0,1		2,13500		
Díl: 713 Izolace tepelné						5 986,54
29	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	21,35000	83,00	1 772,05
		3,05*7		21,35000		
30	ISV.859105730285	Isover EPS Grey 100 - 40mm, ?D = 0,031 (W-m-1-K-1), 1000x500x40mm, Izolační desky s grafitem pro maximální izolační účinek. Pro konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. rvalá zatížitelnost v	m2	44,83500	94,00	4 214,49
		3,05*7*2		42,70000		

Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonín
O:	01	VCP
R:	19	Nová sklepní místnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Koeficient : 0,05		2,13500		
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				25 000,00
31	ZTI	ZTI	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				62 246,33
32	766622132T00	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	1,94750	614,00	1 195,77
		0,95*2,05		1,94750		
33	766660451T00	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětlení do zdiva	kus	1,00000	3 103,00	3 103,00
34	61140054T	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	1,94750	5 288,00	10 298,38
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,94750		1,94750		
35	61140511T	dveře dvoukřídle plastové s dekorem prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,58750	13 282,00	47 649,18
		1,75*2,05		3,58750		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				52 296,83
36	771111011T00	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	21,35000	15,00	320,25
		3,05*7		21,35000		
37	771121011T00	Nátěr penetrační na podlahu	m2	21,35000	54,00	1 152,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 21,35000		21,35000		
38	771151021T00	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	21,35000	222,00	4 739,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 21,35000		21,35000		
39	771574111T00	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	21,35000	491,00	10 482,85
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 21,35000		21,35000		
40	59764210R	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 -Keramická dlažba s chemickou odolností	m2	24,55250	1 450,00	35 601,13
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 21,35000		21,35000		
		Koeficient : 0,15		3,20250		
Díl: 781		Obklady keramické				85 725,08
41	781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	31,40000	245,00	7 693,00
		3,05*2+7*2-1,2+2,15*2+2,05*4		31,40000		
42	781111011T00	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	35,28000	7,00	246,96
		(7+7+3,05+3,05)*2,15		43,21500		
		-(1,75*2,05+0,95*2,05+1,2*2)		-7,93500		
43	781121011T00	Nátěr penetrační na stěnu	m2	35,28000	54,00	1 905,12
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 35,28000		35,28000		
44	781474111T00	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	35,28000	569,00	20 074,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 35,28000		35,28000		
45	781477114T00	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	35,28000	61,00	2 152,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 35,28000		35,28000		
46	781495115T00	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	28,70000	44,00	1 262,80
		2,15*4+3,05*2+7*2		28,70000		
47	59761026R	obklad keramický hladký do 9ks/m2 -Keramický obklad s chemickou odolností	m2	38,80800	1 350,00	52 390,80

Položkový rozpočet

S:	22059	Depozitář Masarykova muzea Hodonín
O:	01	VCP
R:	19	Nová sklepní místnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 35,28000		35,28000		
		Koeficient : 0,1		3,52800		

Díl: 784	Malby	1 622,60
-----------------	--------------	-----------------

48	784111001T00	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	21,35000	2,00	42,70
----	--------------	--	----	----------	------	-------

		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 21,35000		21,35000		
--	--	---	--	----------	--	--

49	784181121T00	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	21,35000	20,00	427,00
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 21,35000		21,35000		
--	--	---	--	----------	--	--

50	784211101T00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	21,35000	54,00	1 152,90
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 21,35000		21,35000		
--	--	---	--	----------	--	--

Díl: M21	Elektromontáže	37 934,00
-----------------	-----------------------	------------------

51	M21	Elektroinstalace	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
----	-----	------------------	--------	---------	-----------	-----------

52	R - 2106	D+M mírné drátové elektroosmózy - pásové elektrody vč. uzemň. elektrod	m	3,05000	5 880,00	17 934,00
----	----------	--	---	---------	----------	-----------

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	13 348,88
-----------------	--	------------------

53	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,69700	238,00	1 117,89
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
--	--	---	--	--	--	--

54	979081121R00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	65,75800	16,00	1 052,13
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	4,69700	880,00	4 133,36
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

56	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	4,69700	1 500,00	7 045,50
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

Celkem	467 587,44
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

T BAU s.r.o.

Ústkovec 70, 768 05 Koryčany
IČO: 25333224, DIČ: CZ25333224
ID datové schránky 22x5357