

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S944/2023/205/10
Stavba: Úpravy krajnic a rekonstrukce propustku na LS Hluboká-změnový list



KSO:
Místo: Stará a Poněšická obora

CC-CZ:
Datum: 28.12.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:
Remstav PLUS spol. s r.o.

IČ: 26033356
DIČ: CZ26033356

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **325 571,13**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		68 369,94
snížená	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK	393 941,07
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: S944/2023/205/10

Stavba: Úpravy krajnic a rekonstrukce propustku na LS Hluboká-změnový list

Místo: Stará a Poněšická obora

Datum: 28.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		325 571,13	393 941,07
SO 01	Rekonstrukce propustku na LC Do Kukle	103 130,00	124 787,30
SO 02/01	krajnice na LC Dubenecká	22 986,13	27 813,22
SO 02/02	krajnice na LC Myslivna-Tlamsů Jitro	26 204,19	31 707,07
SO 02/03	krajnice na LC Mazalky - Zlatěšovice	9 194,45	11 125,28
SO 03	sanace podloží LC Ke Kožešnici	189 545,06	229 349,52
SO 03/01	vícepráce	134 766,48	163 067,44
SO 03/02	méněpráce	-160 255,18	-193 908,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Úpravy krajnic a rekonstrukce propustku na LS Hluboká-změnový list

Objekt: **SO 03 - sanace podloží LC Ke Kožešnici**

Místo: Stará a Poněšická obora

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 28.12.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

189 545,06

HSV - Práce a dodávky HSV

189 545,06

1 - Zemní práce

115 147,61

5 - Komunikace pozemní

40 342,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 609,77

998 - Přesun hmot

27 445,55

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Úpravy krajnic a rekonstrukce propustku na LS Hluboká-změnový list

Objekt: **SO 03 - sanace podloží LC Ke Kožešnici**

Místo: Stará a Poněšická obora

Datum: 28.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

189 545,06

D HSV Práce a dodávky HSV

189 545,06

D 1 Zemní práce

115 147,61

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	75,000	61,81	4 635,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
	VV		" d=50m*š=1,5m*50*1,5		75,000			
	VV		Součet		75,000			
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	75,000	128,95	9 671,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		50*1,5*1		75,000			
	VV		Součet		75,000			
3	K	162403111	Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn přes 1000 do 2000 m	m3	75,000	522,60	39 195,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn pro všechny třídy rozpojené horniny, na vzdálenost od 0 přes 1000 do 2000 m					
	P		<i>Poznámka k položce: převoz výkopku na objednatelem určené místo</i>					
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	75,000	129,63	9 722,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
5	M	58380651	kámen lomový netříděný žula odval	t	63,750	465,30	29 662,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		kámen lomový netříděný žula odval					
	VV		"plocha 75m*2 vrstvy tl 250mm*koef 1,7"					
	VV		75*0,5*1,7		63,750			
	VV		Součet		63,750			
6	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	31,875	528,06	16 831,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 63/125					
	VV		"75m*1 vrstva tl 250 mm*koef 1,7"					
	VV		75*0,25*1,7		31,875			
	VV		Součet		31,875			
7	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	12,750	425,77	5 428,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63					
	VV		"75m2 *1 vrstva tl 100mm*koef 1,7"					
	VV		75*0,1*1,7		12,750			
	VV		Součet		12,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5		Komunikace pozemní				40 342,13	
8	K	564920411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	75,000	52,81	3 960,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm					
9	M	58981147	recyklát asfaltový frakce 8/32	t	75,000	317,93	23 844,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		recyklát asfaltový frakce 8/32					
10	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	37,500	334,31	12 536,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
	VV		"75m2 plochy v tl 60mm"75/2		37,500			
	VV		Součet		37,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 609,77	
11	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	59,000	112,03	6 609,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		" d= 50bm+(6*1,5m)"50+9		59,000			
	VV		Součet		59,000			
D	998		Přesun hmot				27 445,55	
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	204,619	88,56	18 121,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	P		Poznámka k položce: při zásypu rýh po vrstvách různou frakcí kam					
13	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	204,619	45,57	9 324,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Úpravy krajnic a rekonstrukce propustku na LS Hluboká-změnový list

Objekt: SO 03/01 - vícepráce

Místo: Stará a Poněšická obora

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Remstav Plus spol s r.o.

Datum: 28.12.2023

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

134 766,48

HSV - Práce a dodávky HSV

134 766,48

1 - Zemní práce

47 276,50

4 - Vodorovné konstrukce

1 851,91

5 - Komunikace pozemní

1 027,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



29 656,73

997 - Přesun sutě

47 473,65

998 - Přesun hmot

7 480,43



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Úpravy krajnic a rekonstrukce propustku na LS Hluboká-změnový list

Objekt: SO 03/01 - vícepráce

Místo: Stará a Poněšická obora

Datum: 28.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Remstav Plus spol s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

134 766,48

D HSV Práce a dodávky HSV

134 766,48

D 1 Zemní práce

47 276,50

N1	K	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	78,890	137,48	10 845,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"70,89m2 sanace+2*4m propust					
	VV		70,89+8*koef 0,975		78,890			
	VV		Součet		78,890			
N2	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	30,128	558,68	16 831,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63					
	P		Poznámka k položce: nahrazení frakce 63/125mm					
	VV		"70,89m2*2 vrstvy tl 125mm*koef. 1,7"					
	VV		(70,89*2*0,125*1,7)*cen cena 573*koef. 0,975		30,128			
	VV		Součet		30,128			
SO 01/1	K	123552101	Výkopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně	m3	10,000	790,85	7 908,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3					
	P		Poznámka k položce: výkop pro rouru propustku					
	VV		"propust d= 5m, š=2m, hl=1,0m:"5*2*1,0					
	VV		Součet		10,000			
					10,000			
7	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	5,327	425,77	2 268,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63					
	P		Poznámka k položce: navýšení stávající položky o 5,327t					
	VV		"75m2 *1 vrstva tl 100mm*koef 1,7(původní množství), 70,89m2*0,15mm*1,7"					
	VV		(70,89*0,15*1,7)-(75*0,1*1,7)		5,327			
	VV		Součet		5,327			
SO 01/3	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3	4,800	110,65	531,12	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		"objem výkopu:"0,6*2*4		4,800			
	VV		Součet		4,800			
SO 01/4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,200	239,93	1 007,71	CS ÚRS 2021 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		"š dna=2m*(tl obsypu=0,2m+DN roury 0,4m):"2*(0,4+0,2)*3,5		4,200			
	VV		Součet		4,200			
SO 01/5	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	8,400	302,83	2 543,77	CS ÚRS 2023 01
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV		4,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		8,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
SO 01/6	M	28617047	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10	m	5,100	1 047,09	5 340,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10					
	VV		5,1		5,100			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 851,91	
SO 01/7	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	1,000	1 851,91	1 851,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	P		Poznámka k položce: provedení na nátoku a výtoku - zábrana proti podemlání					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	5	Komunikace pozemní				1 027,26	
SO 01/9	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	6,000	171,21	1 027,26	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	P		Poznámka k položce: oprava LC po překopu					
	VV		"propust ,š2m*d=3m:"2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 656,73	
SO 01/12	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	0,640	4 088,20	2 616,45	CS ÚRS 2021 01
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15					
	VV		" v tl 0,1m *4m:"0,4*4*0,1*4		0,640			
	VV		Součet		0,640			
SO 01/13	K	919551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400	m	5,000	2 084,85	10 424,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 400					
N3	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	59,200	173,10	10 247,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	P		Poznámka k položce: oproti předpokladu je prům tl živičné vrstvy 150mm					
	VV		"51,2 bm u sanace+2*4bm u propustí		59,200			
	VV		(51,2+8)* cen cena 154*koef. 1,124		59,200			
	VV		Součet		59,200			
SO 01/14	K	938902311	Čištění rigolů strojně při tl nánosů do 100 mm	m	10,000	19,57	195,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čištění rigolů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně při tl. nánosů do 100 mm					
	VV		"propust 2*5bm):"2*5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
SO 01/15	K	966008111	Bourání trubního propustku DN do 300	m	5,000	1 234,61	6 173,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN do 300 mm					
	VV		"stávající propust d=5m:"5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					47 473,65
SO 01/16	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	29,554	50,43	1 490,41	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
SO 01/17	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	29,554	56,84	1 679,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
N4	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	29,554	719,64	21 268,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
N5	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	560,025	17,86	10 004,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>skládka MAPE Mydlovary (25km)</i>					
	VV		<i>(25*22,401)*cen cena 17,6*koef. 1,015</i>		560,025			
	VV		<i>Součet</i>		560,025			
N6	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asphaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	24,929	522,73	13 031,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asphaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		<i>(24,929)*cen cena 515*koef 1,015</i>		24,929			
	VV		<i>Součet</i>		24,929			
D 998			Přesun hmot					7 480,43
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	55,770	88,56	4 938,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>při zásypu rýh po vrstvách různou frakcí kam</i>					
13	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	55,770	45,57	2 541,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Úpravy krajnic a rekonstrukce propustku na LS Hluboká-změnový list

Objekt: **SO 03/02 - méněpráce**

Místo: Stará a Poněšická obora
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Remstav PLUS spol. s.r.o.

Datum: 28.12.2023



Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	-160 255,18
HSV - Práce a dodávky HSV	-160 255,18
1 - Zemní práce	-87 567,89
5 - Komunikace pozemní	-40 342,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-6 609,77
998 - Přesun hmot	-25 735,39



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Úpravy krajnic a rekonstrukce propustku na LS Hluboká-změnový list

Objekt: SO 03/02 - méněpráce

Místo: Stará a Poněšická obora
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: Remstav PLUS spol. s.r.o.

Datum: 28.12.2023

Projektant:
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -160 255,18

D HSV Práce a dodávky HSV -160 255,18

D 1 Zemní práce -87 567,89

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	-75,000	61,81	-4 635,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
	VV		" d=50m*š=1,5m"50*1,5		75,000			
	VV		Součet		75,000			
	VV		75*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-75,000			
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-46,644	128,95	-6 014,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	P		Poznámka k položce: odkop do hloubky prům 0,4m					
	VV		"75m3-(70,89*0,4)					
	VV		-(75-(70,89*0,4))		-46,644			
	VV		Součet		-46,644			
3	K	162403111	Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn přes 1000 do 2000 m	m3	-46,644	522,60	-24 376,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn pro všechny třídy rozpojené horniny, na vzdálenost od 0 přes 1000 do 2000 m					
	P		Poznámka k položce: převoz výkopku na objednatelem určené místo					
	VV		"75m3-(70,89m2*0,4m hl)					
	VV		-(75-(70,89*0,4))		-46,644			
	VV		Součet		-46,644			
5	M	58380651	kámen lomový netříděný žula odval	t	-63,750	465,30	-29 662,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		kámen lomový netříděný žula odval					
	P		Poznámka k položce: odpočet - neprovádí se					
	VV		"plocha 75m*2 vrstvy tl 250mm*koef 1,7"					
	VV		-(75*0,5*1,7)		-63,750			
	VV		Součet		-63,750			
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-46,644	129,63	-6 046,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	P		Poznámka k položce: odpočet dle skutečnosti					
	VV		"75m3-70,89m2*0,4m hl"					
	VV		-(75-(70,89*0,4))		-46,644			
	VV		Součet		-46,644			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	-31,875	528,06	-16 831,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 63/125					
	VV		"75m*1 vrstva tl 250 mm*koef 1,7"					
	VV		-(75*0,25*1,7)		-31,875			
	VV		Součet		-31,875			
	D	5	Komunikace pozemní				-40 342,13	
8	K	564920411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	-75,000	52,81	-3 960,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm					
	P		Poznámka k položce: nahrazeno dle skutečnosti tl 100-150mm					
	VV		-75		-75,000			
	VV		Součet		-75,000			
9	M	58981147	recyklát asfaltový frakce 8/32	t	-75,000	317,93	-23 844,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		recyklát asfaltový frakce 8/32					
	P		Poznámka k položce: nebude se provádět					
10	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	-37,500	334,31	-12 536,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
	P		Poznámka k položce: nebude se provádět					
	VV		"75m2 plochy v tl 60mm"-(75/2)		-37,500			
	VV		Součet		-37,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-6 609,77	
11	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	-59,000	112,03	-6 609,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	P		Poznámka k položce: nahrazeno položkou tl 100-150mm dle skutečnosti					
	VV		" d= 50bm+(6*1,5m)"-(50+9)		-59,000			
	VV		Součet		-59,000			
	D	998	Přesun hmot				-25 735,39	
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-191,869	88,56	-16 991,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	P		Poznámka k položce: při zásypu rýh po vrstvách různou frakcí kam					
13	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	-191,869	45,57	-8 743,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m					