

Krycí list rozpočtu

PŘÍLOHA č.1

Název stavby:	Rekonstrukce WC pro veřejnost	Objednatel:	Úřad Ova	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Knihovna , Úřad Ova	Zhotovitel:	V.T.P.Kuchařík s.r.o. Ova	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	82
JKSO:		Zpracoval:	Štetka	Datum:	17.6.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	20 916,58	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	3 048,00
	Montáž	30 732,74	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	65 266,56	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	73 134,24			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	6 200,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		6 971,39				
ZRN celkem		203 221,51	DN celkem	0,00	NUS celkem	3 048,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	206 269,51	DPH 21%	43 316,60
		Celkem bez DPH	206 269,51
		Celkem včetně DPH	249 586,11

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, r

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce WC pro veřejnost	Doba výstavby:	Objednatel:	Úřad Ova
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Knihovna, Úřad Ova	Konec výstavby:	Zhotovitel:	VTP Ova
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
1	31	31920131R00	Vyrovnání povrchu zdíva maltou tl.do 3 cm	m2	40,00	1357,60	3922,40	5280,00	0,04	1,51
2	34	340236212RT2	Stěny a příčky			13280,96	8783,42	22044,40	0,02	0,89
3	34	340236212RT2	Zadávka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	kus	8,00	609,04	830,96	1440,00	0,10	0,20
4	34	342255020RT2	Příčky Lamino 2x 1,3 a 1,7 m s dveřmi 60/200	soubor	1,00	11592,00	6808,00	18400,00	0,13	0,59
5	41	346244361R00	Zadávka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	4,40	501,00	1124,46	2204,40	0,05	0,09
6	41	346244361R00	Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)			111,34	500,66	612,00	0,05	0,09
7	41	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropích a klenbách	kus	2,00	306,00	500,66	612,00	0,05	0,09
8	61	611401211RT2	Úprava povrchů vnitřní			778,20	3586,30	4374,00	0,01	0,03
9	61	611401211RT2	Oprava omítky na stropích o ploše do 0,25 m2	kus	2,00	273,00	351,24	546,00	0,00	0,16
10	61	612409991RT2	Začistění omítek kolem dveří, obkladu apod.	m	66,00	583,44	3244,56	3828,00	0,00	0,38
11	63	632411125R00	Podlahy, podlahové konstrukce			1819,12	740,88	2560,00	0,05	0,38
12	90	632411125R00	Podl. ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 25 mm	m2	8,00	320,00	740,88	2560,00	0,00	0,00
13	90	904 R00	Hodinové účtovací sazby (HŽS)	h	4,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00
14	95	95290111R00	Hs-zkoušky REVIZE Ei.			10,20	601,80	612,00	0,00	0,00
15	95	95290111R00	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	m2	12,00	51,00	601,80	612,00	0,00	0,00
16	96	962031132R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m			188,36	4483,06	4901,42	0,13	0,20
17	96	962031132R00	Bourání konstrukcí	m2	7,60	84,70	523,34	643,72	2,20	2,42
18	96	965042131RT1	Bourání přibek cihelných tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,10	2515,01	2766,51	2766,51	0,02	0,16
19	96	965081713RT1	Bourání mazanin betonových tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	8,00	56,00	448,00	448,00	0,00	0,00
20	96	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00	11,11	22,22	22,22	0,00	0,00
21	96	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,80	257,49	642,99	720,97	0,08	0,22
22	97	971035331R00	Protřežení otvorů a osvětlení bourací práce			449,25	6204,72	6654,00	0,03	0,22
23	97	972054241R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 0,09m2, tl.15 cm, MC	kus	8,00	88,00	633,28	704,00	0,05	0,10
24	97	974031144R00	Vybourání otvor. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 30 cm	kus	2,00	322,00	644,00	644,00	0,02	0,53
25	97	978059531R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné- 7/15, 10/15 cm	m	28,00	378,56	3037,44	3416,00	0,07	1,84
26	97	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	27,00	70,00	1890,00	1890,00	0,00	0,00
27	S0		Průmysl suti			2911,50	6780,59	9692,09	0,00	0,00
28	025VD		Poplatek za skládku sutí	t	6,47	450,00	0,00	2911,50	0,00	0,00
29	97908111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,47	266,00	1721,02	1721,02	0,00	0,00
30	97908112R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km x 9	t	58,23	106,37	1106,37	1106,37	0,00	0,00
31	97908211R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,47	244,00	1578,68	1578,68	0,00	0,00
32	979087113R00		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	6,47	100,00	647,00	647,00	0,00	0,00

25	97909311R00	Uložení sutí na skládku bez zhrutnění	t	16,00	0,00	103,52	103,52	0,00	0,00
26	998276101R00	Přesun hmot stavební - oprava a udržba	t	580,00	0,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace				2 910,46	7 963,06	10 873,51	10 873,51	0,23	0,18
27	721140802R00	Demontáž potrubí odpadu litina	m	90,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,01	0,00
28	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110	kus	360,81	123,20	598,42	721,62	0,00	0,00
29	721170929R00	Oprava - zhotovení kolena PVC na skluzu DN 114	kus	108,76	94,32	558,24	652,56	0,00	0,00
30	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110	kus	269,82	212,56	866,72	1 079,28	0,01	0,03
31	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	144,00	108,15	323,85	432,00	0,00	0,00
32	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	182,50	394,32	700,68	1 095,00	0,00	0,00
33	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	360,00	1 557,60	2 762,40	4 320,00	0,00	0,02
34	721178126R00	Čistič kus PP pro potr.svislé D110	kus	280,00	420,30	139,70	560,00	0,00	0,00
35	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	50,89	0,00	203,56	203,56	0,00	0,00
36	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	56,59	0,00	56,59	56,59	0,00	0,00
37	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	83,95	0,00	167,90	167,90	0,00	0,00
38	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace	m	25,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00
722 Vnitřní vodovod				6 546,64	18 971,75	24 528,39	24 528,39	0,44	0,44
39	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	44,31	0,00	1 949,64	1 949,64	0,00	0,09
40	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15-20	kus	180,00	366,48	713,52	1 080,00	0,00	0,00
41	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplást, D 20x2,8 mm	m	216,00	1 767,32	5 576,68	7 344,00	0,00	0,14
42	722172312R00	Potrubí z PPR Instaplást, D 25x3,5 mm	m	244,00	2 346,84	6 437,16	8 784,00	0,01	0,19
43	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	111,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00
44	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	44,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00
45	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	120,00	448,90	751,10	1 200,00	0,00	0,00
46	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	kus	25,00	554,40	1 195,60	1 750,00	0,00	0,01
47	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	16,00	70,70	1 049,30	1 120,00	0,00	0,00
48	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	1 007,48	0,00	100,75	100,75	0,00	0,00
725 Zářizovací předměty				42 741,43	7 082,67	49 824,10	49 824,10	0,27	0,27
49	130VD	Dod. umyvadlo 500 mm	kus	980,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00
50	130VD	Dod.WC misa Kombi kpl	kus	2 880,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00
51	130VD	Dod. Písoar LIVO radar.,kpl,zdroj	kus	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00
52	130VD	Dod. Elektroosoušeč bezdotyk,	kus	3 600,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00
53	130VD	Dod. Davkovač mýdla	kus	840,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00
54	130VD	Dod. Zásobník na toaletní papír	kus	1 080,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00
55	130VD	Dod. Haček na dveře WC	kus	230,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
56	130VD	Dod baterie um. stojánková	kus	1 280,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00
57	130VD	Dod Baterie um. nástěnná	kus	1 180,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00
58	725019103R00	Výlevka závěsná MIRA, baterie	soubor	5 200,00	4 661,52	538,48	5 200,00	0,01	0,01
59	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	119,00	0,00	238,00	238,00	0,03	0,07
60	725119205R00	Montáž, kombi WC	kus	580,00	606,96	553,04	1 160,00	0,00	0,00
61	725130811R00	Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání	soubor	190,50	0,00	381,00	381,00	0,04	0,08
62	725139101R00	Montáž pisoárových stání	soubor	566,00	416,39	149,61	566,00	0,01	0,01
63	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	97,90	0,00	391,60	391,60	0,02	0,08
64	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva,	soubor	480,00	419,88	1 500,12	1 920,00	0,00	0,01
65	725800911R00	MT Baterie stojánková UM, výlevka	kus	244,00	170,10	1 049,90	1 220,00	0,00	0,00
66	725840850R00	Demontáž baterie	kus	60,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,01
67	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová, výlevkaT 1015, D 40	kus	244,00	652,40	567,60	1 220,00	0,00	0,00
68	725860168R00	Zápachová uzávěrka pro pisoáry HL430, D 40, 50 mm	kus	669,00	588,98	80,02	669,00	0,00	0,00
69	725900952R00	Upevnění doplňků koupelny - za 1 vrut	kus	80,00	87,78	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00
70	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	199,50	237,42	361,08	598,50	0,00	0,00
735 Otopná tělesa				7 439,02	3 360,98	10 800,00	10 800,00	0,33	0,33

71	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20,vč.potrubi,nápoj	kus	4,00	640,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00
72	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	12,00	30,00	0,00	360,00	360,00	0,02
73	735157625R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 400/ 900,kpl soubor	soubor	2,00	3 940,00	7 439,02	440,98	7 880,00	0,02
	771	Podlahy z dlaždic				1 243,12	6 170,88	6 413,80	0,43
74	771571107R00	Mont.podlah keram.hlaďké, do MC, 20x20 cm,stěrka,podklad	m2	8,00	440,00	599,92	2 920,08	3 520,00	0,05
75	771575107R18	Dod.Keram dlažba Taurus 200/200	m2	9,60	288,00	643,20	2 121,60	2 764,80	0,03
76	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,43	300,00	0,00	129,00	129,00	0,00
	781	Obkládky (keramické)				5 197,84	29 382,26	34 549,80	2,07
77	781111121R00	Montáž listů rohových,dodávka PVC lišta	m	48,00	78,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00
78	781210131R00	Obkládání stěn obl. porovin. do tmele,včetně	m2	40,00	488,00	0,00	19 520,00	19 520,00	0,05
79	781485138RT1	Dod.Obklad vnitř.keramický 300/250 Taurus	m2	46,00	244,00	5 197,54	6 026,46	11 224,00	0,00
80	998781102R00	Přesun hmot pro obkládky keramické, výšky do 6 m	t	2,06	30,00	0,00	61,80	61,80	0,00
	784	Malby				180,36	1 403,64	1 584,00	0,00
81	784115122R00	Malba stěn a stropů ořezvzdor. 2x	m2	36,00	44,00	180,36	1 403,64	1 584,00	0,00
	M21	Elektromontáže				0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
82	210020071R00	Nová el.instalace koupelny -4xsvětlo,4x vypínač, Návrh	soubor	1,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
Celkem:									
								988 1,51	0,00

Poznámka: