

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 231115
Stavba: Satalice I. etapa

KSO:
 Místo: Praha-Satalice

Zadavatel:
 Městská část Praha - Satalice

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:
 ██████████

Zpracovatel:
 ██████████

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 700 023,07

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | 1 536 913,84 | 322 751,91 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 2 022 774,98

CC-CZ:
 Datum: 28.11.2023

IČ:
 DIČ: CZ00240711

IČ:
 DIČ: Vyplň údaj

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

a) Souhrnný list
 - údaje o Uchazeči
 (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů
 - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

a) Krycí list
 - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu
 (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu
 - potřebné Ostatní náklady

c) Celkové náklady za stavbu
 - ceny u položek
 - množství, pokud má žluté podbarvení
 - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 231115

Stavba: Satalice I. etapa

Místo: Praha-Satalice

Datum: 28.11.2023

Zadavatel: Městská část Praha - Satalice

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

Zpracovatel: [REDACTED]

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 1 700 023,07 | 2 022 774,98 |
| 1.1 | Demolice | 163 109,23 | 197 362,17 |
| 1.2 | Kácení | 556 220,60 | 673 026,93 |
| 1.3 | Následná péče pro rok 2024 | 183 053,00 | 221 494,13 |
| 2.1a/b | Oplocení - plot | 768 696,57 | 930 122,85 |
| 2.2 | Propustek | 28 943,67 | 35 021,84 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Satalice I. etapa

Objekt:

1.1 - Demolice

KSO:

Místo:

Praha-Satalice

Zadavatel:

Městská část Praha - Satalice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler

Zpracovatel:

Ing. Justýna Staňová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

00240711

DIČ:

CZ00240711

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**163 109,23**DPH základní
sníženáZáklad daně
163 109,23
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
34 252,94
0,00**Cena s DPH****v CZK****197 362,17****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Satalice I. etapa

Objekt:

1.1 - Demolice

Místo:

Praha-Satalice

Zadavatel:

Městská část Praha - Satalice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

28.11.2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**163 109,23**

HSV - HSV

163 109,23

1.1a - Oplocení

108 109,23

1.1b - Jiné objekty

55 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Satalice I. etapa

Objekt:

1.1 - Demolice

Místo:

Praha-Satalice

Datum:

28.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha - Satalice

Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Justýna Staňová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 163 109,23 | |
| D HSV | | | | | | | 163 109,23 | |
| D 1.1a Oplocení | | | | | | | 108 109,23 | |
| 1 | K | 966071822 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m | m | 300,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071822 | | | | | |
| VV | | | "odstranění pletivového plotu (pletivo čtyřhranné) se zapleteným drátem výšky 2 m" 300 | | 300,000 | | | |
| 2 | K | 966071711 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných | kus | 160,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071711 | | | | | |
| VV | | | "odstranění plotových sloupků a vzpěr výšky 2 m nad terémem v batonové patce" 120+40 | | 160,000 | | | |
| 3 | K | 966073811 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2 | kus | 2,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivé přes 2 do 6 m2 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073811 | | | | | |
| VV | | | "odstranění plotové branky v zadní části zahrady, 1,1*2" 2 | | 2,000 | | | |
| 4 | K | 966073812 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 6 do 10 m2 | kus | 1,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivé přes 6 do 10 m2 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073812 | | | | | |
| VV | | | "odstranění vjezdové brány, 4,5*2" 1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | její použití provizorně do nového plotu | | | | | |
| 5 | K | 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 11,251 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 | | | | | |
| VV | | | "beton z betonových patek - sloupky" (0,25*0,25*0,5)*120*2,25 | | 8,438 | | | |
| VV | | | "beton z betonových patek - vzpěry" (0,25*0,25*0,5)*40*2,25 | | 2,813 | | | |
| VV | | | "váha betonu 2 250 kg/m3" | | 11,251 | | | |
| VV | | | Součet | | | | | |
| 6 | K | 997221861_1 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z likvidace plotu pod kódem 17 04 05 | t | 4,900 | | | Vlastní |
| PP | | | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z likvidace plotu pod kódem 17 04 05 | | | | | |
| VV | | | "pletivo z bouraného plotu" 0,03*120 | | 3,600 | | | |
| VV | | | "sloupky a vzpěry z bouraného plotu" 0,03*40 | | 1,200 | | | |
| VV | | | "orientační váha kovových trubek 30 kg/kus" | | | | | |
| VV | | | "branky" 2*0,05 | | 0,100 | | | |
| VV | | | "brány" 1*0 | | 0,000 | | | |
| VV | | | Mezisoučet | | 4,900 | | | |
| 7 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 27,849 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571 | | | | | |
| 8 | K | 997231119 | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot | t | 27,849 | | | CS ÚRS 2023 02 |

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997231119

D 1.1b Jiné objekty

55 000,00

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|--------------|--|--|---------|
| 9 | K | 966071823-01 | Rozebrání dřevěných objektů, odvoz materiálu do vzdálenosti 20 km | ks | 2,000 | | | Vlastní |
| PP | | | Rozebrání dřevěných objektů, odvoz materiálu do vzdálenosti 20 km | | | | | |
| VV | | | "rozebrání polorozpadlých objektů, naložení a odvoz vzniklého odpadu na dopravní prostředek a odvoz na skládku" 2 | | 2,000 | | | |
| 10 | K | 997221861-01 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) směsného odpadu pod kódem 20 02 99 | t | 3,000 | | | Vlastní |
| PP | | | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) směsného odpadu pod kódem 20 02 99 | | | | | |
| VV | | | "dřevo, kov, sklo... různý odpad z likvidace drobných objektů na pozemku" 3 | | 3,000 | | | |
| VV | | | "skutečná tonáž se může lišit" | | | | | |
| VV | | | Součet | | 3,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Satalice I. etapa

Objekt:

1.2 - Kácení

KSO:

Místo:

Praha-Satalice

Zadavatel:

Městská část Praha - Satalice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

00240711

DIČ:

CZ00240711

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**556 220,60**DPH základní
sníženáZáklad daně
556 220,60
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
116 806,33
0,00**Cena s DPH****v CZK****673 026,93****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Satalice I. etapa

Objekt:

1.2 - Kácení

Místo:

Praha-Satalice

Zadavatel:

Městská část Praha - Satalice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

28.11.2023

Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler

Zpracovatel:

Ing. Justýna Staňová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**556 220,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

556 220,60

1.2a - Kácení - stromů

[REDACTED]

1.2b - Kácení - keřů

[REDACTED]

1.2c - Odstranění bylin

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Satalice I. etapa

Objekt: 1.2 - Kácení

Místo: Praha-Satalice
 Zadavatel: Městská část Praha - Satalice
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28.11.2023
 Projektant: Ing. Zdeněk Sendler
 Zpracovatel: Ing. Justýna Staňová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 556 220,60 | |
| D HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 556 220,60 | |
| D 1.2a Kácení - stromů | | | | | | | 230 200,00 | |
| 1 | K | 112151012 | Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm | kus | 4,000 | 2 | | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151012 | | | | | |
| VV | | | "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 300 mm" 4 | | | | | |
| | | | | | 4,000 | | | |
| 2 | K | 112151013 | Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm | kus | 8,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151013 | | | | | |
| VV | | | "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 400 mm" 8 | | | | | |
| | | | | | 8,000 | | | |
| 3 | K | 112151014 | Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 400 do 500 mm | kus | 8,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151014 | | | | | |
| VV | | | "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 300 mm" 8 | | | | | |
| | | | | | 8,000 | | | |
| 4 | K | 112151015 | Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 500 do 600 mm | kus | 8,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 500 do 600 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151015 | | | | | |
| VV | | | "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 300 mm" 8 | | | | | |
| | | | | | 8,000 | | | |
| 5 | K | 112151016 | Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 600 do 700 mm | kus | 4,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 600 do 700 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151016 | | | | | |
| VV | | | "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 700 mm" 4 | | | | | |
| | | | | | 4,000 | | | |
| 6 | K | 112251101 | Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm | kus | 4,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101 | | | | | |
| VV | | | "Odstranění pařezů ovocných dřevin - vykopání; průměr na pařezu do 300 mm" 4 | | | | | |
| | | | | | 4,000 | | | |
| 7 | K | 112251102 | Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm | kus | 16,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102 | | | | | |
| VV | | | "Odstranění pařezů ovocných dřevin - vykopání; průměr na pařezu do 500 mm" 16 | | | | | |
| | | | | | 16,000 | | | |
| 8 | K | 112251103 | Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm | kus | 12,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251103 | | | | | |
| VV | | | "Odstranění pařezů ovocných dřevin - vykopání; průměr na pařezu do 700 mm" 12 | | | | | |
| | | | | | 12,000 | | | |
| 9 | K | 162201401 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm | kus | 4,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201401 | | | | | |
| VV | | | "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 300 mm" 4 | | | | | |
| | | | | | 4,000 | | | |
| VV | | | "odvoz větví" | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|--|--|----------------|
| 10 | K | 162201402 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm | kus | 16,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201402 VV "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 300 mm" 16 VV "odvoz větví" | | 16,000 | | | |
| 11 | K | 162201403 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm | kus | 12,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201403 VV "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 700 mm" 12 VV "odvoz větví" | | 12,000 | | | |
| 12 | K | 162201411 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm | kus | 4,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201411 VV "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 300 mm" 4 VV "odvoz kmenů" | | 4,000 | | | |
| 13 | K | 162201412 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm | kus | 16,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201412 VV "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 500 mm" 16 VV "odvoz kmenů" | | 16,000 | | | |
| 14 | K | 162201413 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm | kus | 12,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201413 VV "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 700 mm" 12 VV "odvoz kmenů" | | 12,000 | | | |
| 15 | K | 162201421 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm | kus | 4,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201421 VV "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 300 mm" 4 VV "odvoz pařezů" | | 4,000 | | | |
| 16 | K | 162201422 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm | kus | 16,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201422 VV "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 500 mm" 16 VV "odvoz pařezů" | | 16,000 | | | |
| 17 | K | 162201423 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm | kus | 12,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201423 VV "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 700 mm" 12 VV "odvoz pařezů" | | 12,000 | | | |
| 18 | K | 162301931 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km | kus | 4,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301931 VV "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 300 mm" 4*1 VV "odvoz větví" VV "množství km se může lišit podle skutečného místa svozu" | | 4,000 | | | |
| 19 | K | 162301932 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km | kus | 16,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301932 VV "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 500 mm" 16*1 VV "odvoz větví" VV "množství km se může lišit podle skutečného místa svozu" | | 16,000 | | | |
| 20 | K | 162301933 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km | kus | 12,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | | | PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------------------|---|-----|--------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| | | Online PSC VV VV VV | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301933 "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 700 mm" 12*1 "odvoz větví" "množství km se může lišit podle skutečného místa svozu" | | | | | | | 12,000 | | | | | | | |
| 21 | K | 162301951 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km | kus | 4,000 | | | | | | | | | | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP Online PSC VV VV VV | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301951 "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 300 mm" 4*1 "odvoz kmenů" "množství km se může lišit podle skutečného místa svozu" | | 4,000 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | K | 162301952 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km | kus | 16,000 | | | | | | | | | | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP Online PSC VV VV VV | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301952 "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 500 mm" 16*1 "odvoz kmenů" "množství km se může lišit podle skutečného místa svozu" | | 16,000 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | K | 162301953 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km | kus | 12,000 | | | | | | | | | | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP Online PSC VV VV VV | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301953 "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 700 mm" 12*1 "odvoz kmenů" "množství km se může lišit podle skutečného místa svozu" | | 12,000 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | K | 162301971 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km | kus | 4,000 | | | | | | | | | | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP Online PSC VV VV VV | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301971 "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 300 mm" 4*1 "odvoz pařezů" "množství km se může lišit podle skutečného místa svozu" | | 4,000 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | K | 162301972 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km | kus | 16,000 | | | | | | | | | | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP Online PSC VV VV VV | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301972 "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 500 mm" 16*1 "odvoz pařezů" "množství km se může lišit podle skutečného místa svozu" | | 16,000 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | K | 162301973 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km | kus | 12,000 | | | | | | | | | | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP Online PSC VV VV VV | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301973 "kácení ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 700 mm" 12*1 "odvoz pařezů" "množství km se může lišit podle skutečného místa svozu" | | 12,000 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | K | 174251201 | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně | kus | 4,000 | | | | | | | | | | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP Online PSC VV | Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z hominy získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174251201 "Zásyp jam po pařezech ovocných dřevin - zasypání, průměr na pařezu do 300 mm" 4 | | 4,000 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | K | 174251202 | Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně | kus | 16,000 | | | | | | | | | | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP Online PSC VV | Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z hominy získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174251202 "Zásyp jam po pařezech ovocných dřevin - zasypání, průměr na pařezu do 500 mm" 16 | | 16,000 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | K | 174251203 | Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně | kus | 12,000 | | | | | | | | | | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP Online PSC VV | Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z hominy získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174251203 "Zásyp jam po pařezech ovocných dřevin - zasypání, průměr na pařezu do 700 mm" 12 | | 12,000 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 6,080 | | | | | | | | | | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | | PP VV VV | zemina pro terénní úpravy - ornice "zemina na zásyp jam po odstraněných pařezech stromů" "průměr 300" 0,03*4*1,9 | | 0,228 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|---|-----|-----------|--|--------------|--|--|-------------------|
| | VV | | "průměr 500" 0,08*16*1,9 | | | | 2,432 | | | |
| | VV | | "průměr 700" 0,15*12*1,9 | | | | 3,420 | | | |
| | VV | | Součet | | | | 6,080 | | | |
| 31 | K | 112211111-230 | Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: větví a kmenů ze stromů do D 0,30m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatků za uložení v kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01 | kus | 4,000 | | | | | Vlastní |
| | PP | Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: větví a kmenů ze stromů do D 0,30m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatků za uložení v kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01 | | | | | | | | |
| | VV | "skládka / kompostárna vč. poplatku za skládkovné nebo recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém hospodářství " | | | | | | | | |
| | VV | "Odpad po kompletním odstranění stromů vč. pařezů (vytržením)" | | | | | | | | |
| | VV | " Poplatek za likvidaci větví a kmenů, průměr na pařezu do 300 mm " 4 | | | | | | | | |
| | | | | | 4,000 | | | | | |
| 32 | K | 112211112-250 | Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: větví a kmenů ze stromů do D 0,50m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatků za uložení v kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01 | kus | 16,000 | | | | | Vlastní |
| | PP | Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: větví a kmenů ze stromů do D 0,50m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatků za uložení v kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01 | | | | | | | | |
| | VV | "skládka / kompostárna vč. poplatku za skládkovné nebo recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém hospodářství " | | | | | | | | |
| | VV | "Odpad po kompletním odstranění stromů vč. pařezů (vytržením)" | | | | | | | | |
| | VV | " Poplatek za likvidaci větví a kmenů, průměr na pařezu do 500 mm " 16 | | | | | | | | |
| | | | | | 16,000 | | | | | |
| 33 | K | 112211112-270 | Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: větví a kmenů ze stromů do D 0,70m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatků za uložení v kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01 | kus | 12,000 | | | | | Vlastní |
| | PP | Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: větví a kmenů ze stromů do D 0,70m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatků za uložení v kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01 | | | | | | | | |
| | VV | "skládka / kompostárna vč. poplatku za skládkovné nebo recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém hospodářství " | | | | | | | | |
| | VV | "Odpad po kompletním odstranění stromů vč. pařezů (vytržením)" | | | | | | | | |
| | VV | " Poplatek za likvidaci větví a kmenů, průměr na pařezu do 700 mm " 12 | | | | | | | | |
| | | | | | 12,000 | | | | | |
| 34 | K | 112211111-030 | Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: pařezů ze stromů do D 0,30m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatků za uložení kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01 | kus | 4,000 | | | | | Vlastní |
| | PP | Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: pařezů ze stromů do D 0,30m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatků za uložení kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01 | | | | | | | | |
| | VV | "skládka / kompostárna vč. poplatku za skládkovné nebo recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém hospodářství " | | | | | | | | |
| | VV | "Odpad po kompletním odstranění stromů vč. pařezů (vytržením)" | | | | | | | | |
| | VV | " Poplatek za likvidaci pařezů, průměr na pařezu do 300 mm " 4 | | | | | | | | |
| | | | | | 4,000 | | | | | |
| 35 | K | 112211112-050 | Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: pařezů ze stromů od 0,30 do 0,50m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatků za uložení kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01 | kus | 16,000 | | | | | Vlastní |
| | PP | Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: pařezů ze stromů od 0,30 do 0,50m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatků za uložení kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01 | | | | | | | | |
| | VV | "Odpad po kompletním odstranění stromů vč. pařezů (vytržením)" | | | | | | | | |
| | VV | " Poplatek za likvidaci pařezů, průměr na pařezu do 500 mm " 16 | | | | | | | | |
| | | | | | 16,000 | | | | | |
| 36 | K | 112211112-070 | Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: pařezů ze stromů od 0,50 do D 0,70m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatků za uložení kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01 | kus | 12,000 | | | | | Vlastní |
| | PP | Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: pařezů ze stromů od 0,50 do D 0,70m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatků za uložení kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01 | | | | | | | | |
| | VV | "skládka / kompostárna vč. poplatku za skládkovné nebo recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém hospodářství " | | | | | | | | |
| | VV | "Odpad po kompletním odstranění stromů vč. pařezů (vytržením)" | | | | | | | | |
| | VV | " Poplatek za likvidaci pařezů, průměr na pařezu do 700 mm " 12 | | | | | | | | |
| | | | | | 12,000 | | | | | |
| D 1.2b Kácení - keřů | | | | | | | | | | 300 300,00 |
| 37 | K | 111212361 | Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 6 825,000 | | | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezů přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111212361 | | | | | | | | |
| | VV | "Dojde k odstranění cca 70% dřevin z vymezené plochy" | | | | | | | | |
| | VV | "Odstranění nevhodných dřevin vč. pařezů a odvozu" 9750/100*70 | | | | | | | | |
| | | | | | 6 825,000 | | | | | |
| 38 | K | 162301501 | Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm | m2 | 6 825,000 | | | | | CS ÚRS 2023 01 |
| | PP | Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m | | | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301501 | | | | | | | | |
| | VV | "odstranění keřů a nevhodných dřevin" 9750/100*70 | | | | | | | | |
| | | | | | 6 825,000 | | | | | |
| 39 | K | 162301981 | Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km | m2 | 6 825,000 | | | | | CS ÚRS 2023 01 |
| | PP | Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|---|--|----|-----------|--|-----------|----------------|
| | Online PSC VV | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301981 "odstranění keřů a nevhodných dřevin" 9750/100*70*1 | | | 6 825,000 | | | |
| 40 | K | 112111119-91 | Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: křovin - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod odpadu 20 02 01 | m2 | 6 825,000 | | | Vlastní |
| | PP | Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: křovin - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod odpadu 20 02 01 | | | | | | |
| | VV | "skládka / kompostárna vč. poplatku za skládkovné nebo recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém hospodářství " | | | | | | |
| | VV | "tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace" | | | | | | |
| | VV | "likvidace křovin vč. kořenů" | | | | | | |
| | VV | "poplatek za likvidaci hmoty po odstranění nevhodných dřevin, odvoz, výšky přes 1 m, s odstraněním pařezu, plochy přes 500 m2 v rovině" 9750/100*70 | | | | | | |
| | | | | | 6 825,000 | | | |
| D | | 1.2c | Odstranění bylin | | | | 25 720,60 | |
| 41 | K | 111111331 | Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 3 670,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111111331 | | | | | | |
| | VV | "Odstranění vzrostlé trávy včetně odvozu na skládku" 3670 | | | | | | |
| | | | | | 3 670,000 | | | |
| 43 | K | 171201231-19R | Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu... | t | 2,202 | | | Vlastní |
| | PP | Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu.... | | | | | | |
| | VV | "tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace" | | | | | | |
| | VV | "ruderální porost: odstranění zbytků biomasy a dalších příměsí odhad tonáž 0,1 t/m3, 60 m3 / ha " 3670*0,0001*60*0,1 | | | | | | |
| | | | | | 2,202 | | | |
| 44 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 6,080 | | | Vlastní |
| | PP | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Satalice I. etapa

Objekt:

1.3 - Následná péče pro rok 2024

KSO:

Místo:

Praha-Satalice

Zadavatel:

Městská část Praha - Satalice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

00240711

DIČ:

CZ00240711

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

183 053,00

DPH základní
snížená

Základ daně
183 053,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
38 441,13
0,00

Cena s DPH

v CZK

221 494,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Satalice I. etapa

Objekt:

1.3 - Následná péče pro rok 2024

Místo:

Praha-Satalice

Zadavatel:

Městská část Praha - Satalice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

28.11.2023

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

183 053,00

HSV - HSV

183 053,00

1.3a - Řešení zeleně - NP

183 053,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Satalice I. etapa

Objekt:

1.3 - Následná péče pro rok 2024

Místo: Praha-Satalice

Datum: 28.11.2023

Zadavatel: Městská část Praha - Satalice

Projektant: Ing. Zdeněk Sendler

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Justýna Staňová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------------|---|---|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 183 053,00 | |
| D | HSV | HSV | | | | | 183 053,00 | |
| D | 1.3a | Řešení zeleně - NP | | | | | 183 053,00 | |
| 1 | K | 111151331 | Pokosení trávníku lučního pl přes 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 41 040,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151331 | | | | | | |
| | VV | "kosení trávníku, aby nedošlo k opětovnému zarostnutí pozemku, kosení proběhne 2-4 za rok" 13680*3 | | | | 41 040,000 | | |
| 2 | K | 171201231-19 | Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu | t | 5,746 | | | Vlastní |
| | PP | Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu | | | | | | |
| | VV | "tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace" | | | | | | |
| | VV | "odhad tonáže: = 12-14 m3/ha, 100 kg/m3" | | | | | | |
| | VV | " odvozy v ceně položek péče" | | | | | | |
| | VV | 13680*0,0001*14*0,1*3 | | | | 5,746 | | |
| 3 | K | 1848522420-1 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, ovocné dřeviny | kpl | 1,000 | | | Vlastní |
| | PP | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, ovocné dřeviny | | | | | | |
| | VV | "zdravotní řez starých ovocných stromů prováděný odbornou osobou" 1 | | | | 1,000 | | |
| 4 | K | 162201402 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm | kus | 30,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201402 | | | | | | |
| | VV | "řez ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 500 mm" 30 | | | | 30,000 | | |
| | VV | "množství materiálu k odvození bude upřesněno" | | | | | | |
| 5 | K | 162301932 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km | kus | 30,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301932 | | | | | | |
| | VV | "řez ovocných dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 500 mm" 30*1 | | | | 30,000 | | |
| | VV | "množství materiálu k odvození bude upřesněno" | | | | | | |
| | VV | "množství km se může lišit podle skutečného místa svozu" | | | | | | |
| 6 | K | 112211111-230 | Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: větví a kmenů ze stromů do D 0,30m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení v kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01 | kus | 30,000 | | | Vlastní |
| | PP | Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: větví a kmenů ze stromů do D 0,30m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení v kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01 | | | | | | |
| | VV | "skládka / kompostárna vč. poplatku za skládkovné nebo recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém hospodářství " | | | | | | |
| | VV | "Odpad po zdravotním řezu ovocných stromů" 30 | | | | 30,000 | | |
| | VV | "množství materiálu bude upřesněno podle skutečnosti" | | | | | | |
| | VV | "Poplatek za likvidaci větví" | | | | | | |
| 7 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 6 825,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153 | | | | | | |
| | VV | "pohrabání pozemku po odstranění dřevin z důvodu srovnání terénu" 6825 | | | | 6 825,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Satalice I. etapa

Objekt:

2.1a/b - Oplocení - plot

KSO:

Místo:

Praha-Satalice

Zadavatel:

Městská část Praha - Satalice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

00240711

DIČ:

CZ00240711

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**768 696,57**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 768 696,57 | 21,00% | 161 426,28 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH**v CZK****930 122,85****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Satalice I. etapa

Objekt:

2.1a/b - Oplocení - plot

Místo:

Praha-Satalice

Zadavatel:

Městská část Praha - Satalice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

28.11.2023

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**768 696,57**

HSV - Práce a dodávky HSV

768 696,57

2.1a - Nové oplocení

634 360,67

2.1b - Brány a branky

134 335,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Satalice I. etapa

Objekt:

2.1a/b - Oplocení - plot

Místo: Praha-Satalice

Datum: 28.11.2023

Zadavatel: Městská část Praha - Satalice

Projektant: Ing. Zdeněk Sendler

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Justýna Staňová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------------|------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 768 696,57 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 768 696,57 | |
| D | 2.1a | | Nové oplocení | | | | 634 360,67 | |
| 1 | K | 131151342 | Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm strojně | m | 475,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Vrtání jamek strojně průměru přes 100 do 200 mm | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151342 | | | | | |
| | VV | | "Vrtání jamek pro sloupky 175 ks" | | | | | |
| | VV | | "vrtání jamek pro vzpěry 43 ks" | | | | | |
| | VV | | 475 | | 475,000 | | | |
| 2 | K | 338171123 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním | kus | 218,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171123 | | | | | |
| | VV | | "osazení plotových sloupků a vzpěr včetně sloupků bran a branek do jam" 175+43 | | 218,000 | | | |
| 3 | M | 11225489-1 | sloupek plotový antracit, 2600/48x1,5mm | kus | 167,000 | | | Vlastní |
| | PP | | sloupek plotový antracit, 2600/48x1,5mm | | | | | |
| | VV | | "plotový sloupek průběžný, 3 ks rezerva" 164+3 | | 167,000 | | | |
| 4 | M | 11225489-2 | sloupek plotový antracit, 2600/60x1,5mm | kus | 6,000 | | | Vlastní |
| | PP | | sloupek plotový antracit, 2600/60x1,5mm | | | | | |
| | VV | | "plotové sloupky bran a branek je součástí bran a branek" | | | | | |
| | VV | | "plotový sloupek koncový, 1 ks rezerva" 5+1 | | 6,000 | | | |
| 5 | M | 55342274-1 | vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm, antracit | kus | 47,000 | | | Vlastní |
| | PP | | vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm, antracit | | | | | |
| | VV | | "plotová vzpěra, 4 ks rezerva" 43+4 | | 47,000 | | | |
| 6 | M | 58932571 | beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16 | m3 | 2,289 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16 | | | | | |
| | VV | | "patky sloupků a vzpěr, rezerva 5%, 3,14*0,075*0,075*0,6" 0,01*(175+43)*1,05 | | 2,289 | | | |
| 7 | K | 348401230 | Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v přes 1,6 do 2,0 m | m | 463,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů přes 1,6 do 2,0 m | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401230 | | | | | |
| | VV | | "montáž pletiva na předem připravené sloupky bez napínacích drátů" 463 | | 463,000 | | | |
| 8 | M | 31327514 | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm | m | 509,300 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm | | | | | |
| | VV | | "čtyřhrané pletivo, poplastované, barva antracit, výška 180 cm, rezerva 10%" 463+463/100*10 | | 509,300 | | | |
| 9 | K | 348401350 | Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení | m | 1 389,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401350 | | | | | |
| | VV | | "upevnění napínacího drátu na předem připravené sloupky a uchycení pletiva, 3 řady" 463*3 | | 1 389,000 | | | |
| 10 | M | 15619100 | drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm | m | 1 497,300 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm | | | | | |
| | VV | | "upevnění napínacího drátu na předem připravené sloupky a uchycení pletiva, 3 řady, rezerva 5%" (37+463*3)*1,05 | | 1 497,300 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|-------------|---|---------|---------|--|------------|----------------|
| 11 | M | 31324826-1 | napínák na drát povrchová úprava, antracit | kus | 90,000 | | | Vlastní |
| | PP | | napínák na drát povrchová úprava, antracit | | | | | |
| | VV | | "napínáky na uchycení napínacích drátů, barva antracit, rezerva 9 ks" 27*3+9 | | 90,000 | | | |
| | VV | | "skutečné množství bude upřesněno při realizaci" | | | | | |
| 12 | M | 123123123-1 | opasek na sloupek, 48 mm antracit | kus | 90,000 | | | Vlastní |
| | PP | | opasek na sloupek, 48 mm antracit | | | | | |
| | VV | | "skutečné množství bude upřesněno při realizaci" | | | | | |
| | VV | | "opasek na přichycení napínáku na sloupek, 48 mm antracit, rezerva 9 ks" 81+9 | | 90,000 | | | |
| 13 | M | 123123123-2 | očko na opasek, antracit | kus | 10,000 | | | Vlastní |
| | PP | | očko na opasek, antracit | | | | | |
| | VV | | "skutečné množství bude upřesněno při realizaci" | | | | | |
| | VV | | "Očka na přichycení napínáku na opasek - PVC antracit, rezerva 1 ks" 9+1 | | 10,000 | | | |
| 14 | M | 30925237 | šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M6x30mm | 100 kus | 1,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M6x30mm | | | | | |
| | VV | | "skutečné množství bude upřesněno při realizaci" | | | | | |
| | VV | | "šroub a matice na uchycení opasku nebo oček" 1 | | 1,000 | | | |
| 15 | M | 31111003 | matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M6 | 100 kus | 1,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M6 | | | | | |
| | VV | | "skutečné množství bude upřesněno při realizaci" | | | | | |
| | VV | | "šroub a matice na uchycení opasku nebo oček" 1 | | 1,000 | | | |
| 16 | M | 123123123-3 | přichytka na napínací drát, antracit, šroubovací + šroub | kus | 500,000 | | | Vlastní |
| | PP | | přichytka na napínací drát, antracit, šroubovací + šroub | | | | | |
| | VV | | "skutečné množství bude upřesněno při realizaci" | | | | | |
| | VV | | "přichytka z PVC na napínací drát - antracit, šroubovací + šroub, rezerva 26 ks" 158*3+26 | | 500,000 | | | |
| 17 | K | 348121211-1 | Osazení podhrabových desek dl do 2 m k ocelovým plotovým sloupkům | m | 463,000 | | | Vlastní |
| | PP | | Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m | | | | | |
| | VV | | "podhrabové desky budou pod celým plotem" 463 | | 463,000 | | | |
| | VV | | "skutečné množství bude upřesněno při realizaci" | | | | | |
| 18 | M | 123123123-4 | betonová podhrabová deska 1000x200x90mm tvaru T | m | 463,000 | | | Vlastní |
| | PP | | betonová podhrabová deska 1000x200x90mm tvaru T | | | | | |
| | VV | | "podhrabové desky budou pod celým plotem" 463 | | 463,000 | | | |
| | VV | | "skutečné množství bude upřesněno při realizaci" | | | | | |
| 19 | M | 58344121 | štěrkodrt' frakce 0/8 | t | 7,408 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | štěrkodrt' frakce 0/8 | | | | | |
| | VV | | "štěrkodrt' na vyrovnání pod podhrabovými deskami" 463*0,2*0,05*1,6 | | 7,408 | | | |
| | D | 2.1b | Brány a branky | | | | 134 335,90 | |
| 20 | K | 348172214-2 | Montáž vjezdových bran dvoukřídlových pl přes 5 m2 do 10 m2 | kus | 2,000 | | | Vlastní |
| | PP | | Montáž vjezdových bran dvoukřídlových pl přes 5 m2 do 10 m2 | | | | | |
| | VV | | "boční brána" 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "hlavní brána" 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 21 | M | 55342363-1 | brána plotová dvoukřídla Pz s PVC vrstvou, antracit 3550x1950mm | kus | 1,000 | | | Vlastní |
| | PP | | brána plotová dvoukřídla Pz s PVC vrstvou, antracit 3550x1950mm | | | | | |
| | VV | | "brána je dodána včetně sloupků a veškerých potřeb pro namontování" | | | | | |
| | VV | | "boční brána" 1 | | 1,000 | | | |
| 22 | M | 55342363-2 | brána plotová dvoukřídla Pz s PVC vrstvou, antracit 4500x1950mm | kus | 1,000 | | | Vlastní |
| | PP | | brána plotová dvoukřídla Pz s PVC vrstvou, antracit 3550x1950mm | | | | | |
| | VV | | "samotná křídla brány budou použita současná" | | | | | |
| | VV | | "hlavní brána" 1 | | 1,000 | | | |
| 23 | K | 348172214-1 | Montáž branek samonosných jednokřídlových pl přes 5 m2 do 5 m2 | kus | 2,000 | | | Vlastní |
| | PP | | Montáž branek samonosných jednokřídlových pl přes 5 m2 do 5 m2 | | | | | |
| | VV | | "severní branka" 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "jižní branka" 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 24 | M | 15945001-1 | branka plotová jednokřídla kovová, antracit, 1200x1950mm | kus | 2,000 | | | Vlastní |
| | PP | | branka plotová jednokřídla kovová, antracit, 1200x1950mm | | | | | |
| | VV | | "branka je dodána včetně sloupků a veškerých potřeb pro namontování, antracit" | | | | | |
| | VV | | "plotová branka jih" 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "plotová branka sever" 1 | | 1,000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|---|--|---|--------|--|--|--|----------------|
| VV | | Mezisoučet | | | 2,000 | | | | |
| 25 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 57,812 | | | | CS ÚRS 2023 02 |
| PP | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Satalice I. etapa

Objekt:

2.2 - Propustek

KSO:

Místo:

Praha-Satalice

Zadavatel:

Městská část Praha - Satalice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2023

IČ:

00240711

DIČ:

CZ00240711

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**28 943,67**DPH základní
sníženáZáklad daně
28 943,67
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
6 078,17
0,00**Cena s DPH****v CZK****35 021,84****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Satalice I. etapa

Objekt:

2.2 - Propustek

Místo:

Praha-Satalice

Zadavatel:

Městská část Praha - Satalice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

28.11.2023

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**28 943,67**

HSV - HSV

28 943,67

2.2a - Zřízení nového propustku

28 943,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Satalice I. etapa

Objekt:

2.2 - Propustek

Místo:

Praha-Satalice

Datum:

28.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha - Satalice

Projektant:

Ing. Zdeněk Sendler

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Justýna Staňová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------------|--|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 28 943,67 | |
| D | HSV | HSV | | | | | 28 943,67 | |
| D | 2.2a | Zřízení nového propustku | | | | | 28 943,67 | |
| 1 | K | 124153100 | Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně | m3 | 1,150 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3 | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124153100 | | | | | | |
| | VV | "výkop propustku" 0,23*5 | | | | | | |
| | VV | "množství zeminy bude upřesněno při realizaci" | | | | | | |
| 2 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 1,150 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101 | | | | | | |
| | VV | "zemina z výkopu propustku" 0,23*5 | | | | | | |
| 3 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1,150 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201 | | | | | | |
| | VV | "zemina z výkopu propustku" 0,23*5 | | | | | | |
| 4 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 1,610 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221 | | | | | | |
| | VV | "zemina z výkopu propustku" 0,23*5*1,4 | | | | | | |
| | VV | "odhad tonáže: m3 = 1,4 t" | | | | | | |
| 5 | K | 182151111 | Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně | m2 | 16,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111 | | | | | | |
| | VV | "úprava svahů koryta, hutnění 30 MPa" 3,2*5 | | | | | | |
| 6 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 27,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112 | | | | | | |
| | VV | "srovnání a zhutnění pláně 30 MPa po výkopu" 0,9*5 | | | | | | |
| | VV | "srovnání a zhutnění pláně 30 MPa po uložení šterkodrti" 0,9*5 | | | | | | |
| | VV | "srovnání a zhutnění pláně 30 MPa po zřízení propustku" 3,6*5 | | | | | | |
| | VV | Mezisoučet | | | | | | |
| | | | | | | 4,500 | | |
| | | | | | | 4,500 | | |
| | | | | | | 18,000 | | |
| | | | | | | 27,000 | | |
| 7 | K | 564801011 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm | m2 | 22,500 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm | | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564801011 | | | | | | |
| | VV | "spodní vrstva tl. 0,2 m" 0,9*5 | | | | | | |
| | VV | "krycí vrstva tl. 0,2 m" 3,6*5 | | | | | | |
| | VV | Mezisoučet | | | | | | |
| | | | | | | 4,500 | | |
| | | | | | | 18,000 | | |
| | | | | | | 22,500 | | |
| 8 | M | 58344171 | šterkodrt' frakce 0/32 | t | 9,280 | | | CS ÚRS 2023 02 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|---|----|-------|--|-------|--|----------------|
| | PP | | šterkodrtí frakce 0/32 | | | | | | |
| | VV | | "odhad tonáže m3 = 1,6 t" | | | | | | |
| | VV | | "podklad ze šterkodrtí" 0,06*5*1,6 | | | | 0,480 | | |
| | VV | | "obsyp a krycí vrstva ze šterkodrtí" 1,1*5*1,6 | | | | 8,800 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | | | 9,280 | | |
| 9 | K | 919551113 | Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 500 mm | m | 5,000 | | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 500 mm | | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919551113 | | | | | | |
| | VV | | "Zřízení propustku" 5 | | | | 5,000 | | |
| 10 | M | 56241111 | trouba HDPE flexibilní 8kPA D 400mm | m | 5,000 | | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | trouba HDPE flexibilní 8kPA D 400mm | | | | | | |
| | VV | | "troubka plastová, propustek" 5 | | | | 5,000 | | |
| 11 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 5,500 | | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101 | | | | | | |
| | VV | | "obsyp potrubí šterkodrtí" 1,1*5 | | | | 5,500 | | |
| 12 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 9,324 | | | | CS ÚRS 2023 02 |
| | PP | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111 | | | | | | |