



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

## SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení veřejné zakázky

### Oprava oplocení mezi MŠ a 4. ZŠ

#### Objednatel

**Název:** Město Žďár nad Sázavou

Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČO: 00295841  
DIČ: CZ00295841  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 328751/0100  
Zastoupený: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta  
Kontaktní osoba: referent odboru strategického rozvoje a investic  
Kontakt: telefon: e-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### Zhotovitel

**Název:** MIVAPRO s.r.o.  
Sídlo: V Brůdce 77, Třebonice, 155 00 Praha 5

IČO: 14154153  
DIČ: CZ 14154153  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2102106518/2010  
Zápis v obchodním rejstříku: C 361228 vedená u Městského soudu v Praze  
Zastoupený: Ing. MICHAL VAJTR,

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2, kterým se Smlouva o dílo ze dne 6.10.2023 vč. dodatku č. 1 ze dne 26.10.2023 mění a doplňuje:

#### Článek I. Cena za dílo

1. Původní cena díla 520.307,59 Kč bez DPH se mění z důvodu změny předmětu díla o částku -1713,38 Kč bez DPH. Podrobná specifikace ceny změn je uvedena ve změnovém listu č. ZL002, který je přílohou tohoto dodatku. **Celková cena díla včetně tohoto dodatku je nyní: 518.594,21 Kč bez DPH.**

Důvodem změny jsou více a méně práce spojené s realizací díla, kdy nedošlo k realizaci prací spojených s jádrovým vrtáním a došlo k navýšení spotřebovaného materiálu při realizaci díla.

Jedná se o změny, které vyvstaly v průběhu realizace veřejné zakázky a jsou nutné pro zdárné zhotovení díla.

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



Článek II.  
**Závěrečná ustanovení**

2. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 6.10.2023 vč. dodatku č. 1 ze dne 26.10.2023 beze změn.
3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Stejnými pravidly se řídí uzavírání dodatků. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
4. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují k dodatku své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Změnový list. č. ZL002
6. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se směrnicí č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek Města Žďár nad Sázavou je k uzavření smlouvy oprávněn vedoucím útvaru (vedoucí odboru/oddělení).

Za objednatele:

Ve Žďáru nad Sázavou

Dne: dle elektronického podpisu



Datum: 2023.11.09 11:28:12 +01'00'



Za objednatele:

Vedoucí odboru strategického a investic

Za zhotovitele:

V Brůdku

Dne: dle elektronického podpisu



Datum: 2023.11.08  
18:31:09 +01'00'

Za zhotovitele:

Ing. Michal Vajtr  
Mivapro, s.r.o., jednatel společnosti

## Název akce“ Oprava oplocení mezi MŠ a 4. ZŠ “

# Změnový list stavby

číslo: **ZL002**

**Objekt a oddíl stavby:**

**Oprava oplocení mezi MŠ a 4. ZŠ**

**Zpracovatel změnového listu:**

**Ing. Michal Vajtr**

### **Popis předmětu a příčin změny:**

Neprovedení položky č. 2 - Vrtání jádrové do stávajících betonových základů,  
položky č. 17 - Vyrovnávací cementový potěr tl. přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu a  
položky č. 18. Zálivka kotevních šroubů betonem objemu do 0,01 m3 (MÉNĚPRÁCE)

Navýšení materiálu na oplocení (VÍCEPRÁCE)

- 2 ks Sloupek plotový PILOFOR
- 3 ks Podhrabová deska betonová
- 3 ks Plotový dílec PILOFOR CLASSIC

### **Odůvodnění změny:**

Z důvodu odstranění základů původního oplocení nebylo zapotřebí provádět jádrové vrtání, ani vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu ani zálivku kotevních šroubů betonem objemu do 0,01 m3

Z důvodu přesného určení délky oplocení na staveništi objednatelem, bylo zapotřebí navýšit počet materiálu oplocení.


### **Dopady změny:**

- Do časového plánu stavby: nejsou
  - Do ceny stavby: Snížení o méněpráce: - 18 007,08 Kč bez DPH  
Navýšení o vícepráce: + 16 293,70 Kč bez PDH\_\_\_\_\_
- Celkem dojde ke snížení nákladů: -1 713,38 Kč bez PDH

### **Součástí změnového listu jsou přílohy:**

- Č. 1 - Soupis provedených prací a dodávek
- Č. 2 - Soupis provedených méněprací
- Č. 3 - Soupis provedených víceprací

*Datum:* 31.10.2023



**Ing. Michal Vajtr**  
zpracovatel ZL

---

**Stanovisko generálního projektanta:**

*Datum:*

.....  
*Generální projektant*


**Stanovisko TDI:**

*Datum:*

.....  
*TDI*

**Stanovisko objednatele díla:**

*Datum:*

   
Datum: 2023.11.07 14:27:17  
+01'00'

.....  
*subjekt pověřený výkonem funkce investora*

## Soupis provedených prací a dodávek

**Stavba:** Oprava oplocení MŠ a 4. ZŠ  
**Objekt:**

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
 Zhotovitel: MIVAPRO s.r.o., V Brůdce 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice  
 Místo:

Zpracoval: Ing. Michal Vajtr  
 Datum: 31.10.20232

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							
<b>1 Zemní práce</b>							
1	001	132212131	Hloubení nezapažených rýh, jam šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	34,420	618,80	21299,096
2	002	155212212	Vrtání jádrové do stávajících betonových základů	m	0,000	535,50	0,000
3	231	162602112	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení se složením přes 4000 do 5000 m	m3	34,420	226,10	7782,362
4	231	167102111	Nakládání výkopku	m3	34,420	178,50	6143,970
5	231	171203111	Uložení a hrubé rozhnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	58,800	83,30	4898,040
6	231	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	58,800	47,60	2798,880
7	005	005724 10	osivo směs travní parková	k(?)	3,500	297,50	1041,25
8	232	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	58,800	59,50	3498,600
9	231	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	58,800	107,10	6297,480
<b>2 Zakládání</b>							
10	011	275322611	Základové patky ze ŽB tř. C 30/37	m3	25,600	714,00	18278,40
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							
11	231	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,50 m se zalitím MC	kus	42,000	357,00	14994,000
12	553	55342252	Sloupek plotový PILOFOR	kus	42,000	1580,00	66360,00
13	231	338171111. DRX	Osazování beton podhrabové desky	kus	43,000	666,40	28655,200
14	DRX	DRX.PP400103	Podhrabová deska betonová	kus	43,000	1030,00	44290,00
15	231	338171121	Osazování plotových dílců PILOFOR CLASSIC 1,50/2,50RAL 6005	kus	43,000	773,50	33260,500
16	553	55342255	Plotový dílec PILOFOR CLASSIC	kus	43,000	1670,00	71810,00
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							
17	011	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	19,600	0,00	0,000
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							
18	321	936457111	Zálivka kotevních šroubů betonem objemu do 0,01 m3	m3	0,332	0,00	0,000
19	211	961041211	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,400	2142,00	13708,800
20	231	966001111	demontáž betonových plotových desek	kus	40,000	1428,00	57120,000
<b>997 Přesun sutě</b>							
21	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	34,600	178,50	6176,100
22	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,600	428,40	14822,640
23	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	311,400	23,80	7411,320
24	013	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	34,600	416,50	14410,900
<b>998 Přesun hmot</b>							
25	231	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a vály v do 12 m	lt	67,963	59,50	4043,799

Změnový list č. ZL002

Změnový list č. ZL002

Změnový list č. ZL001 +  
Změnový list č. ZL002

Změnový list č. ZL002

Změnový list č. ZL001 +  
Změnový list č. ZL002

Změnový list č. ZL002

Změnový list č. ZL001 +  
Změnový list č. ZL002

Změnový list č. ZL002

Změnový list č. ZL002

## Soupis provedených prací a dodávek

Stavba: Oprava oplocení MŠ a 4. ZŠ  
Objekt:

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zhotovitel: MIVAPRO s.r.o., V Brůdce 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice  
Místo:

Zpracoval: Ing. Michal Vajtr  
Datum: 31.10.20232

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							
<b>762 Konstrukce tesařské</b>							
26	762	762345811	Demontáž základní konstrukce oplocení	m	98,000	297,50	29155,000

<b>767 Konstrukce zámečnické</b>							
27	767	767136102	Řezání plamenem samostatně	kpl	1,000	8925,00	8925,000
28	767	767161811	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50kg sloupky	kg	163,440	23,80	3889,872
29	767	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,170	11900,00	2023,000

<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							
<b>V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>							
1.	ON	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5000,00	5000,000
2.	ON	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	8000,00	8000,000

<b>V02: Zařízení staveniště</b>							
3.	ON	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3500,00	3500,000
4.	ON	032503000	Skládky na staveništi	kpl	1,000	4000,00	4000,000
5.	ON	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	5000,00	5000,000

**Celkem**

**518 594,21**

## Soupis provedených méněprací

Stavba: Oprava oplocení MŠ a 4. ZŠ  
Objekt:

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: MIVAPRO s.r.o., V Brůdce 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice

Zpracoval: Ing. Michal Vajtr

Místo:

Datum: 31.10.20232

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 1 Zemní práce

2	002	155212212	Vrtání jádrové do stávajících betonových základů	m	-16,000	535,50	-8568,00	Změnový list č. ZL002
77	011	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	-19,600	380,80	-7463,68	Změnový list č. ZL002
78	321	936457111	Zálivka kotevních šroubů betonem objemu do 0,01 m3	m3	-0,332	5950,00	-1975,40	Změnový list č. ZL002

**Celkem**

**-18 007,08**

## Soupis provedených víceprací

Stavba: Oprava oplocení MŠ a 4. ZŠ  
Objekt:

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zhotovitel: MIVAPRO s.r.o., V Brůdce 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice  
Místo:

Zpracoval: Ing. Michal Vajtr  
Datum: 31.10.20232

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### HSV Práce a dodávky HSV

11	231	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,50 m se zalitím MC	kus	2	357	714	Změnový list č. ZL002
12	553	55342252	Sloupek plotový PILOFOR	kus	2	1580	3160	Změnový list č. ZL002
13	231	338171 111.DRX	Osazování beton podhrabové desky	kus	3	666,4	1999,2	Změnový list č. ZL002
14	DRX	DRX.PP400103	Podhrabová deska betonová	kus	3	1030	3090	Změnový list č. ZL002
15	231	338171121	Osazování plotových dílců PILOFOR CLASSIC 1,50/2,50RAL 6005	kus	3	773,5	2320,5	Změnový list č. ZL002
16	553	55342255	Plotový dílec PILOFOR CLASSIC	kus	3	1670	5010	Změnový list č. ZL002

**Celkem**

**16 293,70**