

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 9. 11. 2023
číslo smlouvy objednatele: 2023/OMP/1861

uzavřený ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Městská část Praha 10**
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Zastoupená: Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 9021-2000733369/0800
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Jitka Pawingerová, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic OMP

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **KVS stavební, s.r.o.**
Kolbenova 616/34
190 00 Praha 9 Vysočany
Zastoupený: Markem Košarišťanem, jednatelem společnosti
Jiřím Mittelbachem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 277856872/0300
IČO: 28982703
DIČ: CZ28982703
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 157709
Jiří Mittelbach, jednatel, e-mail: [redacted]
Marek Košarišťan, jednatel, e-mail: [redacted]
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [redacted] vedoucí výroby, e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek (dále jen „dodatek“):

I.
Předmět Dodatku č. 1

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „**Opravy po zatečení z učebny chemie – ZŠ Karla Čapka – Kodaňská 658/16 – Praha 10, 101 00 Vršovice**“

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, (rekapitulace ZL, ZL č. 1 - 6), která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II. Cena plnění

Současně se tímto Dodatkem č. 1 mění znění čl. III, odstavec 1 výše uvedené Smlouvy, konkrétně cena díla:

Cena díla zvyšuje o částku: 162 582, 36 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku:

Cena bez DPH 2 538 716, 84 Kč bez DPH

(slovy:dvamilionypěstřicetostmšestsetšestnáctkorun a 84 haléřů)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění Dodatku smlouvy č. 2023/OMP/1861 spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek bude uveřejněn v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Dodatek se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.
5. Účastníci Dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

Jakub Brzoň

Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2024.01.15
15:40:55 +01'00'

Bc. Jakub Brzoň

vedoucí OMP

V Praze dne

Jiří

Mittelbach

Digitálně
podepsal Jiří
Mittelbach
Datum: 2024.01.15
17:43:52 +01'00'

Marek

Košarištan

Digitálně podepsal
Marek Košarištan
Datum: 2024.01.15
17:44:06 +01'00'

Jiří Mittelbach

jednatel

Příloha č. 1 - rekapitulace ZL

- ZL č. 1-6

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 73/2023
Stavba: ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

KSO:
Místo: ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

CC-CZ:
Datum: 21.11.2023

Zadavatel:
Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			162 582,36
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	162 582,36	34 142,30
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			196 724,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Marek
Kořarišťan

Digitálně podepsal
Marek Kořarišťan
Datum: 2023.12.21
21:32:24 +01'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 73/2023

Stavba: ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Místo: ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

Datum: 21.11.2023

Zadavatel: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		162 582,36	196 724,66
ZL 01	SDK - předstěny	32 885,12	39 791,00
ZL 02	Elektroinstalace 1	128 833,13	155 888,09
ZL 03	Elektroinstalace 2	55 778,07	67 491,46
ZL 04b	1NP Omítky a malby	134 582,22	162 844,49
ZL 05	2NP Omítky a malby	-70 166,33	-84 901,26
ZL 06	Přízemí, 1 NP, 2 NP	-119 329,85	-144 389,12

ZMĚNOVÝ LIST 2023		číslo ZL: 01	
Objednatel:	Městská část Praha 10		
Zhotovitel:	KVS stavební, s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Marek Košarišťan		
Datum:	21.12.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny: Realizace prachotěsné zástěny před rekonstruovanými prostory ve formě SDK předstěn. Vzhledem ke skutečnosti, že realizace díla probíhala za provozu školy, byl při předání staveniště zhotovitel požádán a realizaci SDK příčky, která by působila, jako ochrana proti vnikání prachu z rekonstruovaných učeben do prostor školy.			
Přílohy: 1. Změnový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		32 885,12 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Návrh termínu pro prodloužení díla:	
32 885,12 Kč		NENÍ	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis TDS:	Podpis ADGP:	Podpis zhotovitele:	Podpis objednatele:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 01 - SDK - předstěny

KSO:

Místo: ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

CC-CZ:

Datum: 21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

IČ:

00063941

DIČ:

CZ00063941

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			32 885,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	32 885,12	21,00%	6 905,88
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			39 791,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Marek
Kořarišťan

Digitálně podepsal
Marek Kořarišťan
Datum: 2023.12.21
21:32:37 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 01 - SDK - předstěny

Místo:

ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

Datum:

21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 885,12

HSV - Práce a dodávky HSV

7 022,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 282,25

997 - Přesun sutě

2 740,71

PSV - Práce a dodávky PSV

25 862,16

763 - Konstrukce suché výstavby

25 862,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 01 - SDK - předstěny

Místo:

ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

Datum:

21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 885,12

D HSV Práce a dodávky HSV 7 022,96

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 282,25

1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,0000	75,00	375,00
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,0000	156,29	3 907,25

D 997 Přesun sutě 2 740,71

3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,3800	2 668,85	1 014,16
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,3800	339,65	129,07
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,5400	15,82	119,28

vv 0,377*20 7,5400
vv Součet 7,5400

6	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádky kód odpadu 17 08 02	t	0,3800	3 890,00	1 478,20
---	---	-----------	---	---	--------	----------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 25 862,16

D 763 Konstrukce suché výstavby 25 862,16

7	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK	m2	21,8400	42,50	928,20
8	M	28329274	<i>fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2</i>	m2	24,5372	25,30	620,79

vv 21,84*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství 24,5372
vv Součet 24,5372

9	K	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	21,8400	705,00	15 397,20
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

vv "Montáž provizorní předstěny W625 1*RB 21,8400
vv 12,5+UW/CW100"21,84 21,8400
Součet 21,8400

13	K	763121811	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	21,8400	74,30	1 622,71
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

vv "Demontáž provizorních předstěn"21,84 21,8400
vv Součet 21,8400

10	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	2,0000	723,00	1 446,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

vv "Ocelové zárubně 800*1970/125"2 2,0000
vv Součet 2,0000

11	M	55331595	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	2,0000	2 040,00	4 080,00
----	---	----------	--	-----	--------	----------	----------

12	K	763181411	Žtužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem pro příčky do 2,60 m	kus	2,0000	646,00	1 292,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

14	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	312,6700	1,52	475,26
----	---	-----------	--	---	----------	------	--------

ZMĚNOVÝ LIST 2023		číslo ZL: 02	
Objednatel:	Městská část Praha 10		
Zhotovitel:	KVS stavební, s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Marek Košarišťan		
Datum:	21.12.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny: Silnoproudá instalace v učebnách dle zadání IT zástupce základní školy včetně přírodních kabelů od hl. rozvaděče na patře. Při bouracích pracích bylo zjištěno, že stávající silnoproudá instalace neodpovídá dnešním normám. Z tohoto důvodu by nebylo možné na zrekonstruované prostory vystavit závěrečnou revizi. Návrh řešení silnoproudé instalace dle potřeb školy předal zhotoviteli na KD zástupce oddělení IT.			
Přílohy: 1. Změnový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		128 833,13 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Návrh termínu pro prodloužení díla:	
128 833,13 Kč		NENÍ	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis TDS:	Podpis ADGP:	Podpis zhotovitele:	Podpis objednatele:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1
Objekt:
ZL 02 - Elektroinstalace 1

KSO:
Místo: ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10
Zadavatel:
Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha
Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.11.2023
IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941
IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			128 833,13
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	128 833,13 0,00	21,00% 15,00%	27 054,96 0,00
Cena s DPH v CZK			155 888,09

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		

Marek
Kořarišťan
Digitálně podepsal
Marek Kořarišťan
Datum: 2023.12.21
21:32:52 +01'00'

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 02 - Elektroinstalace 1

Místo:

ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

Datum:

21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

128 833,13

HSV - Práce a dodávky HSV

19 692,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 692,54

PSV - Práce a dodávky PSV

92 040,59

741 - Elektroinstalace - silnoproud

92 040,59

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

17 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 02 - Elektroinstalace 1

Místo: ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

Datum: 21.11.2023

Zadavatel: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 128 833,13

D HSV Práce a dodávky HSV 19 692,54

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 692,54

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	126,0000	156,29	19 692,54
---	---	-----------	---	----	----------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 92 040,59

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 92 040,59

2	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	34,0000	42,30	1 438,20
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------

VV		"Třída 1NP"17	17,0000
VV		"Třída 2NP"17	17,0000
VV		Součet	34,0000

3	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	34,0000	32,00	1 088,00
---	---	----------	---	-----	---------	-------	----------

4	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	180,0000	40,30	7 254,00
---	---	-----------	--	---	----------	-------	----------

VV		"Třída 1NP - kabel CYKY 3x1,5"90	90,0000
VV		"Třída 2NP - kabel CYKY 3x1,5 "90	90,0000
VV		Součet	180,0000

5	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	207,0000	16,30	3 374,10
---	---	----------	---	---	----------	-------	----------

VV		180*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	207,0000
VV		Součet	207,0000

6	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	480,0000	42,30	20 304,00
---	---	-----------	---	---	----------	-------	-----------

VV		"Třída 1NP - kabel CYKY 3x2,5"240	240,0000
VV		"Třída 2NP - kabel CYKY 3x2,5"240	240,0000
VV		Součet	480,0000

7	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	552,0000	26,10	14 407,20
---	---	----------	---	---	----------	-------	-----------

VV		480*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	552,0000
VV		Součet	552,0000

8	K	741310001	Montáž spínač řaz 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	4,0000	142,00	568,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	--------

VV		"Třída 1NP"2	2,0000
VV		"Třída 2NP"2	2,0000
VV		Součet	4,0000

9	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1	kus	4,0000	96,30	385,20
---	---	----------	---------------------------------------	-----	--------	-------	--------

10	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	8,0000	127,00	1 016,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

VV		"Třída 1NP"4	4,0000
VV		"Třída 2NP"4	4,0000
VV		Součet	8,0000

11	M	ABB.5517/2389B 1	Zásuvka jednonásobná	kus	8,0000	104,98	839,84
----	---	------------------	----------------------	-----	--------	--------	--------

12	K	741313043	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	22,0000	133,00	2 926,00
----	---	-----------	---	-----	---------	--------	----------

VV		"Třída 1NP"11	11,0000
VV		"Třída 2NP"11	11,0000
VV		Součet	22,0000

13	M	34555238	zásuvka zápusťná dvojnásobná s clonkami	kus	22,0000	191,00	4 202,00
----	---	----------	---	-----	---------	--------	----------

14	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů	kus	6,0000	225,00	1 350,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

VV		"Třída 1NP"3	3,0000
VV		"Třída 2NP"3	3,0000
VV		Součet	6,0000

15	M	1132717	kombichránič B.. /2/003	kus	6,0000	3 201,80	19 210,80
----	---	---------	-------------------------	-----	--------	----------	-----------

16	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	936,3400	0,84	786,53
----	---	-----------	---	---	----------	------	--------

17	K	998742300	Instalační a podružný materiál	%	936,3400	8,00	7 490,72
----	---	-----------	--------------------------------	---	----------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	6,0000	900,00	5 400,00
	VV		"Třída 1NP -doprava"3		3,0000		
	VV		"Třída 2NP -doprava"3		3,0000		
	VV		Součet		6,0000		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				17 100,00
19	K	HZS1302	Stavební připomoce	hod	36,0000	475,00	17 100,00

ZMĚNOVÝ LIST 2023		číslo ZL: 03	
Objednatel:	Městská část Praha 10		
Zhotovitel:	KVS stavební, s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Marek Košarišťan		
Datum:	21.12.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny: Slaboproudá instalace včetně přívodních kabelů z reku. Projektová dokumentace ani výkaz výměr, který je součástí smlouvy o dílo se nezabývá slaboproudou instalací v učebnách. Dle podkladů od zástupce IT předaných na KD je tato instalace vedená především ke katedře od nejbližší rek rozvodny.			
Přílohy: 1. Změnový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		55 778,07 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Návrh termínu pro prodloužení díla:	
55 778,07 Kč		NENÍ	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis TDS:	Podpis ADGP:	Podpis zhotovitele:	Podpis objednatele:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 03 - Elektroinstalace 2

KSO:

Místo: ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

CC-CZ:

Datum: 21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

IČ:

00063941

DIČ:

CZ00063941

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 778,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 778,07	21,00%	11 713,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

67 491,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**Marek
Kořarišťan**

Digitálně

podepsal Marek
Kořarišťan

Datum: 2023.12.21

21:33:07 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 03 - Elektroinstalace 2

Místo:

ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

Datum:

21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

55 778,07

HSV - Práce a dodávky HSV

13 284,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 284,65

PSV - Práce a dodávky PSV

32 043,42

742 - Elektroinstalace - slaboproud

32 043,42

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

10 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 03 - Elektroinstalace 2

Místo: ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

Datum: 21.11.2023

Zadavatel: Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

55 778,07

D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 284,65
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 284,65
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	85,0000	156,29	13 284,65
D		PSV	Práce a dodávky PSV				32 043,42
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				32 043,42
2	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku do 16 mm	m	80,0000	59,00	4 720,00
3	M	34571061	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313	m	84,0000	11,30	949,20
	VV		80*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		84,0000		
	VV		Součet		84,0000		
4	K	742110005	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných do 50 mm	m	16,0000	56,10	897,60
	VV		"Třída 1NP - Chránička 50"8		8,0000		
	VV		"Třída 2NP - Chránička 50"8		8,0000		
	VV		Součet		16,0000		
5	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	16,8000	38,50	646,80
	VV		16*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		16,8000		
	VV		Součet		16,8000		
6	K	742110202	Montáž podlahových krabic pro slaboproud	kus	2,0000	2 070,00	4 140,00
	VV		"Třída 1NP - podlahová krabice 8modulů "1		1,0000		
	VV		"Třída 2NP - podlahová krabice 8modulů"1		1,0000		
	VV		Součet		2,0000		
7	M	34571658	krabice instalační kovová do betonové podlahy 8/12 modulů	kus	2,0000	1 070,00	2 140,00
8	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	80,0000	29,50	2 360,00
	VV		"Třída 1NP - kabel UTP"40		40,0000		
	VV		"Třída 2NP - kabel UTP"40		40,0000		
	VV		Součet		80,0000		
9	M	34121262	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	96,0000	9,18	881,28
	VV		80*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		96,0000		
	VV		Součet		96,0000		
10	K	742330045	Montáž datové zásuvky	kus	2,0000	164,00	328,00
	VV		"Třída 1NP - zásuvka datová systémová 45x45"1		1,0000		
	VV		"Třída 2NP - zásuvka datová systémová 45x45 "1		1,0000		
	VV		Součet		2,0000		
11	M	37451205	datové zásuvky na omítku PVC čtvercová 45 x 45 mm	kus	2,0000	26,50	53,00
12	K	742430031	Montáž kabelu HDMI se zakončením v zásuvce nebo krabici	kus	4,0000	1 180,00	4 720,00
	VV		"Třída 1NP - HDMI kabel 8m"2		2,0000		
	VV		"Třída 2NP - HDMI kabel 8m "2		2,0000		
	VV		Součet		4,0000		
13	M	34199015	kabel HDMI univerzální podpora Ethernetu a 4K	m	16,0000	359,00	5 744,00
14	K	998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	%	303,7100	0,77	233,86
15	K	998742300	Instalační a podružný materiál	%	303,7100	8,00	2 429,68
16	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	2,0000	900,00	1 800,00
	VV		"Třída 1NP -doprava"1		1,0000		
	VV		"Třída 2NP -doprava"1		1,0000		
	VV		Součet		2,0000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				10 450,00
17	K	HZS1302	Stavební připomoce	hod	22,0000	475,00	10 450,00

ZMĚNOVÝ LIST 2023		číslo ZL: 04	
Objednatel:	Městská část Praha 10		
Zhotovitel:	KVS stavební, s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Marek Košarišťan		
Datum:	21.12.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny: Narovnání skutečného rozsahu oprav omítek v učebně v 1.NP Po zahájení bouracích prací, především škrábání omítek v učebně v 1.NP bylo zjištěno značné navýšení oprav omítek po zatečení. Opravy omítek na stěnách i stropěch v této učebně jsou v rozsahu cca 80% celkové plochy. Tento změnový rozpočet dále odečítá betonovou mazaninu, kterou předpokládal projekt v učebně realizovat.			
Přílohy: 1. Změnový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-72 531,30 Kč		207 113,52 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Návrh termínu pro prodloužení díla:	
134 582,22 Kč		NENÍ	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis TDS:	Podpis ADGP:	Podpis zhotovitele:	Podpis objednatele:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 04 - 1NP Omítky a malby

KSO:

Místo: ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

CC-CZ:

Datum: 21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

IČ:

00063941

DIČ:

CZ00063941

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

134 582,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 582,22	21,00%	28 262,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

162 844,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**Marek
Košarišťan**

Digitálně podepsal
Marek Košarišťan
Datum: 2023.12.21
21:33:24 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 04 - 1NP Omítky a malby

Místo:

ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

Datum:

21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

134 582,22

HSV - Práce a dodávky HSV

122 645,22

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

28 751,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 866,71

997 - Přesun sutě

47 950,70

998 - Přesun hmot

24 076,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 937,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 04 - 1NP Omítky a malby

Místo:

ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

Datum:

21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

134 582,22

D HSV Práce a dodávky HSV 122 645,22

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 751,81

2	K	611131100	Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně	m2	63,6700	108,10	6 882,73
4	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	63,6700	124,22	7 909,09
6	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	63,6700	93,38	5 945,50
8	K	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	63,6700	311,73	19 847,85
10	K	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	63,6700	207,69	13 223,62
12	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	63,6700	84,95	5 408,77
14	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	64,6000	107,08	6 917,37
16	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	64,6000	112,12	7 242,95
18	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	64,6000	304,40	19 664,24
20	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	64,6000	90,96	5 876,02
21	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-8,0400	4 721,25	-37 958,85
22	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	-8,0400	692,24	-5 565,61
23	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-8,0400	190,89	-1 534,76
24	K	631319221	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 2,5 kg/m3	m3	-67,0000	197,37	-13 223,79
25	K	631362023	Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 5 mm velikost ok 150 x 150 mm	m2	-70,3500	139,77	-9 832,82
26	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	-25,0000	82,02	-2 050,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 866,71

27	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-13,0000	40,74	-529,62
28	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	76,6720	140,00	10 734,08

VV "skutečnost 80% z 95,84"76,672

76,6720

VV Součet

76,6720

29	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-55,0000	33,37	-1 835,35
30	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	121,6000	111,00	13 497,60

VV "skutečnost 80% ze 152"121,6

121,6000

VV Součet

121,6000

D 997 Přesun sutě 47 950,70

31	K	997013213	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	8,8600	2 668,85	23 646,01
32	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,8600	339,65	3 009,30
33	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	177,1400	15,82	2 802,35

VV 8,857*20

177,1400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			177,1400		
34	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	8,8600	2 087,25	18 493,04
D		998	Přesun hmot				24 076,00
35	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	4,6300	5 200,00	24 076,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				11 937,00
36	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	23,0000	519,00	11 937,00

ZMĚNOVÝ LIST 2023		číslo ZL: 05	
Objednatel:	Městská část Praha 10		
Zhotovitel:	KVS stavební, s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Marek Košarišťan		
Datum:	21.12.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny: Odpočet betonové mazaniny, kterou předpokládala projektová dokumentace a výkaz výměr v učebně ve 2.NP realizovat.			
Přílohy: 1. Změnový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-70 166,33 Kč		0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Návrh termínu pro prodloužení díla:	
-70 166,33 Kč		NENÍ	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis TDS:	Podpis ADGP:	Podpis zhotovitele:	Podpis objednatele:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 05 - 2NP Omítky a malby

KSO:

Místo: ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

CC-CZ:

Datum: 21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

IČ:

00063941

DIČ:

CZ00063941

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-70 166,33
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-70 166,33	21,00%	-14 734,93
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-84 901,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Marek
Kořarišťan

Digitálně podepsal
Marek Kořarišťan
Datum: 2023.12.21
21:33:41 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 05 - 2NP Omítky a malby

Místo:

ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

Datum:

21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-70 166,33

HSV - Práce a dodávky HSV

-70 166,33

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-70 166,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 05 - 2NP Omítky a malby

Místo:

ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

Datum:

21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-70 166,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

-70 166,33

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-70 166,33

1	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-8,0400	4 721,25	-37 958,85
2	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	-8,0400	692,24	-5 565,61
3	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-8,0400	190,89	-1 534,76
4	K	631319221	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 2,5 kg/m3	m3	-67,0000	197,37	-13 223,79
5	K	631362023	Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 5 mm velikost ok 150 x 150 mm	m2	-70,3500	139,77	-9 832,82
6	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	-25,0000	82,02	-2 050,50

ZMĚNOVÝ LIST 2023		číslo ZL: 06	
Objednatel:	Městská část Praha 10		
Zhotovitel:	KVS stavební, s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Marek Košarišťan		
Datum:	21.12.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny: Narovnání skutečného rozsahu plochy samonivelační stěrky a podlahových krytin v učebnách.			
Přílohy: 1. Změnový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-119 329,85 Kč		0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Návrh termínu pro prodloužení díla:	
-119 329,85 Kč		NENÍ	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis TDS:	Podpis ADGP:	Podpis zhotovitele:	Podpis objednatele:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 06 - Přízemí, 1 NP, 2 NP

KSO:

Místo: ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

CC-CZ:

Datum: 21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

IČ:

00063941

DIČ:

CZ00063941

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-119 329,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-119 329,85	21,00%	-25 059,27
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-144 389,12
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Marek
Kořarištan


Digitálně podepsal
Marek Kořarištan
Datum: 2023.12.21
21:33:55 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 06 - Přizemí, 1 NP, 2 NP

Místo:

ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

Datum:

21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-119 329,85

HSV - Práce a dodávky HSV

-13 126,09

997 - Přesun sutě

-13 126,09

PSV - Práce a dodávky PSV

-106 203,76

762 - Konstrukce tesařské

-14 354,08

776 - Podlahy povlakové

-91 849,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kodaňská – uvedení do původního stavu po havárii vody - ZL 1

Objekt:

ZL 06 - Přizemí, 1 NP, 2 NP

Místo:

ZŠ Karla Čapka, 16, Kodaňská 658, 101 00 Praha 10

Datum:

21.11.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-119 329,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

-13 126,09

D 997

Přesun sutě

-13 126,09

1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	-2,4120	2 668,85	-6 437,27
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-2,4120	339,65	-819,24
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-48,2400	15,82	-763,16
4	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	-2,4120	2 117,09	-5 106,42

D PSV

Práce a dodávky PSV

-106 203,76

D 762

Konstrukce tesařské

-14 354,08

5	K	762522811	Demontáž podlah s polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	-134,0000	107,12	-14 354,08
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

D 776

Podlahy povlakové

-91 849,68

6	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-85,0000	19,69	-1 673,65
7	K	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2	-85,0000	50,00	-4 250,00
8	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	-85,0000	250,00	-21 250,00
9	K	776231111	Lepení podlah z vinylu standardním lepidlem vč.soklíků	m2	-85,0000	300,00	-25 500,00
10	M	28411050	podlahy vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	-94,1600	350,00	-32 956,00
11	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	-85,0000	55,75	-4 738,75
12	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	-3 303,8500	0,45	-1 481,28