

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6546056

Stavba: Oprava budovy TO a garáže Mladotice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6546056

Stavba: Oprava budovy TO a garáže Mladotice

Místo: Datum: 2.3.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 1	Oprava budovy TO	0,00	0,00	STA
SO 2	Oprava budovy garáže	0,00	0,00	STA
SO 3	Oprava budovy TO Třemošná	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava budovy TO a garáže Mladotice

Objekt:

SO 1 - Oprava budovy TO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPHzákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava budovy TO a garáže Mladotice

Objekt:

SO 1 - Oprava budovy TO

Místo:

Datum: 2.3.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava budovy TO a garáže Mladotice

Objekt:

SO 1 - Oprava budovy TO

Místo:

Datum: 2.3.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					0,00
1	K	319202113	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm	m	40,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(2*7,10+2*13,30)		40,800			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
2	K	629995201	Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem sušeným	m2	23,280		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(12,30*0,60)+2*(7,10*0,60)		23,280			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
3	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční docístení ocelovými kartáči	m2	23,280		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(12,30*0,60)+2*(7,10*0,60)		23,280			
4	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	23,280		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(12,30*0,60)+2*(7,10*0,60)		23,280			
5	K	985231112	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	23,280		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(12,30*0,60)+2*(7,10*0,60)		23,280			
D	PSV		Práce a dodávky PSV					0,00
D	762		Konstrukce tesařské					0,00
6	K	762331923	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	36,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(6*6,00)		36,000			
7	K	762332922	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	39,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(6*6,60)		39,600			
8	K	762341660	Bednění a latování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek	m2	25,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4*(6*0,50)+2*(13,30*0,50)		25,300			
9	M	611911200	palubky obkladové SM profil klasický 12,5 x 96 mm A/B	m2	27,830		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4*(6*0,50)+2*(13,30*0,50)		25,300			
	VV		25,3*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		27,830			
10	K	762342214	Bednění a latování montáž latování střež jednoduchých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	159,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		M1		159,600			
11	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	1,140		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(2*(13,30*12)*0,04*0,06) "latě"		0,766			
	VV		(2*(13*6,00)*0,04*0,06) "kontralatě"		0,374			
	VV		Součet		1,140			
12	K	762342441	Bednění a latování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m	156,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(13*6,00)		156,000			
13	K	762342812	Demontáž bednění a latování latování střež sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	159,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		M1		159,600			
14	K	762343811	Demontáž bednění a latování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	25,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4*(6*0,50)+2*(13,30*0,50)		25,300			
15	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,371		0,00	CS ÚRS 2017 01
D	764		Konstrukce klempířské					0,00
16	K	764001831	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti	m2	159,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		M1		159,600			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	764001851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti	m	13,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		13,30		13,300			
18	K	764001851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti	m	13,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	24,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(4*6,00)		24,000			
20	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	26,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(2*13,30)		26,600			
21	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	1,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(4*0,45)		1,800			
22	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	26,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(2*13,30)		26,600			
23	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	764101143	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy přes 30 do 60 st.	m2	159,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		M1		159,600			
25	M	553501830	krytina střešní profilovaný pozinkovaný plech s barevnou polyesterovou úpravou šíře 1000 mm	m2	159,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: PE v ostatních barvách					
	VV		M1		159,600			
26	K	764201106	Montáž oplechování střešních prvků hřebene větraného včetně větrací mřížky	m	13,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		13,30		13,300			
27	M	553508710	krytina střešní ocelová hřebenáč LHS hladký matný PE	kus	13,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		13,30		13,300			
28	M	553502030	těsnění k střešní krytině 1000 mm, pod hřebenáč	kus	13,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
29	K	764213657	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou sněhový rozražeč	kus	52,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(4*13)		52,000			
30	K	764242303	Oplechování střešních prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	24,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(4*6,00)		24,000			
31	K	764242332	Oplechování střešních prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm	m	26,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(2*13,30)		26,600			
32	M	592440330	mřížka větrací dl. 100 cm	m	26,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 1 kus / 1 m					
	VV		(2*13,30)		26,600			
33	K	764311604	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm	m	1,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(4*0,45)		1,800			
34	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	26,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(2*13,30)		26,600			
35	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
36	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 100 mm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(2*5,00)		10,000			
37	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,989		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 765 Krytina skládaná							0,00	
38	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	159,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		M1		159,600			
39	M	592444340	fólie difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy - 1 role 75 m2	kus	2,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 1 role / 75 m2					
	VV		2,27272727272727*1	Přepočtené koeficientem množství	2,500			
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00	
40	K	783123101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	25,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4*(6*0,50)+2*(13,30*0,50)		25,300			
41	K	783124101	Žákladní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	25,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4*(6*0,50)+2*(13,30*0,50)		25,300			
42	K	783128211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením akrylátový	m2	25,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4*(6*0,50)+2*(13,30*0,50)		25,300			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
43	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS URS 2017 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00	
44	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	kpl	1,000		0,00	CS URS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava budovy TO a garáže Mladotice

Objekt:

SO 2 - Oprava budovy garáže

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPHzákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava budovy TO a garáže Mladotice

Objekt:

SO 2 - Oprava budovy garáže

Místo:

Datum: 2.3.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava budovy TO a garáže Mladotice

Objekt:

SO 2 - Oprava budovy garáže

Místo:

Datum: 2.3.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 1 Zemní práce							0,00	
1	K	122201101	Ukopavky a prokopavky nezapažené s přerozemním výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 2 do 100 m ³	m ³	48,382		0,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	6,750		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					2*(1,50*1,50*1,50) " vsakovací jámy"	6,750		
3	K	133301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	6,750		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					2*(1,50*1,50*1,50)	6,750		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	51,757		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					M5+(1,50*1,50*1,50)	51,757		
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	776,355		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					M5+(1,50*1,50*1,50)	51,757		
VV					51,757*15 "Přepočtené koeficientem množství"	776,355		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	51,757		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					M5+(1,50*1,50*1,50)	51,757		
7	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	77,636		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					(M5+(1,50*1,50*1,50))*1,5	77,636		
D 2 Zakládání							0,00	
8	K	211531111	Vyplnění kamenivem do typů odvodňovacích zeber nebo trativodu bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m ³	6,750		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					2*(1,50*1,50*1,50)	6,750		
9	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,367		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	
10	K	327231159	Zdivo nadzákladové opěrné z cihel pálených plných bez spárování, na cementovou maltu dl. 290 mm, P 20 M, pro rezné zdivo	m ³	7,230		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 4 Vodorovné konstrukce							0,00	
11	K	423351212	Bednění trámové a komorové konstrukce podhledu potlačení desky odstranění	m ²	91,425		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					M4	91,425		
D 5 Komunikace pozemní							0,00	
12	K	564801111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm	m ²	63,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	564811111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	63,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	136,458		0,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m ²	m ²	63,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
16	M	592453110	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní	m ²	63,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV					M3	63,000		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	
17	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m ²	189,320		0,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m ²	189,320		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	612325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	189,320		0,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	189,320		0,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,360		0,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	214,820		0,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	189,320		0,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	629995201	Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem sušeným	m2	20,425		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV						20,425		
25	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	11,019		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								0,00
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	54,100		0,00	CS ÚRS 2017 01
27	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	54,100		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV						54,100		
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	3,246		0,00	CS ÚRS 2017 01
29	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	288,750		0,00	CS ÚRS 2017 01
30	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	2 887,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV						2 887,500		
31	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	288,750		0,00	CS ÚRS 2017 01
32	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m2	307,925		0,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4	m2	91,425		0,00	CS ÚRS 2017 01
34	K	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	6,492		0,00	CS ÚRS 2017 01
35	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	11,019		0,00	CS ÚRS 2017 01
36	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	13,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
37	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	17,550		0,00	CS ÚRS 2017 01
38	K	975022271	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení přes 5 m	m	40,850		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV						40,850		
39	K	975022671	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení přes 5 m	m	40,850		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV						40,850		
40	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	189,320		0,00	CS ÚRS 2017 01
41	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční docištění ocelovými kartáči	m2	189,320		0,00	CS ÚRS 2017 01
42	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	189,320		0,00	CS ÚRS 2017 01
43	K	985231112	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	189,320		0,00	CS ÚRS 2017 01
44	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)	m2	189,320		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV						189,320		
D 997 Přesun sutě								0,00
45	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	51,771		0,00	CS ÚRS 2017 01
46	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	51,771		0,00	CS ÚRS 2017 01
47	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	776,565		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV						776,565		
48	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného	t	51,771		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 998 Přesun hmot								0,00
49	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	89,489		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV					0,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					0,00
50	K	741110301	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní D do 40 mm	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
51	M	10.075.248	Trubka pevná 4016E pr.16 750N tm.šedá	m	20,000		0,00	
52	M	10.075.252	Trubka pevná 4040 pr.40 750N tm.šedá	m	1,000		0,00	
53	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
54	M	10.357.425	Vkládací lišta LV 13 x 18	m	10,000		0,00	
55	M	10.076.184	Vkládací lišta LV 24 x 22	m	20,000		0,00	
56	M	10.075.272	Vkládací lišta LHD 40 x 20	m	20,000		0,00	
57	M	10.079.322	Kryty, spojky a odbočky k lištám	kus	21,000		0,00	
58	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče D do 4 mm2	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
59	M	10.075.217	Krabice 8107 PC z PH Se svorkovnici S-66	kus	25,000		0,00	
60	K	741112353	Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže víčka otevření nebo uzavření krabic víčkem na 4 šrouby	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
61	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	270,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
62	K	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
63	K	741313151	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
64	K	741313152	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 3P+N+PE 32 A	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
65	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
66	M	10.051.448	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m	160,000		0,00	
67	M	10.048.186	kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm2	m	30,000		0,00	
68	M	10.048.482	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2	m	90,000		0,00	
69	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	180,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
70	M	10.048.243	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5 mm2	m	50,000		0,00	
71	M	10.048.403	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x2,5 mm2	m	130,000		0,00	
72	K	741122623	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
73	M	10.048.218	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 4x10 mm2	m	2,000		0,00	
74	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů trasování vedení na omítce	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
75	K	741132103	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
76	K	741132132	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
77	K	741132145	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
78	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
79	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednobólových	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
80	M	10.069.957	Spínač PRAKTIK 3553-01929 B	kus	5,000		0,00	
81	K	741310041	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 5-sériových	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
82	M	10.069.962	Spínač PRAKTIK 3553-05929 B	kus	1,000		0,00	
83	K	741310042	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
84	M	10.069.961	Spínač PRAKTIK 3553-06929 B IP44	kus	2,000		0,00	
85	K	741310401	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 16 A	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
86	M	10.265.279	Spínač 3x16A v krytu - IP 44	kus	2,000		0,00	
87	M	10.081.326	Zásuvka PRAKTIK 5518-2929 B	kus	9,000		0,00	
88	M	10.080.131	Zásuvka 16A/400V 5-pól. IP44 nás.	kus	5,000		0,00	
89	M	10.080.132	Zásuvka 32A/400V 5-pól. IP44 nás.	kus	3,000		0,00	
90	K	741371104	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
91	M	10.022.611	Svítilno zářivkové uzavřené s plastovým krytem VIPET-I-PC-258-EP, 2x58W, IP66, elektronický předř.	kus	15,000		0,00	
92	M	10.024.118	Trubice 58W/840 L LUMILUX T8 OSRAM	kus	30,000		0,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	741373002	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
94	M	10.021.232	Svítilno výbojkové MALAGA SGS 101/070W	kus	2,000		0,00	
95	M	10.024.278	Výb.70W sod.E27 elip.mat.SON -PHILIPS	kus	2,000		0,00	
96	M	10.641.824	Nástěnný výložník s krátkou trubkou pro uchycení výbojky	kus	2,000		0,00	
97	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
98	M	10.966.395	vodič H07V-K 4 zž (CYA)	m	8,000		0,00	
99	M	10.049.942	vodič H07V-K 16 zž (CYA)	m	2,000		0,00	
100	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče D do 4 mm2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
101	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	27,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
102	M	10.530.230	Žlab DZ 35x100 drátěný ZNCR -KOPOS KOLÍN - délka 3 m	m	27,000		0,00	
103	M	10.663.922	Rychlospojka DZRS/B pozink - KOPOS KOLÍN	kus	20,000		0,00	
104	M	10.663.926	Deska DZMD/B montážní F-žár. Zinek	kus	20,000		0,00	
105	K	741910511	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové hmotnosti do 5 kg	kus	34,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
106	M	10.697.138	Nosník NPS 250 - na stěnu pro uchycení svítidel	kus	24,000		0,00	
107	M	10.530.233	Podpěra DZDS 100/B	kus	10,000		0,00	
108	M	10.793.278	Vrut 6x60 zap.hl.poz.s bit.	kus	100,000		0,00	
109	M	10.076.231	Hmoždinka 8(sada 10 ks)	kus	10,000		0,00	
110	K	741910711	Montáž nosných drátů a lan na konzolách s napínači napnutí lan jednoho	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
111	K	741910721	Montáž nosných drátů a lan na konzolách s napínači osazení konzol s jedním napínačem	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
112	M	10.051.280	lano pozinkované pr. 7x3 (50) - TREMIS - 1m - 0,4 kg	kg	3,000		0,00	
113	M	10.151.765	háček pro uchycení do stěny	kus	2,000		0,00	
114	K	741990013	Ostatní doplňkové práce elektromontážní zhotovení otvorů v plechu tl. do 4 mm kruhových, D přes 29 do 42 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
115	M	10.624.439	Kabelová vývodka	kus	1,000		0,00	
116	K	741990041	Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražné a označovací	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
117	M	10.044.379	Tabulka "HL.VYPÍNAČ" A6 F	kus	1,000		0,00	
118	M	10.042.266	Tab. 0100c1-černý blesk 3x7cm F	kus	1,000		0,00	
119	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
120	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
121	K	Sborník SŽDC 7498351	Vydání průkazu způsobilosti provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou a vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,00	
122	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
123	M	R - nabídka dodavate	Dodávka rozvaděče R08 - schema zapojení a specifikace přístrojů - viz výkres	kus	1,000		0,00	
124	K	741320042	Montáž pojistkových patron do 60A	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
125	M	10.081.635	Pojistková vložka E33 - 40A	kus	3,000		0,00	
126	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	34,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

127	K	711161511	Izolace novými foliemi [systém DELTA] na ploše svislé sanace vlhkých stěn nebo soklů, zatížitelnost 70 kN/m2 [PT] sanační folie s omtací mřížkou, výška nopy 8 mm	m2	12,255		0,00	CS ÚRS 2017 01
128	K	711161573	Izolace novými foliemi [systém DELTA] ukončení izolace provětrávací profil [PT]	m	40,850		0,00	CS ÚRS 2017 01
129	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,018		0,00	CS ÚRS 2017 01

D 713 Izolace tepelné 0,00

130	K	713110811	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm	m2	91,425		0,00	CS ÚRS 2017 01
131	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	91,425		0,00	CS ÚRS 2017 01
132	M	631667590	pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací tl.160 mm	m2	93,254		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	M4				91,425		
	VV		91,425*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			93,254		
133	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,206		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 762			Konstrukce tesařské				0,00	
134	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebo tyčoviny	m2	18,150		0,00	CS ÚRS 2017 01
135	K	762132138	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na pero a drážku, na polodrážku, na vložené pero	m2	18,150		0,00	CS ÚRS 2017 01
136	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,454		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(6,05*3/2)*0,025			0,454		
137	K	762331954	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m	m	116,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(4*16,20+4*1,50+4*6,05+8*1,20+2*6,05)			116,700		
138	K	762420832	Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky do 16 mm	m2	91,425		0,00	CS ÚRS 2017 01
139	K	762822932	Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu montáž (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	116,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(4*16,20+4*1,50+4*6,05+8*1,20+2*6,05)			116,700		
140	M	605111690	řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I. - III.	m3	2,287		0,00	CS ÚRS 2017 01
141	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,517		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 763			Konstrukce suché výstavby				0,00	
142	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	91,425		0,00	CS ÚRS 2017 01
143	M	283292100	folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m	m2	100,568		0,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: Parotěsná zábrana zpevněná mřížkou s hlavní funkcí jako větrotěsná zábrana..					
	VV	M4				91,425		
	VV		91,425*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			100,568		
144	K	763132111	Podhled ze sádrokartonových desek - samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 40 mm, EI	m2	91,425		0,00	CS ÚRS 2017 01
145	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,740		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 764			Konstrukce klempířské				0,00	
146	K	764518622	Švod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 100 mm	m	4,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
147	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,010		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00	
148	K	766622115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	7,680		0,00	CS ÚRS 2017 01
149	M	611400250	okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 120 x 150 cm, bezpečnostní sklo CONEX	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4			4,000		
150	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	4,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
151	M	607941020	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m	m	4,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4*1,20			4,800		
152	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,146		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00	
153	K	767651113	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajižďecích pod strop, plochy přes 9 do 13 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
154	M	553458080	vrata garážová sekční zateplená tloušťka typ C rozmer 6000 x 2200 povrch "woodgrain", elektrické dálkové ovládání, vstupní dveře ve vratech	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
155	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,181		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00	
156	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé	m2	104,340		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(6,10*2,30/2)+2*(18,20*1,00)+4*(4,50*1,00)+30*(5,50*0,15)+4*(16,20*0,15)+8*(1,20*0,15)			104,340		
157	K	783224101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jedonosobný akrylátový	m2	104,340		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2*(6,10*2,30/2)+2*(18,20*1,00)+4*(4,50*1,00)+30*(5,50*0,15)+4*(16,20*0,15)+8*(1,20*0,15)		104,340			
158	K	783228111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný akrylátový	m2	104,340		0,00	CS ÚRS 2017/01
			2*(6,10*2,30/2)+2*(18,20*1,00)+4*(4,50*1,00)+30*(5,50*0,15)+4*(16,20*0,15)+8*(1,20*0,15)		104,340			
159	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	189,320		0,00	CS ÚRS 2017/01
			M1		189,320			
160	K	783826315	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový	m2	189,320		0,00	CS ÚRS 2017/01
			M1		189,320			
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
161	K	784211111	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	280,745		0,00	CS ÚRS 2017/01
		D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
		D VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
162	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017/01
		D VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
163	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017/01
		D VRN7	Provozní vlivy				0,00	
164	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017/01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava budovy TO a garáže Mladotice

Objekt:

SO 3 - Oprava budovy TO Třemošná

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPHzákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava budovy TO a garáže Mladotice

Objekt:

SO 3 - Oprava budovy TO Třemošná

Místo:

Datum: 2.3.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava budovy TO a garáže Mladotice

Objekt:

SO 3 - Oprava budovy TO Třemošná

Místo:

Datum: 2.3.2017

Zadavatel:

Projektant

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113107171	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	85,550		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

VV T4 85,550

2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 2 do 100 m2	m3	29,025		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

VV (9,80*1,50*0,30)+(4,00*13,70*0,30)+(4,60*2,00*0,30) "zámková dlažba" 23,610

VV (1,50+9,80+4,00+13,70+7,10)*0,30*0,50 "obrubníky" 5,415

VV T5 Součet 29,025

3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	29,025		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

VV T5 29,025

4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	29,025		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

VV T5 29,025

5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	29,025		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	29,025		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	--	------	----------------

VV T5 29,025

7	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	43,538		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

VV T5*1,50 43,538

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

8	K	319202113	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm	m	47,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

VV (8,50+4,60+6,30+5,30+14,70+9,80)-(2*0,90) 47,400

D 5 Komunikace pozemní 0,00

9	K	564801111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm	m2	85,550		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

VV T4 (9,80*1,50)+(4,00*13,70)+(4,60*2,00)+(13,70*0,50) 85,550

10	K	564811111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	85,550		0,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

VV T4 85,550

11	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	85,550		0,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

VV T4 85,550

12	K	566901223	Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterpiskem tl. 200 mm	m2	48,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

VV (6,00*8,00) 48,000

13	M	583336520	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	10,560		0,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	--	------	----------------

VV (48*0,20)*1,10 10,560

14	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	85,550		0,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

VV T4 85,550

15	M	592453110	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	89,828		0,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

VV 85,55*1,05 Přeypočtené koeficientem množství 89,828

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

16	K	622131221	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	125,230		0,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

VV T1 (9,80*3,70)+2*(8,60*3,70)+2*(8,60*2,80/2)+2*(3,70*3,70)+(4,10*3,70)+(5,40*2,70)+(5,4*2/2)-4*(1,40*1,50)-4*(0,40*0,80)-2*(0,90*2,00)-(080*0,60) 125,230

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	125,230		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		T1		125,230			
18	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	63,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		$(4*1,50)+(4*0,80)+(2*0,90)+0,80+(5*3,70)+10,00+5,20+(2*9,00)$		63,500			
19	M	553430250	profil omítkovy rohový pro omítky venkovní 7 mm s kulatou hlavou 7mm	m	66,675		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		$(4*1,50)+(4*0,80)+(2*0,90)+0,80+(5*3,70)+10,00+5,20+(2*9,00)$		63,500			
	VV		63,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		66,675			
20	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících [APU lišty]	m	34,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		$4*(1,40+1,50+1,40)+4*(0,80+0,40+0,80)+2*(2,00*0,90+2,00)+(0,60+0,80+0,60)$		34,800			
21	M	590514750	profil okenní zacíťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 6 mm/2,4 m	m	36,540		0,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
	VV		$4*(1,40+1,50+1,40)+4*(0,80+0,40+0,80)+2*(2,00*0,90+2,00)+(0,60+0,80+0,60)$		34,800			
	VV		34,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		36,540			
22	K	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	125,230		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		T1		125,230			
23	K	622531021	Omítky tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	125,230		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		T1		125,230			
24	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	61,280		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		$4*(1,40*1,50)+4*(0,40*0,80)+2*(0,90*2,00)+(0,80*0,60)$		61,280			
25	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	125,230		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		T1		125,230			
26	K	629995201	Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem sušeným	m2	35,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		T3		35,600			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
27	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
28	K	916231213	Osazení chodničového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	36,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		$(1,50+9,80+4,00+13,70+7,00)$		36,000			
29	M	592175120	obrubník parkový betonový přírodní 50x5x20 cm	kus	72,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		$(1,50+9,80+4,00+13,70+7,00)*2$		72,000			
30	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	3,240		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		$(1,50+9,80+4,00+13,70+7,00)*0,30*0,30$		3,240			
31	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	179,220		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	T2	$(9,80*4,50)+(8,60*7,50)+(5,40*6,50)+2*(3,70*4,80)$		179,220			
32	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	179,220		0,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	179,220		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		T2		179,220			
34	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic kominového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	0,405		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		$2*0,45*0,45$		0,405			
35	K	978015341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	125,230		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		T1		125,230			
36	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční docístení ocelovými kartáči	m2	35,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	T3	$(2*12,40+10,20+4,10+5,40)*0,80$		35,600			
37	K	985142111	Výsekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	35,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		T3		35,600			
38	K	985231112	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	35,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		T3		35,600			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
39	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	32,382		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
40	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	32,382		0,00	CS ÚRS 2017 01
41	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	32,382		0,00	CS ÚRS 2017 01
42	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	32,382		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 998			Přesun hmot				0,00	
43	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	70,014		0,00	CS ÚRS 2017 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
44	K	711161511	Izolace novými foliemi [systém DELTA] na ploše svislé sanace vlhkých stěn nebo soklů, zatížitelnost 70 kN/m ² [PT] sanační folie s omítací mřížkou, výška popu 8 mm	m ²	35,100		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			(8,50+9,80+12,20+4,60)		35,100			
45	K	711161573	Izolace novými foliemi [systém DELTA] ukončení izolace provětrávací profil [PT]	m	35,100		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			(8,50+9,80+12,20+4,60)		35,100			
46	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,035		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 764			Konstrukce klempířské				0,00	
47	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do sutí	m	32,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			(3,70+4,60+10,40+4,00+2*5,00)		32,700			
48	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do sutí	m	13,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			(3*4,50)		13,500			
49	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	32,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			(3,70+4,60+10,40+4,00+2*5,00)		32,700			
50	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr 330/100 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
51	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 100 mm	m	13,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			(3*4,50)		13,500			
52	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,086		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 765			Krytina skládaná				0,00	
53	K	765121904	Vyspravení krytiny betonové na suchu sklonu do 30 st., počet tašek do 8 ks/m ² , v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%	m ²	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			1		1,000			
54	M	592444650	taška betonová hladká symetrická základní 1/1 33,5x42cm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 10 kus/m ²					
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00	
55	K	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním	m ²	13,760		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			4*(1,40*1,50)+4*(0,40*0,80)+2*(0,90*2,00)+(0,80*0,60)		13,760			
56	M	130100130	tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 14 mm	t	0,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 1,23 kg/m					
57	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00	
58	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m ²	6,880		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			(4*(1,40*1,50)+4*(0,40*0,80)+2*(0,90*2,00)+(0,80*0,60))/2 "nátěr mříží"		6,880			
59	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m ²	6,880		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			(4*(1,40*1,50)+4*(0,40*0,80)+2*(0,90*2,00)+(0,80*0,60))/2 "nátěr mříží"		6,880			
60	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m ²	6,880		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			(4*(1,40*1,50)+4*(0,40*0,80)+2*(0,90*2,00)+(0,80*0,60))/2 "nátěr mříží"		6,880			
61	K	783406801	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením	m ²	6,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			2*(11*0,30)		6,600			
62	K	783414101	Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický	m ²	6,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			2*(11*0,30)		6,600			
63	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m ²	6,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			2*(11*0,30)		6,600			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	783491013	Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukcí dvojnásobného, za provedení ve sklonu střechy přes 30 do 60 st.	m2	6,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*(11*0,30)		6,600			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
65	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00	
66	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01