

Objednávka č. VZMC240001 - oprava hydroizolace střech

Datum objednávky: 15.1.2024

Objednatel Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073/8 19800 Praha IČ: 00231312, DIČ: CZ00231312	Zhotovitel BAUREKON s.r.o. Nad Vršovskou horou 416 140 00 Praha IČ: 02877813, DIČ: CZ02877813
Příjemce <small>(Adresa pro zaslání úč. dokladu)</small> Správa majetku Praha 14, a.s. Metujská 907 198 00 Praha 9	Určeno pro Kardašovská 753, 754, 755, 756 <i>Celá nemovitost</i> Maňáková 743,744,745,746 Bobkova 747, 748, 749 <i>Celá nemovitost</i> Rochovská 764, 765, 766, 767 <i>Celá nemovitost</i>

Předmět objednávky: oprava hydroizolace střech

objednáváme u vás opravy hydroizolace střech na adresách:

Rochovská 765, 767

Maňáková 744

Kardašovská 755,756

Přílohy

BAUREKON_MČ14 Lokální oprava střech Rochovská 765, Maňáková 744, Kardašovská 755.pdf

Předpokládaná cena 147 051,45 Kč bez DPH	Termín dodání <i>doba neurčitá</i>
Splatnost <i>neuveдено</i>	

Vystavil (kontaktní osoba)	
-----------------------------------	--

Objednávka byla schválena v rámci interního procesu

Akceptace zhotovitelem		
Jméno a příjmení	Dne	Razítko a podpis
Lukáš Málek	15.1.2024	AKCEPTOVÁNO

Objednávka č. VZMC240001 - oprava hydroizolace střech

Datum objednávky: 15.1.2024

Objednáváme stavební, kompletační, interiérové práce na základě rámcové smlouvy č. 0507/2022/SMP14/1090.

Tato objednávka představuje prováděcí smlouvu na základě rámcové smlouvy, která stanovuje všechny obchodní podmínky.

Na daňový doklad uvádějte číslo objednávky.

Faktura bude doručena písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 nebo elektronicky na e-mailovou adresu faktury@spravamaj14.cz

Žádáme o potvrzení/akceptaci objednávky do 3 pracovních dnů na e-mail: [REDACTED]

Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smluvená cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a jeho provozování a že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu stavby.

SOUČÁSTÍ FAKTURY BUDE PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - MONTÁŽNÍ LIST, FOTODOKUMENTACE PŘED A PO DOKONČENÍ DÍLA. BEZ TOHOTO NEMŮŽE BÝT FAKTURA PROPLACENA.

Položkový rozpočet

Investor: Městská část Praha 14	N.Č. 24001_1
Název: Lokální oprava hydroizolace střech Rochovská 765, Maňákova 744, Kardašovská 755	
Adresa: Rochovská 765, Maňákova 744, Kardašovská 755, 198 00 Praha 14 - Černý Most, Česko	

P.č.		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Lokální oprava na adrese Rochovská 765, 767				
		S1 - oprava asf. Pásů (dle vizuální kontroly)				
1	1	Oprava lokálních míst hydroizolace	ks	12,00	4 586,40	55 036,80
1	2	PU tmel	ks	8,00	819,00	6 552,00
1	3	Doprava, VRN	kpl.	1,00	6 552,00	6 552,00
1	4	Přesun hmot	%	5,00	681,41	3 407,04
Celkem 1		Lokální oprava na adrese Rochovská 765, 767				71 547,84

P.č.		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Lokální oprava na adrese Maňákova 744				
		S1 - oprava asf. Pásů (dle vizuální kontroly)				
2	1	Oprava lokálních míst hydroizolace	ks	5,00	4 586,40	22 932,00
2	2	PU tmel	ks	4,00	819,00	3 276,00
2	3	Doprava, VRN	kpl.	1,00	3 276,00	3 276,00
2	4	Přesun hmot	%	5,00	294,84	1 474,20
Celkem 2		Lokální oprava na adrese Maňákova 744				30 958,20

P.č.		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Lokální oprava na adrese Kardašovská 755, 756				
		S1 - oprava asf. Pásů (dle vizuální kontroly)				
3	1	Oprava lokálních míst hydroizolace	ks	8,00	4 586,40	36 691,20
3	2	PU tmel	ks	3,00	819,00	2 457,00
3	3	Doprava, VRN	kpl.	1,00	3 276,00	3 276,00
3	4	Přesun hmot	%	5,00	424,24	2 121,21
Celkem		Lokální oprava na adrese Kardašovská 755, 756				44 545,41

Celkem dílo bez DPH

147 051,45

Uvedená cenová nabídka obsahuje jen opravy lokálních míst hydroizolace na bytových domech. Bohužel stav požadovaných střech je velmi špatný (nesoudržnost ve svárech, degradace stářím - "krokodýling", popraskané naběhy na svislé části apod.) a nedokážeme zaručit, že lokální opravy budou 100% funkční. Do budoucna bude nutná výměna kompletního hydroizolačního systému na zmíněných budovách pro správnou funkčnost budovy.

1. Cenová nabídka je platná po dobu 14 dnů
2. Napojení na vodu a elektřina bude zajištěno na místě stavebních prací
3. V případě zjištění prací nad rámec rozpočtu budou práce řešeny formou víceprací
4. V případě změny ceny materiálu o více než 5% bude cena upravena dle aktuální.

V Praze dne 03.01.2024

