

Rámcová dohoda: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Olomouc - obvod 1

SoD: E635-S-1447/2023

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO I

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Příloha dílčí obj. č.: 24_635320006

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
-------	-------------	---------------	----	----------	----------------------	------------------

Celková cena za PO I:

13	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	100,000		
14	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	100,000		
15	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	100,000		
22	5904020010	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	1 000,000		
25	5904020120	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	300,000		
27	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	100,000		
28	5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 %	ha	9,000		
31	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	20,000		
39	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2	300,000		
41	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	300,000		
43	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	1 300,000		
46	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3	70,000		
55	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	800,000		
57	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	800,000		
59	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	4 400,000		
90	5906015020	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	400,000		
94	5906015120	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	320,000		
132	5906130135	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tvar S49, 49E1	km	0,200		
135	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar S49, 49E1	km	2,200		
145	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar S49, T, 49E1	km	0,900		
148	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tvar S49, T, 49E1	km	1,300		
182	5907020466	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar S49, T, 49E1	m	1 900,000		
276	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	1,000		
277	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	6,000		
282	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	30,000		
283	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	30,000		
284	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	120,000		
292	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	15,000		
293	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	15,000		
294	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	30,000		
299	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	4 000,000		
303	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	4 000,000		
362	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus	50,000		
364	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	50,000		

461	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m
467	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m
515	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m
517	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2
523	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2
536	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m
576	5914095010	Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od vegetace a porostů	m2
577	5914095020	Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od zvětralé horniny	m3
614	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2
636	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t
638	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t
642	7592007076	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30	kus
643	7592005076	Montáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30	kus
646	7592007162	Demontáž balízy z upevňovací sady	kus
647	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovačla (Clamp, Vortok apod)	kus
658	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t
659	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t
662	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t
669	5956140045	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění tuhé-ŽS4	kus
688	5958131050	Součásti upevňovací s antikorozií úpravou vrtule R1(145)	kus
690	5958131065	Součásti upevňovací s antikorozií úpravou matice M24	kus
691	5958131070	Součásti upevňovací s antikorozií úpravou kroužek pružný dvojité Fe 6	kus
692	5958134030	Součásti upevňovací svěrka ŽS 4 úprava pro žlábek z kolejnic	kus
761	5963102150	Přejezd celopryžový Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace spínaný šrouby panel vnitřní	kus
763	5963102170	Přejezd celopryžový Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace spínaný šrouby panel vnější 900 mm	kus
764	5963102180	Přejezd celopryžový Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace spínaný šrouby, náběhový klín	kus
765	5963102190	Přejezd celopryžový Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace spínaný šrouby, koncové táhlo	kus
770	5963102300	Přejezd celopryžový Rosehill závěrná zídka pryžová standart 1,8m	kus
777	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrušná vrstva	t
778	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t
779	5963152000	Asfaltová závlivka pro trhliny a spáry	kg
824	5964133005	Geotextilie separační	m2
836	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t
838	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t
840	9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t
842	9902100800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t
849	9902200600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t
870	9902400900	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km	t
872	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
877	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
878	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus
VON 2	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km
VON 3	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km
VON 4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytyčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod

VON 7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
VON 9	R033111001.2	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor
VON 14	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
VON 15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
VON 16	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod