

Název stavby:

„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“

ZMĚNOVÝ LIST č. 35 – č. 41

OBJEDNATEL		ZHOTOVITEL	
Objednatel	Karlovarský kraj	Zhotovitel	OHLA ŽS, a.s.
Zástupce	Ing. Květa Hryszová	Zástupce	Martin Topka
Kontakt	kveta.hryszova@kr-karlovarsky.cz	Kontakt	topkam@ohla-zs.cz
		Zástupce	Ing. Jaroslav Kašpar
		Kontakt	kasparj@ohla-zs.cz
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA		AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	
TDS	Saffron Universe s.r.o.	AD	PENTA PROJEKT s.r.o.
Zástupce	Pavel Kapička	Zástupce	Ing. arch. Jaromír Homolka
Kontakt	saffron.universe@post.cz	Kontakt	j.homolka@penta.ji.cz

Rekapitulace dopadu Změny na cenu díla:	cena v Kč včetně DPH
Cena nerealizovaných prací	-775 567,63 Kč
Cena dodatečných prací	526 545,38 Kč
Celková cena navrhovaných změn	-249 022,25 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změn a záznamu o změně závazku

Za objednatele

Ing. Květa Hryszová

Za zhotovitele

Martin Topka

Za technický dozor stavebníka

Pavel Kapička

Za autorský dozor projektanta

Ing. arch. Jaromír Homolka

Příloha:

- Rekapitulace změn - zdůvodnění změn
- Vyhrazená změna závazku
- Změnové listy ZL č. 35–41, soupis stavebních prací

Rekapitulace změn

ZL č.	stavební objekt	název změnového listu	popis změny	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
35.1	D1_01_1_ Stavební část	kuchyňské linky – změna provedení	Změna představuje úpravu provedení kuchyňských linek ozn. O4, O6, a O8. Dle platné projektové dokumentace interiéru jsou kuchyňské linky navrženy v základním provedení a vybavě. Na základě provedeného vzorkování předloženého provozovatele KKN,a.s. byl vznesen požadavek na úpravu vybavení - doplnění mikrovlnné trouby ke každé lince a současně na změně konstrukce spodních skříněk, doplnění o výsuvy, doplnění baterií atd. Tyto úpravy mají dopad do celkové ceny kuchyňských linek - navýšení ceny.	0,00 Kč	76 694,19 Kč
35.2	D1_01_4e_Zdravotné technické instalace			0,00 Kč	12 477,96 Kč
36	D2_51-1 - Lékařská technologie	pracovní desky – změna materiálu	Změna představuje úpravu provedení pracovních desek linek a recepčního a šatnového pultu z umělého kamene. Dle platné projektové dokumentace interiéru jsou pro kuchyňské linky navrženy lepené desky z "umělého" kamene na bázi spojených anorganických leštitebných granulátů barevně laděnými vhodnými pigmenty o tl. min. 2x20mm (celková tl. pracovní desky min. 40mm); v laboratorních provezech dle požadavků technologie. Na základě provedeného vzorkování předloženého provozovatele KKN,a.s. bylo konstatováno, že provedení lepených desek o tl. 2x20 mm není vhodné z hlediska udržení hygienické čistoty na pracovišti. Proto budou pracovní desky vyrobeny z jednoho kusu o tl. 40 mm, současně byl vybrán vhodný povrch ozn. STRATOSLATE 2005 - Hi-marc / Meganite. Tyto úpravy mají dopad do celkové ceny kuchyňských linek - navýšení ceny.	0,00 Kč	27 287,40 Kč
37	D1_01_1_ Stavební část	dávkač mýdla – doplnění	Změna představuje doplnění 1ks dávkač mýdla - zapuštěná montáž do pracovní desky linky v místnosti m.č. 117 v 1.NP (odběrový sál) a dále pak doplnění 2ks dávkačů mýdel v sociálním zázemí personálu v 1.PP. V současné době je pro linku v místnosti m.č. 117 navržen standardní pákový dávkač mýdla instalovaný na stěnu. Jelikož linka je řešena jako ostrůvek uprostřed místnosti, nenachází se v okolí vhodná stěna, na níž by byl dávkač umístělný. Proto bude nástěnný dávkač mýdla nahrazen zapuštěným, zabudovatelným do pracovní desky linky. Nabytelný dávkač bude umístěn do sociálních místností v 1.PP, kde se s ohledem na počet zabudovaných umyvadel dávkačů mýdel nedostává. Současně tak dojde k dodání dalších 2ks dávkačů mýdel pro sociální místnosti v 1.PP.	0,00 Kč	7 032,80 Kč
38	D1_01_1_ Stavební část	ochranný sloupek – doplnění	Změna představuje doplnění 1ks ochranného ocelového sloupku kotveného do pevného základu, a to jako mechanická ochrana posuvných automatických dveří ozn. A40 v místnosti 001 v 1.PP. Jedná se vstup ze zásobovací a manipulační plochy na severní straně budovy. Uvedeným vstupem bude transportován veškerý skladovaný materiál pro políby nejen objektu L. Hrozí zde, že pohybem manipulační techniky může dojít k poškození citlivých automatických dveří. Proto bude ze strany zásobovací plochy před dveře osazen pevný ochranný sloupek, chránící dveře před poškozením nárazem manipulační technikou.	0,00 Kč	17 923,93 Kč
39.1	D1_01_1_ Stavební část	kuchyňské linky – změna materiálového provedení	Změna představuje úpravu materiálového provedení kuchyňských linek ozn. O1 až O8 a O90 až O92. Dle platné projektové dokumentace interiéru jsou kuchyňské linky a vestavné skříně navrženy tak, že korpusy, dvířka, čela šuplíků budou vyrobeny z desek DTD tl. min. 18mm, povrch min. CPL. Na základě materiálových vzorků předložených provozovatelem KKN,a.s. a autorovi projektu byl pro výrobu kuchyňských linek a vestavných skříní vybrán materiál DTDL od výrobce Egger s.r.o., výrobce materiálu doložil certifikáty a laboratorní zkoušky použitého materiálu. Tyto desky odolávají všem nejčastěji používaným dezinfekčním prostředkům používaným ve zdravotnictví a vykazují vysokou mechanickou odolnost. Provozovatel KKN,a.s. již v několika jiných běžných provezech používá mobilář v provedení DTDL od společnosti Egger, souhlasí proto s jeho použitím u uvedeného nábytku. Jelikož technologie CPL (CPL - kontinuálně lisovaný laminát - výroba probíhá rychlým stlačením několika nepřetříté vstupujících vrstev zahřátých podkladových kraftových papírů – sycených speciální pryskyřicí) je odlišná od technologie DTDL (LTD desky opatřené vysoce kvalitním dekoračním papírem - dfevotřískové desce DTD), je změna materiálu provázena též snížením ceny - méněpráce.	-14 213,71 Kč	0,00 Kč
39.2	D2_51-1 - Lékařská technologie			-8 936,17 Kč	0,00 Kč
40	D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika	WiFi AP-515 - změna	Změnový list představuje snížení počtu Wifi routerů po celém objektu. Byly použity routery s lepšími vlastnostmi a mohl tak být snížen jejich počet a také jejich cena. K záměně dochází z provozních důvodů na straně provozovatele KKN, a.s. V ostatních objektech provozovaných Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s. jsou již dlouhodobě provozovány routery stejného typu routerů značky Aruba. Zájemem je proto sjednotit nově dodávané routery s již provozovaným zařízením z důvodu servisu a osvětlené kvality. Současně bylo provedeno měření kvality přijímaného a vysílaného signálu routeru v podmínkách provozu budovy L s tím, že tento typ nabízí vyšší kvalitu signálu a lepší pokrytí.	-617 815,11 Kč	187 200,00 Kč
41	D1_01_1_ Stavební část	doplnění podesty, lávka, zábrana pro požární žebřík	Změnový list řeší úpravy a doplnění prvků vyžádaných při kolaudační prohlídce od oblastního inspektorátu bezpečnosti práce jako dotčeného orgánu státní správy. Doplnění ručně zhotovovaného dřevěného schodu - prodloužení stávajícího betonového schodu v m.č. 02.02 v 2.PP (chodba). Dále doplnění zinkované servisní lávky na střešní terase v 3.NP u technologických zařízení vyžadující přístup servisu. Doplnění kovového demontovatelného poklopu - zábrany proti vstupu nepovolaných osob na požární žebříky na střešních terasách ve 3.NP. Doplnění zákrty páteřních rozvodů teplé a studené vody v místnosti m.č. 0.41 v 1.PP (sklad údržby). V současné době je touto místností vedeno vertikálně páteřní potrubí studené a teplé vody. Vzhledem k čekávanému pohybu osob údržby a manipulací s těžkými předměty může dojít k poškození tohoto potrubí. Z uvedeného důvodu bude toto potrubí doplněno o pevnou ochranu proti poškození.	0,00 Kč	106 545,19 Kč
CELKEM Kč bez DPH				-640 964,99 Kč	435 161,47 Kč
CELKEM Kč včetně DPH				-775 567,63 Kč	526 545,38 Kč

odst. 7

<p>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že</p> <p>a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,</p> <p>b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,</p> <p>c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a</p> <p>d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálů nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).</p>		Záměna položek: pokud splněny všechny podmínky současně, lze hovořit o změně nepodstatné (bez limitu; není nutné další dokazování)		
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč

De minimis - dodávky a služby <i>(limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)</i>			vícepráce	méněpráce	10%	22 755 395,60 Kč
	<p>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je</p> <p>a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a</p> <p>b) nižší než</p> <p>1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo</p> <p>2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</p>	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok	

odst. 4

De minimis - st. práce <i>(limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)</i>			vícepráce	méněpráce	15%	34 133 093,40 Kč
	změna č. 1	26.07.2023	25 614,63 Kč	0,00 Kč	25 614,63 Kč	ok
	změna č. 2	26.07.2023	1 632 840,91 Kč	107 194,19 Kč	1 740 035,10 Kč	ok
	změna č. 3	26.07.2023	0,00 Kč	749 786,76 Kč	749 786,76 Kč	ok
	změna č. 4.1	26.07.2023	700 499,70 Kč	353 098,95 Kč	1 053 598,65 Kč	ok
	změna č. 4.2	26.07.2023	4 578,51 Kč	0,00 Kč	4 578,51 Kč	ok
	změna č. 4.3	26.07.2023	149 608,82 Kč	0,00 Kč	149 608,82 Kč	ok
	změna č. 4.4	26.07.2023	10 219,30 Kč	0,00 Kč	10 219,30 Kč	ok
	změna č. 5	26.07.2023	37 432,52 Kč	0,00 Kč	37 432,52 Kč	ok
	změna č. 6	26.07.2023	585 967,40 Kč	138 566,36 Kč	724 533,76 Kč	ok
	změna č. 7	26.07.2023	33 041,86 Kč	350 931,75 Kč	383 973,61 Kč	ok
	změna č. 8	26.07.2023	967 731,67 Kč	837 274,68 Kč	1 805 006,35 Kč	ok
	změna č. 9	26.07.2023	0,00 Kč	130 504,32 Kč	130 504,32 Kč	ok
	změna č. 10	26.07.2023	217 781,11 Kč	0,00 Kč	217 781,11 Kč	ok
	změna č. 11	13.12.2023	716 220,18 Kč	638 689,33 Kč	1 354 909,51 Kč	ok
	změna č. 12	13.12.2023	57 308,32 Kč	0,00 Kč	57 308,32 Kč	ok
	změna č. 13	13.12.2023	455 197,00 Kč	28 004,34 Kč	483 201,34 Kč	ok
	změna č. 14	13.12.2023	298 594,21 Kč	105 641,15 Kč	404 235,36 Kč	ok
	změna č. 15	13.12.2023	46 908,38 Kč	0,00 Kč	46 908,38 Kč	ok
	změna č. 16	13.12.2023	60 981,00 Kč	0,00 Kč	60 981,00 Kč	ok
	změna č. 17	13.12.2023	67 533,13 Kč	0,00 Kč	67 533,13 Kč	ok
	změna č. 18	13.12.2023	265 475,59 Kč	12 459,80 Kč	277 935,39 Kč	ok
	změna č. 19	13.12.2023	65 803,45 Kč	6 890,40 Kč	72 693,85 Kč	ok
	změna č. 20	13.12.2023	218 773,29 Kč	0,00 Kč	218 773,29 Kč	ok
	změna č. 21	13.12.2023	66 836,68 Kč	42 756,94 Kč	109 593,62 Kč	ok
	změna č. 22	13.12.2023	627 656,38 Kč	101 717,99 Kč	729 374,37 Kč	ok
	změna č. 23	13.12.2023	24 157,41 Kč	0,00 Kč	24 157,41 Kč	ok
	změna č. 24	13.12.2023	1 113 801,19 Kč	5 228 563,86 Kč	6 342 365,05 Kč	ok
	změna č. 25	13.12.2023	233 991,30 Kč	0,00 Kč	233 991,30 Kč	ok
	změna č. 26	13.12.2023	10 639,10 Kč	0,00 Kč	10 639,10 Kč	ok
	změna č. 27	13.12.2023	26 018,00 Kč	9 674,45 Kč	35 692,45 Kč	ok
	změna č. 28	13.12.2023	125 896,07 Kč	0,00 Kč	125 896,07 Kč	ok
	změna č. 29	13.12.2023	123 926,68 Kč	75 675,38 Kč	199 602,06 Kč	ok
	změna č. 30	13.12.2023	217 053,55 Kč	0,00 Kč	217 053,55 Kč	ok
	změna č. 31	13.12.2023	802 745,00 Kč	0,00 Kč	802 745,00 Kč	ok
	změna č. 32	13.12.2023	91 134,00 Kč	0,00 Kč	91 134,00 Kč	ok
	změna č. 33	13.12.2023	28 676,92 Kč	0,00 Kč	28 676,92 Kč	ok

odst. 4

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než
1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo
2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

změna č. 34	13.12.2023	304 964,07 Kč	0,00 Kč	304 964,07 Kč	ok
změna č. 35.1	xx.xx.xxxx	76 694,19 Kč	0,00 Kč	76 694,19 Kč	ok
změna č. 35.2	xx.xx.xxxx	12 477,96 Kč	0,00 Kč	12 477,96 Kč	ok
změna č. 36	xx.xx.xxxx	27 287,40 Kč	0,00 Kč	27 287,40 Kč	ok
změna č. 37	xx.xx.xxxx	7 032,80 Kč	0,00 Kč	7 032,80 Kč	ok
změna č. 38	xx.xx.xxxx	17 923,93 Kč	0,00 Kč	17 923,93 Kč	ok
změna č. 39.1	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	14 213,71 Kč	14 213,71 Kč	ok
změna č. 39.2	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	8 936,17 Kč	8 936,17 Kč	ok
změna č. 40	xx.xx.xxxx	187 200,00 Kč	617 815,11 Kč	805 015,11 Kč	ok
změna č. 41	xx.xx.xxxx	106 545,19 Kč	0,00 Kč	106 545,19 Kč	ok

Dodatečné změny <i>(limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)</i>		vícepráce	méněpráce	50%	113 776 978,00 Kč
---	--	------------------	------------------	------------	--------------------------

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok

Nepředvídané změny <i>(limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)</i>		vícepráce	méněpráce	50%	113 776 978,00 Kč
--	--	------------------	------------------	------------	--------------------------

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok

odst. 5

odst. 6

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A17-21-P

Stavba: Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

KSO:
Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:
Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel:
Karlovarský kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Avuk

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-205 803,51
---------------------	--	--	--	--------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-205 803,51	-43 218,74
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-249 022,25
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A17-21-P

Stavba: Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Místo: Karlovy Vary

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-205 803,51	-249 022,25
D1_01	Rekonstrukce objektu L	-224 154,74	-271 227,24
D1_01_1_35.1	Stavební část – změna č. 35.1	76 694,19	92 799,97
D1_01_1_37	Stavební část – změna č. 37	7 032,80	8 509,69
D1_01_1_38	Stavební část – změna č. 38	17 923,93	21 687,96
D1_01_1_39.1	Stavební část – změna č. 39.1	-14 213,71	-17 198,59
D1_01_1_41	Stavební část – změna č. 41	106 545,19	128 919,68
D1_01_4e_35.2	Zdravotně technické instalace – změna č. 35.2	12 477,96	15 098,33
D1_01_4h1_40	Slaboproudá elektrotechnika – změna č. 40	-430 615,10	-521 044,27
D2_51-1_36	Lékařská technologie - dodávka stavby – změna č. 36	27 287,40	33 017,75
D2_51-1_39.2	Lékařská technologie - dodávka stavby – změna č. 39.2	-8 936,17	-10 812,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

Soupis:

D1_01_1_35.1 - Stavební část – změna č. 35.1

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Polický

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				76 694,19
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 694,19	21,00%	16 105,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	92 799,97
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

Soupis:

D1_01_1_35.1 - Stavební část – změna č. 35.1

Místo: Karlovy Vary

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Polický

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

76 694,19

1B - Změna č. 23.1 - přípočet

76 694,19

PSV - Práce a dodávky PSV

76 694,19

767 - Konstrukce zámečnické

76 694,19

767.e - ostatní

76 694,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

Soupis:

D1_01_1_35.1 - Stavební část – změna č. 35.1

Místo: Karlovy Vary

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

Mršítkova 12, Jihlava
Zpracovatel: Ing. Polický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

76 694,19

D	1B		Změna č. 23.1 - přípočet				76 694,19	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				76 694,19	
D	767		Konstrukce zámečnické				76 694,19	
D	767.e		ostatní				76 694,19	
1	K	76740-R04.1	Ozn. O04 - Kuchyňská linka CK4 - změna provedení	kus	1,000	5 160,00	5 160,00	vlastní
	VV		- změna konstrukce skříně - změna z typu na atyp - 2 400,00 Kč					
	VV		- montáž, více práce - ruční úprava skřínky na montáži - frézování boků a zad - 2 280,00					
	VV		- kompletační činnost - 480,00 Kč					
	VV		Příplatek					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
2	K	76740-R06.1	Ozn. O06 - Kuchyňská linka CK6 - změna provedení	kus	1,000	30 182,00	30 182,00	vlastní
	VV		- spodní skřínka s výsuvy 500mm - 14 820,00 Kč					
	VV		- skřínka atyp pro MKW troubu - 7 464,00 Kč					
	VV		- montáž, více práce - montáž, ruční úprava skřínky na montáži - frézování boků a zad - 6 552,00 Kč					
	VV		- kompletační činnost - 1 346,00 Kč					
	VV		Příplatek					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet				1,000	
3	K	76740-R06.1.1	Vestavná trouba	kus	1,000	7 296,00	7 296,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>dodávka včetně dopravy a montáže</i>					
	VV		Kuchyňská linka ozn. O06					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet				1,000	
4	K	76740-R08.1	Ozn. O08 - Kuchyňská linka CK8 - změna provedení	kus	1,000	20 240,00	20 240,00	vlastní
	VV		- dvířka myčka - 1 800,00 Kč					
	VV		- úprava atyp spodní skřínka 350mm s výsuvy - 2 160,00 Kč					
	VV		- horní atyp otevřená skřínka nika 350mm - 3 720,00 Kč					
	VV		- horní uzavřená skřínka 450mm - 4 560,00 Kč					
	VV		- atyp úprava skříně pro MKW troubu - 2 400,00 Kč					
	VV		- montáž, více práce - montáž, ruční úprava skřínky na montáži - frézování boků a zad - 4 560,00 Kč					
	VV		- kompletační činnost - 1 040,00 Kč					
	VV		Příplatek					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
5	K	76740-R08.1.1	Vestavná myčka	kus	1,000	12 336,00	12 336,00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>dodávka včetně dopravy a montáže</i>					
	VV		Kuchyňská linka ozn. O08					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet				1,000	
6	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	766,940	1,93	1 480,19	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

Soupis:

D1_01_4e_35.2 - Zdravotně technické instalace – změna č. 35.2

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Brožová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				12 477,96
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 477,96	21,00%	2 620,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	15 098,33
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

Soupis:

D1_01_4e_35.2 - Zdravotně technické instalace – změna č. 35.2

Místo: Karlovy Vary

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

Zpracovatel: Mrštíkova 12, Jihlava
Ing. Brožová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	12 477,96
1B - Změna č. 23.2 - přípočet	12 477,96
PSV - Práce a dodávky PSV	12 477,96
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	12 477,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - General Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

Soupis:

D1_01_4e_35.2 - Zdravotně technické instalace – změna č. 35.2

Místo: Karlovy Vary

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrščíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Brožová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 477,96

D 1B Změna č. 23.2 - přípočet 12 477,96

D PSV Práce a dodávky PSV 12 477,96

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 12 477,96

1	K	725821328r	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím,vč.montáže	soubor	3,000	4 158,00	12 474,00	SOD
			vv 3,0		3,000			
			vv Součet		3,000			
2	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,005	792,30	3,96	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D2_51-1_36 - Lékařská technologie - dodávka stavby – změna č. 36

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Dagmar Štěrbová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 287,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 287,40	21,00%	5 730,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 017,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D2_51-1_36 - Lékařská technologie - dodávka stavby – změna č. 36

Místo: Karlovy Vary

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

Zpracovatel: Dagmar Štěrbová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	27 287,40
1B - Změna č. 36 - přípočet	27 287,40
001 - Vybavení - dodávka + montáž	27 287,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D2_51-1_36 - Lékařská technologie - dodávka stavby – změna č. 36

Místo: Karlovy Vary

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíková 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

Zpracovatel: Dagmar Štěrbová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 287,40

D	1B		Změna č. 36 - přípočet				27 287,40	
D	001		Vybavení - dodávka + montáž				27 287,40	
1	K	NP-0388.3	Občerstvení - pult obslužný - změna provedení	kus	1,000	8 597,40	8 597,40	vlastní
	vv		změna provedení umělý kámen STRATOSLATE Z005 - Hi-marc / Meganite					
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet			1,000		
2	K	NP-0389.3	pult šatnový, police, odklopná deska - změna provedení	kus	1,000	4 336,08	4 336,08	vlastní
	vv		změna provedení umělý kámen STRATOSLATE Z005 - Hi-marc / Meganite					
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet			1,000		
3	K	NP-0390.3	pult recepční - změna provedení	kus	1,000	10 541,16	10 541,16	vlastní
	vv		změna provedení umělý kámen STRATOSLATE Z005 - Hi-marc / Meganite					
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet			1,000		
4	K	NP-0490.3	Občerstvení - linka kuchyňská-sestava - změna provedení	kus	1,000	3 812,76	3 812,76	vlastní
	vv		změna provedení umělý kámen STRATOSLATE Z005 - Hi-marc / Meganite					
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet			1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

Soupis:

D1_01_1_37 - Stavební část – změna č. 37

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Polický

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				7 032,80
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 032,80	21,00%	1 476,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	8 509,69
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

Soupis:

D1_01_1_37 - Stavební část – změna č. 37

Místo: Karlovy Vary

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrščíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Polický

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 032,80

1B - Změna č. 37 - přípočet

7 032,80

PSV - Práce a dodávky PSV

7 032,80

767 - Konstrukce zámečnické

7 032,80

767.e - ostatní

4 276,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - General Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

Soupis:

D1_01_1_37 - Stavební část – změna č. 37

Místo: Karlovy Vary

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrščíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Polický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 032,80

D	1B		Změna č. 37 - přípočet				7 032,80	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 032,80	
D	767		Konstrukce zámečnické				7 032,80	
1	K	NP-0434.3.37	Dávkovač mýdla - dodávka a montáž	kus	1,000	2 756,00	2 756,00	vlastní
	VV		NP-0434.3					
	VV		linka pracovní,skříňky D - změna provedení					
	VV		doplnění dávkovače mýdla - instalace do pracovní desky					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet			1,000		
D	767.e		ostatní				4 276,80	
2	K	76740-R109	Ozn. O109 - Dávkovač na tekuté mýdlo 1000ml na stěnu, nerez, D+M	kus	2,000	2 138,40	4 276,80	SOD
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>položka obsahuje montáž včetně dodávky</i>					
	VV		- včetně příslušenství					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet			2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

Soupis:

D1_01_1_38 - Stavební část – změna č. 38

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Polický

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				17 923,93
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 923,93	21,00%	3 764,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	21 687,96
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

Soupis:

D1_01_1_38 - Stavební část – změna č. 38

Místo: Karlovy Vary

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Polický

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 923,93

1B - Změna č. 38 - přípočet

17 923,93

PSV - Práce a dodávky PSV

14 845,93

767 - Konstrukce zámečnické

14 845,93

767.h - hliníkové venkovní - dodávka + montáž

14 845,93

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 078,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

Soupis:

D1_01_1_38 - Stavební část – změna č. 38

Místo: Karlovy Vary

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mršítkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Polický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 923,93

D	1B		Změna č. 38 - přípočet				17 923,93	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 845,93	
D	767		Konstrukce zámečnické				14 845,93	
D	767.h		<i>hliníkové venkovní - dodávka + montáž</i>				14 845,93	
1	K	76790-R40.1	Ochranný nerezový sloupek venkovních hliníkových dveří A40 - dodávka	kus	1,000	11 925,00	11 925,00	vlastní
	VV		dveře A40 m.č. 001					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	76790-R40.2	Ochranný nerezový sloupek venkovních hliníkových dveří A40 - montáž	kus	1,000	2 657,00	2 657,00	vlastní
	VV		dveře A40 m.č. 001					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	145,820	1,81	263,93	SOD
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 078,00	
4	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	6,480	475,00	3 078,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1302					
	VV		Stavební přípomoc: rozebrání dlažby, betonový základ, úprava a zpětná montáž dlažby					
	VV		6,48		6,480			
	VV		Součet		6,480			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

Soupis:

D1_01_1_39.1 - Stavební část – změna č. 39.1

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Polický

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-14 213,71
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-14 213,71	21,00%	-2 984,88	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-17 198,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

Soupis:

D1_01_1_39.1 - Stavební část – změna č. 39.1

Místo: Karlovy Vary

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrščíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Polický

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-14 213,71

1A - Změna č. 39 - odpočet

-14 213,71

PSV - Práce a dodávky PSV

-14 213,71

767 - Konstrukce zámečnické

-14 213,71

767.e - ostatní

-14 213,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

Soupis:

D1_01_1_39.1 - Stavební část – změna č. 39.1

Místo: Karlovy Vary

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mršítkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Polický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-14 213,71	
D	1A		Změna č. 39 - odpočet				-14 213,71	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-14 213,71	
D	767		Konstrukce zámečnické				-14 213,71	
D	767.e		ostatní				-14 213,71	
694	K	76740-R01.2	Ozn. O01 - Kuchyňská linka CK1 - změna provedení	kus	1,000	-675,01	-675,01	SOD
	VV		změna provedení CPL / DTDL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
695	K	76740-R02.2	Ozn. O02 - Kuchyňská linka CK2 - změna provedení	kus	1,000	-931,70	-931,70	SOD
	VV		změna provedení CPL / DTDL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
696	K	76740-R03.2	Ozn. O03 - Kuchyňská linka CK3 - změna provedení	kus	1,000	-744,93	-744,93	SOD
	VV		změna provedení CPL / DTDL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
697	K	76740-R04.2	Ozn. O04 - Kuchyňská linka CK4 - změna provedení	kus	1,000	-1 162,66	-1 162,66	SOD
	VV		změna provedení CPL / DTDL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
698	K	76740-R05.2	Ozn. O05 - Kuchyňská linka CK5 - změna provedení	kus	1,000	-871,30	-871,30	SOD
	VV		změna provedení CPL / DTDL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
699	K	76740-R06.2	Ozn. O06 - Kuchyňská linka CK6 - změna provedení	kus	1,000	-640,01	-640,01	SOD
	VV		změna provedení CPL / DTDL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
700	K	76740-R07.2	Ozn. O07 - Kuchyňská linka CK7 - změna provedení	kus	1,000	-456,08	-456,08	SOD
	VV		změna provedení CPL / DTDL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
701	K	76740-R08.2	Ozn. O08 - Kuchyňská linka CK8 - změna provedení	kus	1,000	-652,96	-652,96	SOD
	VV		změna provedení CPL / DTDL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
784	K	76740-R90.2	Ozn. O90 - Vestavná policová skříň - změna provedení	kus	1,000	-3 084,94	-3 084,94	SOD
	VV		změna provedení CPL / DTDL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
785	K	76740-R91.2	Ozn. O91 - Vestavná policová skříň - změna provedení	kus	1,000	-4 541,74	-4 541,74	SOD
	VV		změna provedení CPL / DTDL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
786	K	76740-R92.2	Ozn. O92 - Vestavná šatní skříň - změna provedení	kus	1,000	-183,25	-183,25	SOD
	VV		změna provedení CPL / DTDL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
584	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	-139,445	1,93	-269,13	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D2_51-1_39.2 - Lékařská technologie - dodávka stavby – změna č. 39.2

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Dagmar Štěrbová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-8 936,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 936,17	21,00%	-1 876,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-10 812,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D2_51-1_39.2 - Lékařská technologie - dodávka stavby – změna č. 39.2

Místo: Karlovy Vary

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

Zpracovatel: Dagmar Štěrbová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-8 936,17
1A - Změna č. 39.2 - odpočet	-8 936,17
PSV - Práce a dodávky PSV	-8 936,17
001 - Vybavení - dodávka + montáž	-8 936,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D2_51-1_39.2 - Lékařská technologie - dodávka stavby – změna č. 39.2

Místo: Karlovy Vary

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

Zpracovatel: Dagmar Štěrbová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-8 936,17

D	1A		Změna č. 39.2 - odpočet				-8 936,17	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-8 936,17	
D	001		Vybavení - dodávka + montáž				-8 936,17	
3	K	NP-0383	skříň policová, uzavřená, uzamykatelná, nástavec - vestavná - změna provedení	ks	1,000	-1 042,16	-1 042,16	SOD
	VV		změna provedení CPL / DTDL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
4	K	NP-0384	skříň policová, uzavřená, uzamykatelná, nástavec - vestavná - změna provedení	ks	1,000	-527,80	-527,80	SOD
	VV		změna provedení CPL / DTDL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
5	K	NP-0385	skříň policová, uzavřená, uzamykatelná, nástavec - vestavná - změna provedení	ks	1,000	-806,83	-806,83	SOD
	VV		změna provedení CPL / DTDL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
6	K	NP-0388	Občerstvení - pult obslužný - změna provedení	ks	1,000	-957,12	-957,12	SOD
	VV		změna provedení CPL / DTDL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
7	K	NP-0389	pult šatnový, police, odklopná deska - změna provedení	ks	1,000	-551,07	-551,07	SOD
	VV		změna provedení CPL / DTDL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
8	K	NP-0390	pult recepční - změna provedení	ks	1,000	-664,45	-664,45	SOD
	VV		změna provedení CPL / DTDL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
9	K	NP-0427	linka kuchyňská - změna provedení	ks	1,000	-1 986,62	-1 986,62	SOD
	VV		změna provedení CPL / DTDL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
10	K	NP-0434	linka pracovní, skříňky D - změna provedení	ks	1,000	-479,39	-479,39	SOD
	VV		změna provedení CPL / DTDL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
11	K	NP-0444	linka pracovní, umyvadlo, skříňky D - změna provedení	ks	1,000	-276,46	-276,46	SOD
	VV		změna provedení CPL / DTDL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
12	K	NP-0490	Občerstvení - linka kuchyňská-sestava - změna provedení	ks	1,000	-1 644,27	-1 644,27	SOD
	VV		změna provedení CPL / DTDL					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

Soupis:

D1_01_4h1_40 - Slaboproudá elektrotechnika – změna č. 40

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 5. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-430 615,10
---------------------	--	--	--	--------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-430 615,10	21,00%	-90 429,17	
snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v	CZK		-521 044,27
-------------------	----------	------------	--	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

Soupis:

D1_01_4h1_40 - Slaboproudá elektrotechnika – změna č. 40

Místo:

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,

Zhotovitel:

OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

Zpracovatel:

Ing. Avuk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-430 615,10

1A - Změna č. 40 - odpočet	-617 815,10
D1_01 - Slaboproudá elektrotechnika	-617 815,10
SK - Strukturovaná kabeláž	-617 815,10
SK-AKT - Aktivní prvky	-617 815,10
1B - Změna č. 40 - přípočet	187 200,00
D1_01 - Slaboproudá elektrotechnika	187 200,00
SK - Strukturovaná kabeláž	187 200,00
SK-AKT - Aktivní prvky	187 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

Soupis:

D1_01_4h1_40 - Slaboproudá elektrotechnika – změna č. 40

Místo:

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrščíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-430 615,10

D	1A		Změna č. 40 - odpočet				-617 815,10	
D	D1_01		Slaboproudá elektrotechnika				-617 815,10	
D	SK		Strukturovaná kabeláž				-617 815,10	
D	SK-AKT		Aktivní prvky				-617 815,10	
59	M	Q9H62A	WiFi AP-515 (RW) Unified AP, 510 series, Standard 802.11a/n/ac/ax, Wi-Fi6, propustnost min 2,69Gbps, až 16BSSID, zabezpečení WPA3, omezená doživotní záruka	ks	-20,000	29 656,73	-593 134,60	SOD
	vv		20			20,000		
	vv		Součet			20,000		
	vv		-20,0 "změna"			-20,000		
60	M	Q9H26AM	Montážní set pro AP-515	ks	-10,000	469,02	-4 690,20	SOD
	vv		20			20,000		
	vv		Součet			20,000		
	vv		-10,0 "změna"			-10,000		
61	K	WIFI-API	Instalace WiFi AP, integrace do stávající sítě	ks	-0,500	39 980,60	-19 990,30	SOD
	vv		1			1,000		
	vv		Součet			1,000		
	vv		-0,5 "změna"			-0,500		
D	1B		Změna č. 40 - přípočet				187 200,00	
D	D1_01		Slaboproudá elektrotechnika				187 200,00	
D	SK		Strukturovaná kabeláž				187 200,00	
D	SK-AKT		Aktivní prvky				187 200,00	
1	M	Q9H62A.40	WiFi AP-505 (RW) Standard: 802.11a/n/ac/ax, Dual Radio 2x2:2 802.11ax Internal Antennas Unified Campus AP, 1,77 Gbps, Zabezpečení WPA3,	ks	10,000	18 720,00	187 200,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

Soupis:

D1_01_1_41 - Stavební část – změna č. 41

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Polický

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				106 545,19
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 545,19	21,00%	22 374,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	128 919,68
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

Soupis:

D1_01_1_41 - Stavební část – změna č. 41

Místo: Karlovy Vary

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrščíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Polický

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

106 545,19

HSV - HSV	106 545,19
1B - Změna č. 41 - přípočet	106 545,19
PSV - Práce a dodávky PSV	106 545,19
766 - Konstrukce truhlářské	17 110,69
767 - Konstrukce zámečnické	38 341,00
767.c - zámečnické vnitřní	51 093,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu L - Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa

Objekt:

D1_01 - Rekonstrukce objektu L

Soupis:

D1_01_1_41 - Stavební část – změna č. 41

Místo: Karlovy Vary

Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,

Mrštitkova 12, Jihlava

Zhotovitel: OHLA ŽS,a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno

Zpracovatel: Ing. Polický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

106 545,19

D HSV HSV 106 545,19

D 1B Změna č. 41 - přípočet 106 545,19

D PSV Práce a dodávky PSV 106 545,19

D 766 *Konstrukce truhlářské* 17 110,69

1	K	76600001	Doplnění podesty / schodu	kus	1,000	16 985,00	16 985,00	vlastní
---	---	----------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------	---------

vv m.č. 02.02

vv - včetně montáže, ztrateného, ...

vv - materiál: hranol, vodovzdorná překližka - 4 983 Kč

vv - pomocný a spojovací materiál - 1 500 Kč

vv - výroba a montáž - 8 900 Kč

vv - kompletační činnost - 1 602 Kč

vv 1,0

1,000

vv Součet

1,000

2	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	169,850	0,74	125,69	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766201

D 767 *Konstrukce zámečnické* 38 341,00

3	K	76700001	Lávka	kus	1,000	29 339,00	29 339,00	vlastní
---	---	----------	-------	-----	-------	-----------	-----------	---------

vv - včetně montáže, povrchové úpravy, ...

vv - materiál: ocelový jeřík 60x40x2mm, L profil 30x30x4mm,

vv ocelový jeřík 30x30x2mm ocelový jeřík 50x30x2mm, žebrovaná

vv obdélníková zátka 60x40mm - 3 752 Kč

vv - Ocelový pozinkovaný rošt SP 30/2 - 34 x 38mm -

vv 500x1000mm a 250x1000mm - 4 625 Kč

vv - nátěr zinkovou antikorozní barvou Pharmol Zink Hell - 2 637

vv Kč

vv - výroba a montáž - 16 875 Kč

vv - kompletační činnost - 1 450 Kč

vv 1,0

1,000

vv Součet

1,000

4	K	76700002	Zábrana pro požární žebřík	kus	2,000	4 501,00	9 002,00	vlastní
---	---	----------	----------------------------	-----	-------	----------	----------	---------

vv - včetně montáže, povrchové úpravy, zámku ...

vv - zábrana pro požární žebřík - 4 313 Kč

vv - Qlock KZS-40 - visací zámek, litinová - 3 klíče - 188 Kč

vv 2,0

2,000

vv Součet

2,000

D 767.c *zámečnické vnitřní* 51 093,50

5	K	76721-R102_1	Zákryt - Provizorní stěna z ocelových profilů opláštěná cementotřískovou deskou tl.10 mm, D+M	kus	1,000	51 093,50	51 093,50	vlastní
---	---	--------------	---	-----	-------	-----------	-----------	---------

vv m.č. 0.41

vv - včetně kotvení a kotvicího materiálu

vv - plocha = 8,832 m2

vv 1,0

1,000

vv Součet

1,000