

# COLAS CZ, a.s.

## Údržba a opravy MK - rámcová smlouva

### Oprava povrchu chodníku v ul. Sloupská, Nový Bor

#### Soupis provedených prací - příloha Dodatku č. 1

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	SoD		zbývá		vicepráce		listopad	
							množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>												
	<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>												
	<b>50_1</b>	<b>Bodová výsrava</b>												
4	919735112	Řezání stávajícího živíčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m											
10	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2											
	<b>50_2</b>	<b>Celoplošná výsrava</b>												
28	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3											
29	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3											
41	919122121	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živíčním krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m											
48	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m											
51	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m											
	<b>50_3</b>	<b>Oprava a výměna uličních vpustí</b>												
56	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárcí šířky do 500 mm	m											
65	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3											
	<b>50_4</b>	<b>Oprava chodníků</b>												
89	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živíčních, o tl. vrstvy do 50 mm	m2											
92	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2											
94	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2											
95	113201111	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m											
99	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2											
103	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2											
109	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2											
110	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2											
113	567114111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 100 mm	m2											
114	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t											
115	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t											
116	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t											
117	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t											

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem
131	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 3	m3											
134	916131113	Osazení sliníčního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m											
135	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15	m											
136	59217017	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>	m											
137	59217011	<i>obrubník betonový zahradní 500x50x200mm</i>	m											
138	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2											
140	59245020	<i>dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní</i>	m2											
142	59245021	<i>dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní</i>	m2											
143	59245006	<i>dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná</i>	m2											
	<b>50_5</b>	<b>Dopravní značení</b>												
144	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus											
148	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus											
186	966006211	Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus											
	<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>												
187	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km											
188	X00000001	Dopravné inženýrská opatření	soubor											
189	X00000002	Dopravní značení - schéma B/3	soubor											
<b>Celkem bez DPH</b>						<b>491 813,62 Kč</b>								
<b>DPH 21%</b>						<b>103 280,86 Kč</b>								
<b>Celkem včetně DPH</b>						<b>595 094,48 Kč</b>								
							571 290,43 Kč	96 774,34 Kč	17 297,54 Kč	474 516,08 Kč				