

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: VolgogradZL5  
Stavba: Vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 55-57 - ZL.5

KSO:  
Místo: ul. Volgogradská 55-57

CC-CZ:  
Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:  
Městský obvod Ostrava – Jih

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Roman Fildán

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Roman Fildán


IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>11 191,56</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	11 191,56	2 350,23
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>13 541,79</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VolgogradZL5

Stavba: Vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 55-57 - ZL.5

Místo: ul. Volgogradská 55-57

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih

Projektant: Roman Fildán

Zhotovitel:

Zpracovatel: Roman Fildán

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>11 191,56</b>	<b>13 541,79</b>
001 - MCP	SO 101 PARKOVIŠTĚ - MCP	-6 025,94	-7 291,39
001 - VCP	SO 101 PARKOVIŠTĚ - VCP	17 217,50	20 833,18

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 55-57 - ZL.5

Objekt: **001 - VCP - SQ 101 PARKOVIŠTĚ - VCP**

KSO:  
Místo: ul. Volgogradská 55-57

CC-CZ:  
Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:  
Městský obvod Ostrava – Jih

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Roman Fildán

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Roman Fildán


IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>17 217,50</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	17 217,50	21,00%	3 615,68
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>20 833,18</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 55-57 - ZL.5

Objekt:

**001 - VCP - SO.101 PARKOVIŠTĚ - VCP**

Místo:

ul. Volgogradská 55-57

Datum:

15. 11. 2023

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava – Jih

Projektant:

Roman Fildán

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Roman Fildán

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>17 217,50</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	17 217,50
5 - Komunikace pozemní	1 673,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 114,00
998 - Přesun hmot	430,45

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 55-57 - ZL.5

Objekt:

001 - VCP - SO\_101 PARKOVIŠTĚ - VCP

Místo:

ul. Volgogradská 55-57

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava – Jih

Projektant: Roman Fildán

Zhotovitel:

Zpracovatel: Roman Fildán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>17 217,50</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>17 217,50</b>	
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>1 673,05</b>	
1	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,250	400,00	100,00	
	W		dle B1.2.1					
	W	slепci	1,75-1,5		0,250			
	W		Součet		0,250			
2	M	592452670RR	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m2	0,263	600,00	157,80	
	W		Přepočteno koeficientem 1,05 (pro průřez 5%)					
	W		0,25*1,05		0,263			
3	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	2,505	250,00	626,25	
	W		dle B1.2.1					
	W	parking	-205,5		-205,500			
	W		-1,5		-1,500			
	W		dle B1.2.1					
	W		"méněpráce ZL.4" 4,5*2,75		12,375			
	W		"geodet" 197,13		197,130			
	W		Součet		2,505			
4	M	59245213R	dlažba zámková tl.80mm přírodní ostrohranná	m2	2,630	300,00	789,00	
	W		2,505*1,05		2,630			
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>15 114,00</b>	
5	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	72,120	131,00	9 447,72	
	W		dle B1.2.1; B1.2.3; B1.2.4					
	W	kostky	(9,74+2,75+5+0,5+5+20,5+6+0,5+16,5+2,8+2,7+17,73+1,6+6,46)		-97,780			
	W		"ZL3" - 21		-21,000			
	W		"geodet" 190,09/0,1		190,900			
	W		Součet		72,120			
6	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	0,006	3 000,00	18,00	
	W		97,78*0,1*0,1*2,8		2,738			
	W		-3,911		-3,911			
	W		-0,84		-0,840			
	W		72,12*0,1*0,1*2,8		2,019			
	W		Součet		0,006			
7	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,770	309,00	3 636,93	
	W		-130,57		-130,570			
	W		"ZL3" - 21		-21,000			
	W		"ZL4" 11,75		11,750			
	W		"geodet silniční" 139,73		139,730			
	W		"geodet chodníkový " 11,86		11,860			
	W		Součet		11,770			
8	M	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm	kus	10,143	150,00	1 521,45	
	W		dle B1.2.1					
	W		-2,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-2,310			
	W		"geodet chodníkový " 11,86*1,05		12,453			
	W		Součet		10,143			
9	M	592175030R	obrubník 100x15/12x30 cm, přírodní	kus	3,266	150,00	489,90	
	W		dle B1.2.1					
	W		-127,37*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-133,739			
	W		-1*1,05		-1,050			
	W		"ZL3" -21*1,05		-22,050			
	W		"ZL4" 13,388		13,388			
	W		"geodet silniční" 139,73*1,05		146,717			
	W		Součet		3,266			
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>430,45</b>	
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	8,609	50,00	430,45	

ROZPOČET zl. č.3 5/8

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 55-57 - ZL.5

Objekt:

**001 - MCP - SQ 101 PARKOVIŠTĚ - MCP**

KSO:

Místo: ul. Volgogradská 55-57

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava – Jih

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Roman Fildán

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Roman Fildán

IČ:


DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-6 025,94</b>
	<b>Základ daně</b>		<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	-6 025,94		21,00%	-1 265,45
DPH snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-7 291,39</b>

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET zI. č3 6/8

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 55-57 - ZL.5

Objekt: **001 - MCP - SO 101 PARKOVIŠTĚ - MCP**

Místo: ul. Volgogradská 55-57

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih

Zhotovitel:

Datum: 15. 11. 2023

Projektant: Roman Fildán

Zpracovatel: Roman Fildán

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-6 025,94</b>
5 - Komunikace pozemní	-6 025,94

---

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 55-57 - ZL.5

Objekt: 001 - MCP - SO 101 PARKOVIŠTĚ - MCP

Místo: ul. Volgogradská 55-57

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: Městský obvod Ostrava – Jih

Projektant: Roman Fildán

Zhotovitel:

Zpracovatel: Roman Fildán

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**-6 025,94**

D	5	Komunikace pozemní		<b>-6 025,94</b>				
1	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	-7,190	492,00	-3 537,48	
		vv	asfalt_1		-7,190			
2	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-7,190	28,80	-207,07	
		vv	asfalt_1		-7,190			
3	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-7,190	17,30	-124,39	
		vv	asfalt_1		-7,190			
4	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-7,190	300,00	-2 157,00	
		vv	dle B1.2.1; B1.1					
		ww	asfalt_1		-7,190			

ROZPOČET zl. č3 8/8