

Česká Třebová_Domov pro seniory - budova C
průzkum znečištění zemního prostředí - nabídka prací

2G geolog s.r.o.
geologická kancelář

| kód | popis práce | jednot. | počet | jednotková cena [Kč] | cena celkem |
|---|---|---------|-------|---------------------------|----------------------|
| 1. Vrtné a sondážní práce | | | | | |
| 102 | doprava sondážní a měřicí techniky, terénní vozidlo s vlekem | km | 20 | | |
| 105 | jádrové vrtání (řada S), maloprofilová sondáž Ø 80 mm, lehkou pásovou soupravou Argos Carl Hamm 5x vrt hloubky 3 m | m | 15 | | |
| 119 | předvrt pneumatickým kladivem (v místech zpevnění ploch - beton, živice, kamenivo) | ks | 5 | | |
| 123 | piezometr zarážený (Brunnenausbau HDPE natur Ø 50 mm Trapezgewinde) určeno pro monitoring hladiny podzemní vody 4x piezometr hloubky 4m | m | 16 | | |
| 2. Terénní měření, zkoušky a odběry | | | | | |
| 201 | geodetické vytyčení a zaměření vrtů a sond metodou GNSS | bod | 9 | | |
| 207 | odběr vzorku zeminy včetně dodání laboratoři | ks | 5 | | |
| 213 | záměra naražené a ustálené hladiny podzemní vody | objekt | 9 | | |
| 3. Laboratorní zkoušky provedené v akreditované laboratoři | | | | | |
| 316 | laboratorní stanovení uhlovodíků C10 - C40, PAH a arsenu v zeminách (včetně odběru vzorku a dodání laboratoři) | ks | 5 | | |
| 4. Geologický inženýring | | | | | |
| 405 | terénní práce – sled a řízení technických prací, geologická dokumentace | hod | 20 | | |
| 406 | vyhodnocení – zpracování výkresů v prostředí CAD (situace, řezy, grafy) a mapových výstupů | hod | 8 | | |
| 408 | vyhodnocení – závěrečná zpráva, vypracování kontrolního protokolu | hod | 32 | | |
| 5. Reprografické práce | | | | | |
| 501 | tisk zprávy a výkresů, kompletace, vazba (jedno pare zprávy) | hod | 1 | | |
| 502 | převod dat do PDF a odeslání | hod | 0,1 | | |
| | | | | cena bez DPH: | 115 255,00 Kč |
| | | | | DPH: | 21% |
| | | | | výsledná cena včetně DPH: | 139 458,55 Kč |

V Ústí nad Orlicí dne 12. 1. 2024

zpracoval: Mgr. Vladimír Kolařík

Součinnost objednatele: Objednatel zajistí vytyčení podzemních vedení na pozemku, případně oznámí zhotoviteli, že je pozemek bez podzemních vedení (kabely, potrubí...).

Nabídková cena nebude bez souhlasu zákazníka překročena. Pokud během prací vyjde najevo, že některé z prací není nutno provádět, bude objem prací i cena redukovány. Cena prací je účtována fakturou po dokončení prací a zpracování posudků a zpráv.

Termín provedení prací: do **6 týdnů** od objednání