

OBJEDNÁVKA Č. 14/2024/OKV

Dodavatel: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková č. p. 416/39, Děčín I-Děčín, 40502 Děčín 2 IČ: 25042751 DIČ: CZ25042751	Objednavatel: Město Rumburk Třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel:  Fax: 
Plnění od: 24.01.2024 Plnění do: 31.03.2024	

Objednáváme u Vás demontáž střechy (havarijní stav) na p.p.č. 2076/7 v k.ú. Rumburk v areálu TOM dle cenové nabídky ze dne 23.01.2024.

Celková cena nepřesáhne s DPH: 179 148,12 Kč.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb. je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

**Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!**

Kontaktní osoba: Bc. Jiří Tillner, tel.: 

Odpovědná osoba: Bc. Libor Šimeček

Datum: 24.01.2024

Vystavil: Bc. Jiří Tillner

MĚSTO RUMBURK
Městský úřad ①
odbor komunálních věcí
Tř. 9. května 1366/48, 408 01 RUMBURK
IČ: 002 61 602, DIČ: CZ00261602

Schválil:

Bc. Libor Šimeček



CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: v24015 - Rumburk, ul. Královská - demontáž střechy v areálu TOM						
001	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	231,300 M2	135,00	31 225,50	21% 37 782,86
002	712440832	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	200,500 M2	172,00	34 486,00	21% 41 728,06
003	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	2,005 T	4 520,00	9 062,60	21% 10 965,75
004	764004801	Demontáž podokapního žlabu vč. zpětné montáže	30,200 M	264,00	7 972,80	21% 9 647,09
005	218220101	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	50,000 M	142,00	7 100,00	21% 8 591,00
006	762341811	Demontáž bednění střech z prken	200,500 M2	162,00	32 481,00	21% 39 302,01
007	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	231,300 M2	68,00	15 728,40	21% 19 031,36
008	034103000	Oplocení staveniště	1,000 KUS	10 000,00	10 000,00	21% 12 100,00
Součet za Stavba: v24015 - Rumburk, ul. Královská - demontáž střechy v areálu TOM				148 056,30		179 148,12
CELKEM	Stavba: v24015 - Rumburk, ul. Královská - demontáž střechy v areálu TOM			148 056,30		179 148,12

