

**Modernizace a rozšíření městského kamerového dohledového systému  
(MKDS) Domažlice - VIII. etapa, rok 2023**

**Výměna KB č. 10**

				Dodávka	Montáž	Celkem bez DPH
1	<b>Kamera</b> - snímací čip 1/2.8" CMOS, 4.44-142.6mm / 64.66-2.29°, auto ICR filtr, IP66, IK10, IR přísvit 100m, 32x optický a 32x digitální zoom, citlivost 0.05lux (Color) / 0.005lux (BW) při F=1.6, při rozlišení 1920x1080 (2MPx) max. 50 snímků/sec, při rozlišení MJPEG max. 25 snímků/sec, auto ICR filtr, komprese H.265, H.264, MJPEG, WDR 120dB, HLC, BLC, ONVIF S/G/T, SSSDR, SSSNR V, DIS, Defog, Inteligentní analýzy, multistreaming, WiseStream2, SSSDR, inteligentní analýza obrazu, 1 slot pro micro SD/SDHC/SDXC kartu (až 256GB), spotřeba max. 25.5W, PoE+, rozměr průměr 158x293.3mm, hmotnost 3.1kg	ks	1	66 142,00 Kč	1 000,00 Kč	67 142,00 Kč
2	Adaptér pro montáž na sloup	ks	1	3 472,00 Kč	200,00 Kč	3 672,00 Kč
3	Licence pro integraci kamery do stávajícího SW	ks	1	2 080,00 Kč	50,00 Kč	2 130,00 Kč
<b>Součet kamerového bodu :</b>						<b>72 944,00 Kč</b>

<b>Položky pro napájení</b>				Dodávka	Montáž	Celkem bez DPH
4	Přepěťová ochrana nn, 230V, 16A, st. C	ks	1	3 220,00 Kč	50,00 Kč	3 270,00 Kč
5	Záložní zdroj UPS 230V -650VA	ks	1	2 310,00 Kč	50,00 Kč	2 360,00 Kč
<b>Součet položek pro napájení :</b>						<b>5 630,00 Kč</b>

<b>Položky pro datovou konektivitu</b>				Dodávka	Montáž	Celkem bez DPH
6	Mediakonvertor, 1x LC/PC, MM, 1x RJ45 100 Mbps, stand alone	ks	2	1 650,00 Kč	50,00 Kč	3 400,00 Kč
7	Konektor RJ45	ks	2	12,00 Kč	20,00 Kč	64,00 Kč
8	Optický patch cord, LC/PC-ST/PC, 2 vlákna, MM, 0,5 m	ks	2	130,00 Kč	20,00 Kč	300,00 Kč
<b>Součet položek pro datovou konektivitu :</b>						<b>3 764,00 Kč</b>

<b>Ostatní položky</b>				Dodávka	Montáž	Celkem bez DPH
9	Revize nn a zkoušky kamerového bodu	ks	1	400,00 Kč		400,00 Kč
10	Nastavení video streamů, nastavení archivace záznamu, konfiguraci kamer	kpl	1	400,00 Kč		400,00 Kč
11	Náklady na plošiny a zdvihací prostředky	hod	5	400,00 Kč		2 000,00 Kč
12	Školení obsluhy, údržby	hod	1	400,00 Kč		400,00 Kč
13	Individuální a komplexní zkoušky systému	hod	1	400,00 Kč		400,00 Kč
14	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1	400,00 Kč		400,00 Kč
15	Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady	kpl	1	400,00 Kč		400,00 Kč
16	Práce	hod	16	400,00 Kč		6 400,00 Kč
<b>Součet ostatních položek :</b>						<b>10 800,00 Kč</b>

<b>CELKEM V Kč BEZ DPH</b>	<b>93 138,00 Kč</b>
<b>CELKEM V Kč S DPH</b>	<b>112 696,98 Kč</b>