

## Modernizace rozšíření městského kamerového dohledového systému (MKDS) Domažlice - VIII. etapa, rok 2023

### Nový kamerový bod – Valcha

				Dodávka	Montáž	Celkem bez DPH
1	<b>Kamera - stacionární</b> 4Mpx, MZ objektiv 2.8-12mm (108°-30°), AcuSense 2G, micro SDXC, WDR, alarm IO, audio IO, vč. mont. boxu 1/2.7" progressive scan CMOS sensor, venkovní antivandal ultracitlivá bullet Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/20fps, citlivost 0.003 Lux @(F1.4, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, Hik-connect, slot na micro SDXC kartu (až 256GB), NAS, ANR, detekce pohybu, detekce zakrytí, změna scény, překročení čáry, narušení zóny, vstup do oblasti, výstup z oblasti, zachycení obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°C-60°C, dosah IR 60m, napájení 12V DC/13.5W, PoE/15W, IP66, IK10	ks	3	10 150,00 Kč	1 000,00 Kč	33 450,00 Kč
2	Adaptér pro montáž na sloup	ks	3	1 500,00 Kč	200,00 Kč	5 100,00 Kč
3	Záložní zdroj UPS 230V -650VA	ks	1	2 310,00 Kč	200,00 Kč	2 510,00 Kč
4	Technologická skříň pro kamerový bod, polyester, plná dvířka, min. IP65, nástěnné provedení 500x400x200 mm	ks	1	1 765,00 Kč	200,00 Kč	1 965,00 Kč
5	Držák skříňové na stožár	ks	1	450,00 Kč	50,00 Kč	500,00 Kč
6	Zásuvka 230V, 16A, uchycení DIN	ks	2	160,00 Kč	50,00 Kč	420,00 Kč
7	Lišta DIN, délka 0,5 m	ks	1	80,00 Kč	50,00 Kč	130,00 Kč
8	Kabel datový, S/FTP, kat. 5	ks	15	13,00 Kč	10,00 Kč	345,00 Kč
9	Jistič 230V, 6 A, char. B	ks	1	140,00 Kč	50,00 Kč	190,00 Kč
10	Přepětová ochrana nn, 230V, 16A, st. C	ks	1	3 220,00 Kč	50,00 Kč	3 270,00 Kč
11	Licence pro integraci kamery do stávajícího SW	ks	3	2 080,00 Kč	50,00 Kč	6 390,00 Kč
12	Switch 8 port	ks	1	1 380,00 Kč	100,00 Kč	1 480,00 Kč
<b>Součet kamerového bodu :</b>						<b>55 750,00 Kč</b>

				Dodávka	Montáž	Celkem bez DPH
13	Revize nn a zkoušky kamerového bodu	ks	1	400,00 Kč		400,00 Kč
14	Nastavení video streamů, nastavení archivace záznamu, konfiguraci kamery	kpl	1	400,00 Kč		400,00 Kč
15	Náklady na plošiny a zdvihací prostředky	hod	6	400,00 Kč		2 400,00 Kč
16	Školení obsluhy, údržby	hod	1	400,00 Kč		400,00 Kč
17	Individuální a komplexní zkoušky systému	hod	3	400,00 Kč		1 200,00 Kč
18	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1	400,00 Kč		400,00 Kč
19	Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady	kpl	1	400,00 Kč		400,00 Kč
20	Práce	hod	15	400,00 Kč		6 000,00 Kč
21	Projektová příprava	ks	1	400,00 Kč		400,00 Kč
<b>Součet ostatních položek :</b>						<b>12 000,00 Kč</b>

<b>CELKEM V KČ BEZ DPH</b>						<b>67 750,00 Kč</b>
<b>CELKEM V KČ S DPH</b>						<b>81 977,50 Kč</b>