



Havarijní oprava kanalizace

Stavba: ZŠ Pod Marjánkou ,Pod Marjánkou 2,Praha 6

Místo: Praha 6

Datum: 19.12.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem bez DPH

281 294,70

D Práce vč. Materiálů

281 294,70

1	K	Cerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	3,000			
2	K	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 300 mm	m	2,000			
3	K	Mobilní plotová zábrana pro zabezpečení výkopu	m	25,000			
4	K	Hloubení výkopů, strojně	m3	36,000			
5	K	Zřízení pažení stěn výkopu hl. do 4m	m2	12,000			
6	K	Odstranění pažení	m2	12,000			
7	K	Vodorovné přemístění výkopu	m3	36,000			
8	K	Příplatek za uložení zeminy a kamení na skládce	t	7,000			
9	K	Zásyp jam sypaninou se zhutněním	m3	36,000			
10	K	Štěrkopískek	t	9,000			
11	M	Demontáž dlažby	m2	52,000			
12	K	Zpětná montáž dlažby	m2	52,000			
13	K	Podklad ze štěrku	m2	52,000			
14	K	Bourání zdiva a betonových podlah	m3	2,000			
15	K	přemístění vybouraných hmot	t	2,200			
16	K	Nakládání suti na dopravní prostředek	t	2,200			
17	K	Zabetonování potrubí	m3	1,300			
18	K	Potrubí KG plastové 160mm vč.tvarovek	m	8,000			
19	K	Revizní šachta průměr 1000mm*4000mm se schůdkem	kus	1,000			
20	K	Revizní poklop pro šachtu pojízdný	kus	1,000			
21	K	Vybourání otvoru v základu do 600mm pro potrubí	kpl.	1,000			
22	K	D+M dlažby	m2	3,000			
23	K	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,000			
24	K	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	5,400			
25	K	Protiprašné opatření na schodišti	m2	8,000			
26	K	Potrubí DN 100 vč. Čisticích kusů	kus	2,000			
27	M	Přechod na litinu	kus	2,000			
28	K	Napojení dešťového svodu do šachty	kpl.	1,000			
29	K	Kompletační a ukližecí práce	kpl.	1,000			
30	K	Napojení kanalizace do průchozí šachty	kpl.	1,000			
31	K	Doprava ,doprava stavební techniky a provozní náklady	kpl.	1,000			