

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1357
Stavba: REKO RS Jicin Cidlina a preložky VTL a STL

KSO:
Místo: Jičín

CC-CZ:
Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel:
město Jičín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
REPLYN, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Karel Myška

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 595 429,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 595 429,00	755 040,09
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **4 350 469,09**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1357

Stavba: REKO RS Jicin Cidlina a preložky VTL a STL

Místo: Jičín

Datum:

22. 11. 2023

Zadavatel: město Jičín

Projektant:

REPLYN, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Karel Myška

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 595 429,00	4 350 469,09
SO02	přeložka STL	1 276 175,53	1 544 172,39
SO03	přeložka VTL	2 121 153,47	2 566 595,70
SO04	VRN	198 100,00	239 701,00
SO04.2	přeložka STL	85 000,00	102 850,00
SO04.3	přeložka VTL	113 100,00	136 851,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKO RS Jicin Cidlina a preložky VTL a STL

Objekt:

SO02 - přeložka STL

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel:

město Jičín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

REPLYN, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Karel Myška

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 276 175,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 276 175,53	21,00%	267 996,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 544 172,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKO RS Jicin Cidlina a preložky VTL a STL

Objekt:

SO02 - přeložka STL

Místo: Jičín

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel: město Jičín

Projektant: REPLYN, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Karel Myška

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

1 276 175,53

HSV - Práce a dodávky HSV	449 544,82
1 - Zemní práce	428 294,36
8 - Trubní vedení	8 219,00
998 - Přesun hmot	13 031,46
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
M - Práce a dodávky M	802 930,71
23-M - Montáže potrubí	802 930,71
B - Ostatní	23 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKO RS Jicin Cidlina a preložky VTL a STL

Objekt:

SO02 - přeložka STL

Místo: Jičín

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel: město Jičín

Projektant: REPLYN, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Karel Myška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 276 175,53

D HSV Práce a dodávky HSV 449 544,82

D 1 Zemní práce 428 294,36

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000		
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	4,000		
4	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	4,000		
5	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	2,000		
6	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	2,000		
7	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	12,000		
8	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	12,000		
9	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	122,000		
10	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	122,000		
11	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	24,000		
12	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	24,000		
13	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	16,000		
14	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	16,000		
15	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	198,000		
16	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně (50% kub 30% ruč)	m3	6,240		
17	K	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně (50% kub 30% ruč)	m3	6,240		
18	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně (50% kub 70% stroj)	m3	14,560		
19	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně (50% kub 70% stroj)	m3	14,560		
20	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně (50% kub 30% ruč)	m3	8,052		
21	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně (50% kub 30% ruč)	m3	8,052		
22	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně (50% kub 70% stroj)	m3	18,788		
23	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně (50% kub 70% stroj)	m3	18,788		
24	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	41,600		
25	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	189,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	189,800		
27	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (50% kub)	m3	50,015		
28	K	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 (50% kub)	m3	50,015		
29	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (50% kub)	m3	47,640		
30	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m (celkem 15km)	m3	238,200		
31	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 (50% kub)	m3	47,640		
32	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m (celkem 15km)	m3	238,200		
33	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	39,600		
34	K	17120122R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	159,118		
35	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	44,780		
36	M	58344197	šterkodr' frakce 0/63	t	80,604		
37	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m (50% kub)	m3	25,250		
38	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m (50% kub)	m3	25,250		
39	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	86,709		
40	K	191001200R	Vytyčení stávajících inženýrských sítí před výstavbou	kus	8,000		

D 8 Trubní vedení 8 219,00

41	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	70,000		
42	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	80,000		
43	K	899800000R	Připojení kabelu na potrubí aluminotermicky (dodávka a montáž)	kus	2,000		

D 998 Přesun hmot

44	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	167,715		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV 1 0,00

D M Práce a dodávky M 802 930,71

D 23-M Montáže potrubí 802 930,71

45	K	230205141	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 225 mm en 8,6 mm	m	68,000		
46	M	PT225101	trubka PE 100 RC, SDR 17,6 d225 - tyč	m	68,000		
47	K	230205155	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 12,1 mm	m	4,000		
48	M	PT315101	trubka PE 100 RC, SDR 17,6 d315 - tyč	m	4,000		
49	K	230201325	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky dn 225 mm en 7,8 mm	kus	10,000		
50	M	r-01	Elektrotvarovka přechodka PE D225/oc DN200 USTR	ks	2,000		
51	M	r-02	Elektrotvarovka objímka PE D225 UB	ks	3,000		
52	M	r-03	Elektrotvarovka koleno 90° PE D225 W90	ks	1,000		
53	M	r-04	Elektrotvarovka T-kus PE D225 T	ks	1,000		
54	M	r-05	Elektrotvarovka záslepka PE D225 MV	ks	3,000		
55	K	230205425	Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 225 mm en 8,6 mm	kus	1,000		
56	M	r-06	Kolena na tupo 90° PE D225 BW 90°	ks	1,000		
57	K	230040010	Montáž trubní díly závitové DN 2 1/2"	kus	2,000		
58	K	230201132	Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 168,1 do 219,3 mm tl stěny 6,3 mm	kus	7,000		
59	M	3342030R	Balonovací hrdlo ocel, PN16, DN200 vč. krycího víka	kus	2,000		
60	M	3342017R	Spojovací přesuvka koncová, PN16, DN200	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	M	3342010R	Spojovací přesuvka, PN16, DN200	kus	2,000		
62	M	r-07	Šoupátko plnopřechodové DN200 s PE konci, obj.č. 3.11.200225P11	ks	1,000		
63	K	2302003604R	Jednostranné přerušení průtoku plynu v ocelovém potrubí DN 200 PN ... stoplováním za sníženého tlaku vč. tvarovek	kpl	2,000		
64	K	2302003612R	Jednostranné přerušení průtoku plynu v ocelovém potrubí DN 200 PN ... stoplováním za sníženého tlaku vč. tvarovek a opakovaného stoplování	kpl	2,000		
65	K	r-08	Odpojení a propojení STL plynovodu oc DN200	ks	2,000		
66	K	r-09	Propojení STL plynovodu PE D225	ks	1,000		
67	K	230220001	Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580	kus	1,000		
68	K	230220006	Montáž litinového poklopu	kus	1,000		
69	M	r-10	Poklop šoupátkový z PE HD vč. podklad. prstence	ks	1,000		
70	K	r-11	Montáž gumové manžety a nerez. pásky pro utěsnění konce potrubí	kus	2,000		
71	M	r-12	Gumová manžeta a nerez. pásek	kus	2,000		
72	K	230120049	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200	m	68,000		
73	K	2302001162R	Nasunutí PE potrubní sekce do dn 315 do chráničky (ochranné trubky) vč. vystředění a utěsnění konců	m	4,000		
74	K	r-13	Provizorní by-pass PE D110, cca l=23m, materiál, montáž, demontáž	soub	2,000		
75	K	r-14	Zaplyňovací by-pass DN2", l=2m	soub	2,000		
76	K	230208514	Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN přes 100 do 200 mm	m	7,000		
77	K	230083101	Demontáž potrubí do šrotu přes 50 do 250 kg D 219 mm tl 8,0 mm	kus	2,000		
78	K	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 125 do 200	sada	1,000		
79	K	230230021	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 200	m	68,000		
80	K	r-15	Oprava opláštění potr. oc. PE páskou DENSO	m2	1,413		

D B

Ostatní

23 700,00

81	K	r-16	Mimostaveništní doprava materiálu, odvoz demontovaného potrubí	ks	1,000		
82	K	HZS4502RA	HZS - revize STL/NTL plynovod	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKO RS Jicin Cidlina a preložky VTL a STL

Objekt:

SO03 - přeložka VTL

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel:

město Jičín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

REPLYN, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Karel Myška

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 121 153,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 121 153,47	21,00%	445 442,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 566 595,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKO RS Jicin Cidlina a preložky VTL a STL

Objekt:

SO03 - přeložka VTL

Místo: Jičín

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel: město Jičín

Projektant: REPLYN, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Karel Myška

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 121 153,47

HSV - Práce a dodávky HSV

1 197 973,75

1 - Zemní práce

1 187 117,94

8 - Trubní vedení

5 320,00

998 - Přesun hmot

5 535,81

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

M - Práce a dodávky M

815 979,72

23-M - Montáže potrubí

815 979,72

B - Ostatní

107 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKO RS Jicin Cidlina a preložky VTL a STL

Objekt:

SO03 - přeložka VTL

Místo: Jičín

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel: město Jičín

Projektant: REPLYN, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Karel Myška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 121 153,47

D HSV Práce a dodávky HSV

1 197 973,75

D 1 Zemní práce

1 187 117,94

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	60,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	6,000		
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	4,000		
4	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	4,000		
5	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	2,000		
6	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	2,000		
7	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	12,000		
8	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	12,000		
9	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	85,000		
10	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	85,000		
11	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	20,000		
12	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	20,000		
13	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	15,000		
14	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	15,000		
15	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	408,000		
16	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně (50% kub 30% ruč)	m3	12,600		
17	K	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně (50% kub 30% ruč)	m3	12,600		
18	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně (50% kub 70% stroj)	m3	29,400		
19	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně (50% kub 70% stroj)	m3	29,400		
20	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně (50% kub 30% ruč)	m3	7,020		
21	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně (50% kub 30% ruč)	m3	7,020		
22	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně (50% kub 70% stroj)	m3	16,380		
23	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně (50% kub 70% stroj)	m3	16,380		
24	K	r01	Řízený protlak pod řekou Cidlinou	kpl	1,000		
25	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	84,000		
26	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	207,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	207,000		
28	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (50% kub)	m3	65,400		
29	K	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 (50% kub)	m3	65,400		
30	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (50% kub)	m3	20,625		
31	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m (celkem 15km)	m3	103,125		
32	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 (50% kub)	m3	20,625		
33	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m (celkem 15km)	m3	103,125		
34	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	81,600		
35	K	17120122R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	68,888		
36	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	89,550		
37	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m (50% kub)	m3	20,625		
38	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m (50% kub)	m3	20,625		
39	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	70,826		
40	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	408,000		
41	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	408,000		
42	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	20,400		
43	K	191001200R	Vytyčení stávajících inženýrských sítí před výstavbou	kus	5,000		

D 8 Trubní vedení 5 320,00

44	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	40,000		
45	K	899800000R	Připojení kabelu na potrubí aluminotermicky (dodávka a montáž)	kus	2,000		

D 998 Přesun hmot 5 535,81

46	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	71,246		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D M Práce a dodávky M 815 979,72

D 23-M Montáže potrubí 815 979,72

47	K	230201014	Montáž potrubí z oceli D přes 60,3 do 89 mm tloušťky stěny 4,0 mm	m	78,000		
48	M	OT80102	Trubka ocelová 88,9 x 4, DN 80 PN 40, L245 NE/ME, STANDARD, s izolací PE A3 + FZM-s	m	41,800		
49	M	OT80106	Trubka ocelová 88,9 x 4, DN 80 PN 40, L245 NE/ME, NADSTANDARD, s izolací PE A3 + FZM-s	m	44,000		
50	K	230201114	Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 60,3 do 89 mm tl stěny 4,0 mm	kus	6,000		
51	M	r02	Trubkový ohyb DN80 - 30° R=10D, ČSN EN 10253-2	kus	4,000		
52	M	r03	Trubkový ohyb DN80 - 13° R=10D, ČSN EN 10253-2	kus	1,000		
53	M	r04	Trubkový ohyb DN80 - 90° R=10D, ČSN EN 10253-2	kus	1,000		
54	K	r05	Navrtávka DN80 do DN150	kpl	1,000		
55	K	230120045	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80	m	78,000		
56	K	r06	Izolace systém raychem	m2	3,014		
57	K	2302300710R.1	Tlaková zkouška DN 80, PN 40 vodou vč. materiálu pro tlakovou zkoušku - celkem dva zkoušené úseky	kpl	1,000		
58	K	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 80	m	78,000		
59	K	2302400001R	Elektrojiskrová zkouška potrubí	m	78,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	230240003R	Vizuální kontrola svaru potrubí do DN 80	kus	12,000		
61	K	2302400106R	NDT zkouška svaru radiografickou metodou (RT) potrubí do DN 80	kus	12,000		
62	K	r07	Zpevněná plocha pro svaření sekce pro zatažení, montáž, demontáž, zpětná úprava	kpl	1,000		

D B

Ostatní

107 200,00

63	K	r08	Mimostaveništní doprava materiálu	ks	1,000		
64	K	r09	TIČR - 2x tlaková zk. a propoj	hod	30,000		
65	K	r10	Přístup na trasu vč. DIO	kpl	1,000		
66	K	HZS4502RR	HZS - revize VTL plynovod	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKO RS Jicin Cidlina a preložky VTL a STL

Objekt:

SO04 - VRN

Soupis:

SO04.2 - přeložka STL

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel:

město Jičín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

REPLYN, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Karel Myška

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

85 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 000,00	21,00%	17 850,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

102 850,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKO RS Jicin Cidlina a preložky VTL a STL

Objekt:

SO04 - VRN

Soupis:

SO04.2 - přeložka STL

Místo: Jičín

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel: město Jičín

Projektant: REPLYN, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Karel Myška

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

85 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

85 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

32 800,00

VRN3 - Zařízení staveniště

39 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

12 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKO RS Jicin Cidlina a preložky VTL a STL

Objekt:

SO04 - VRN

Soupis:

SO04.2 - přeložka STL

Místo: Jičín

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel: město Jičín

Projektant: REPLYN, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Karel Myška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

85 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 85 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 800,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	ks	1,000		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

D VRN3 Zařízení staveniště 39 500,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000		
---	---	-----------	---------------------	----	-------	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost 12 700,00

3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000		
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKO RS Jicin Cidlina a preložky VTL a STL

Objekt:

SO04 - VRN

Soupis:

SO04.3 - přeložka VTL

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel:

město Jičín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

REPLYN, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Karel Myška

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

113 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 100,00	21,00%	23 751,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

136 851,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKO RS Jicin Cidlina a preložky VTL a STL

Objekt:

SO04 - VRN

Soupis:

SO04.3 - přeložka VTL

Místo: Jičín

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel: město Jičín

Projektant: REPLYN, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Karel Myška

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

113 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

113 100,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

32 800,00

VRN3 - Zařízení staveniště

57 800,00

VRN4 - Inženýrská činnost

22 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKO RS Jicin Cidlina a preložky VTL a STL

Objekt:

SO04 - VRN

Soupis:

SO04.3 - přeložka VTL

Místo: Jičín

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel: město Jičín

Projektant: REPLYN, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Karel Myška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

113 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 113 100,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 800,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	ks	1,000		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

D VRN3 Zařízení staveniště 57 800,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000		
---	---	-----------	---------------------	----	-------	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost 22 500,00

3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000		
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--	--