

Rozpočet :		Oprava vnitřních komunikací kasáren st. obj. č. 070 - kas.6.října Liberec				
		Popis pracovní činnosti	jednotka	počet jedn	cena /jedn.	cena celkem
1	Zemní práce	Hloubení rýh š. do 60 cm v hornině 3	m3	27,00		
2	Bourání	Vytrhání obrubníků	m	45,00		
3		Bourání podkladu nebo krytu z betonu	m2	216,00		
4		Rozebírání ploch z velkých kostek vč.jejich očištění	mb	33,00		
5		Vybourání příkopové tvárnice	m	50,00		
6		Odstranění podkladu nebo krytu ze živice o tl. vrstvy do 150 mm vč.řezání ,frézování	m2	4 400,00		
7		Nakládání a vodorovná doprava vyboraných hmot včetně poplatku za uložení na skládku	t	1 300,00		
8	Komunikace a zpevněné plochy - zřízení	Osazení velkých kostek do betonového podkladu	mb	33,00		
9		Výšková úprava silničních vpustí a poklopů včetně vyčištění a propojení kanalizace	ks	19,00		
10		Úprava kolem vpustí a poklopů	ks	19,00		
11		Dodávka a montáž příkopové tvárnice 660x330x80 mm vč.materiálu pro uložení	m	50,00		
12		Osazení obrubníků betonového stojatého s boční opěrou z betonu prostého	m	45,00		
13		Betonový obrubník 100 x 15 x 25 cm	ks	45,00		
14		Postřík živičný spojovací	m2	4 400,00		
15		Asfaltový beton ACO 11 z modifikovaného asfaltu tl. 40 mm po zhutnění	m2	4 400,00		
16		Asfaltový beton ACL 22 z modifikovaného asfaltu tl. 60 mm po zhutnění	m2	4 400,00		

celkem cena bez DPH	2 498 495,00 Kč
DPH 21%	524 683,95 Kč
<b>celkem cena včetně DPH</b>	<b>3 023 178,95 Kč</b>

