Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II	/ číslo Změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	**253/2**	**25**
Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo		

Objednatel: **Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: **STRABAG a. s.**
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 25 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
25.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
25.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
25.3	-11 482 675,35	4 065 440,24	-7 417 235,11

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
25.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
25.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
25	**-11 482 675,35**	**4 065 440,24**	**-7 417 235,11**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II	/ číslo Změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	**253/2**	**25.3**
Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo		

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: Strabag a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	34	počet listů

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant (AD)
4	Stavební dozor
5	Supervize (Regionální dotační kancelář)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1)Z důvodu nutnosti rozšíření rekonstruované silnice II/102 byly v PDPS navrženy na levé straně zemního tělesa nové opěrné zdi č. 61,62,63 a 64. Tyto zdi zajišťují stabilitu svahů sil. tělesa a splňují požadavky nepřekročit stávající hranice pozemků ve vlastnictví objednatele-investora. Změna během výstavby řeší přetřídění zemin dle skutečnosti oproti předpokladu z PDPS (při zpracování PDPS byla těžitelnost výkopů odhadnuta na základě inženýrsko geologického průzkumu) na základě odborného dohledu geotechnika stavby při hloubení stavebních jam. Tyto jámy se hloubily pro nové opěrné zdi. Zároveň upřesňuje skutečné množství výkopku stavebních jam na základě doložených měřičských protokolů od územně oprávněného zeměměřičského inženýra stavby. V PDPS bylo uvažováno, že pravý okraj výkopu pro opěrné zdi bude opatřen záporovým pažením. Důvodem bylo zajištění dostatečné šířky vozovky pro převedení dopravy, osazení provizorního dělícího svodidla a prostoru pro technologické potřeby zhotovitele. Při realizaci stavby po upřesnění prostorových nároků zhotovitele a ověření skutečných geologických poměrů bylo zjištěno, že pažení pravého boku není nutné a výkop lze provést jako svahovaný. Zvetšené množství výkopku stavebních jam je způsobeno změnou technologie zajištění stavebních jam (nebylo prováděno záporové pažení a upřesněním skutečného průběhu terénu před a po těžbě). Toto je doloženo jak zápisy ve stavebních denících opěrných zdí - Zápis geotechnika SD, listy č.3197067, 3423793, tak měřičskými protokoly č. D 3/2020, D 9/2020, Š II 11/2022, Š II 42/2022 a fotodokumentací. Během prací nebylo potřeba čerpat vodu. Změna ovlivnila pol. č. 1, 2-8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 31.
2) Dále tato změna během výstavby zahrnuje změnu množství provedeného podkladního betonu pro vrtání mikropilot na založení nových opěrných zdí na základě zpřesnění realizační dokumentace stavby, a to rozšířením podkladního betonu z 3,6 m na 4,0 m i z důvodu proveditelnosti bednění opěrných zdí. Došlo k navýšení i množství nakupovaného zásypového materiálu jak z důvodu zvětšeného množství výkopku stavebních jam tak i neprováděné ochranné těsnící vrstvy.
Změna ovlivnila pol. č. 9, 22 a 24.
3) Změna řeší skutečné množství provedených opěrných zdí jejich nátěrů (pol. č. 20, 21, a 29) a spárování (vč.vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu), které nebylo potřeba provádět pol. č. 28.
Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3** jako změna z nepředvídaných důvodů. Jedná se o práce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jelikož i přes provedený inženýrskoekologický průzkum provedený při přípravě stavby nebyla tato lokální odchylka základových zemin zjištěna. Hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-11 482 675,35	**4 065 440,24**	**-7 417 235,11**	**15 548 115,59**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Karel Šimek	datum		podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o.	jméno	Ing. David Dvořáček	datum		podpis
Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s.	jméno	Miroslav Valenta	datum		podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum		podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Milan Peška	datum		podpis

Příloha č. 2

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár Ing. Karel Klofáč	datum	podpis

Číslo paré: 1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 25

Název Stavby:
II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

ČísloSO/PS / číslo Změny SO/PS: 253/2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
141 279 018,45

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	277 190,48	141 556 208,93	277 190,48

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-11 482 675,35	4 065 440,24	4 342 630,72	3,07%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-11 482 675,35	134 138 973,82	-7 140 044,63	-5,05%

O.k.

Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 1572/2023/DDv
Datum: 1. 3. 2023
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček, *tel.:* *e-mail:*

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 57 - SO 253, výkopy

Byli jsme požádání vyjádření k řešení výkopů pro opěrné zdi SO 253. K dané problematice sdělujeme následující:

- V přípravné dokumentaci bylo uvažováno, že pravý okraj výkopu pro opěrné zdi bude opatřen záporovým pažením. Důvodem jeho použití bylo zajištění dostatečné šířky vozovky pro převedení dopravy, osazení provizorního dělícího svodidla a prostoru pro technologické potřeby zhotovitele. Při realizaci stavby po upřesnění prostorových nároků zhotovitele a ověření skutečných geologických poměrů bylo zjištěno, že pažení pravého boku výkopu není nutné a výkop lze provést jako svahovaný.

  Za AD jsme s úpravou výkopů souhlasili. Neprovedení pažení mělo pozitivní efekt na zvýšení bezpečnosti v oblasti stavby. Nebylo třeba provádět vrtné práce původně uvažovaného rozsahu v bezprostřední blízkosti provozu na silnici II/102.

  Nahrazení svislého pažení svahovaným výkopem vyvolalo nárůst kubatury výkopu z 9460.5 m3 na 11510.4 m3, tj. o 2049.9 m3.
- Zatřídění výkopů podle těžitelnosti bylo při zpracování přípravné dokumentace odhadnuto. Odhad byl proveden na základě zjištění inženýrskogeologického průzkumu (skalní podloží významně skloněné ve směru kolmém na osu komunikace) s přihlédnutím ke stavu zájmové lokality (systematické skalní výchozy vpravo od komunikace, komunikace je lokálně vedena v odřezu). Odhad byl proveden konzervativně. Tj. byla ve větší míře uvažována těžitelnost vyšších tříd, tj. tříd náročnějších na hloubení.

  Zhotovitelem jsme byli informováni, že při realizaci výkopových prací byla zastižena především I. a v menší míře II. třída těžitelnosti. Tento fakt je doložen záznamy geotechnika objednatele ve stavebním deníku.

  Za AD sdělujeme, že zjištěné zatřídění bereme na vědomí a nemáme proti němu připomínky. Jedná se o zpřesnění odhadu. Zpřesněná těžitelnost výkopů neměla vliv na technické řešení stavby.
- Na základě upřesnění postupu realizace zhotovitelem s přihlédnutím ke skutečně zastiženým místním podmínkám byl upraven rozsah podkladního betonu pod základovým blokem zdi. Došlo k jeho rozšíření z 3.6 m na 0.2 + 3.6 + 0.2 = 4.0 m.

  Za AD s rozšířením podkladního betonu souhlasíme. Jedná se o zpřesnění výměry při realizaci.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu

Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSÚS, Ing. Milan Fiala,
2. Objednatel, KSÚS, Ing. Milan Peška,
3. Objednatel, KSÚS, Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
4. TDI, Pragoprojekt, a. s., Ing. Miroslav Valenta,
5. Strabag, a. s., Karel Šimek,
6. Strabag, a. s., Martin Lísa,
7. Atelier PROMIKA, s. r. o., Ing. Jiří Ctibor,

B 7634/RD683/MSPH
Fj 479008/2022/MSPH

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: **STRABAG a.s.**, IČO 608 38 744
sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

se vymazává

Statutární orgán
člen představenstva
Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar

Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura
Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar.

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar.

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar.

se zapisuje

Statutární orgán
U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar.
Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva
Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar.

Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura
Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková v. r.
vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská

Naše značka: TD/25/19-120/VM/23
Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta
Tel.:

e-mail:
Datum: 22. 5. 2023

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA
Vedoucí investic EU

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 25 SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

Zhotovitel stavby předložil TDS návrh ZBV č. 25 SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo (Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / změna zatřídění hornin).

Návrh změn řeší změnu geologických podmínek, zajištění stavebních jam a měření skutečně provedených prací.

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ – NÁHRADA SVAHOVANÝMI JÁMAMI
Řešení PDPS 9/2017 – záporové pažení hloubených jam.
Řešení RDS – hloubené jámy prováděny jako svahované ve sklonu 1:1.
Změna měla vliv na výměry položek soupisu prací č. 8, 9,12,13, 17, 18, 19, 24 a přinesla finanční úsporu (viz stanovisko AD č. 17, 57).

ZMĚNA TĚŽITELNOSTI ZEMIN
Řešení PDPS 9/2017 – hloubení jam rozděleno do tříd těžitelnosti:
tř. I. - 55 %; tř. II. – 30 %; tř. III. 10 %, dolamování tř. II. 3 % a dolamování tř. III – 2 %.
Řešení dle změny RDS – třída těžitelnosti určována dle skutečně zastižených zemin/hornin přičemž k dolamování hornin tř. II. a tř. III nedocházelo (viz stanovisko geotechnika objednatele a AD č. 57).
Změna ovlivnila výměry položek č. 1, 3, 4, 5, 6, 7.

PODKLADNÍ BETON C 12/15
Změna upřesňuje množství podkladního betonu (viz stanovisko AD č. 57).
Změna ovlivnila výměru položky č. 22.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 25 (253/2) SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo (Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / změna zatřídění hornin).
Položky oceněného soupisu prací SO 253 (253/2) budou fakturovány na základě skutečné provedených prací doložených geodetickým zaměřením ÚOZI-Z a záznamy ve stavebním deníku.

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí: Ing. Karel Šimek